苏地2023-WG-7号地块二次供水工程　　工程

招标控制价

招　标　人：苏州高新区自来水有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：－

（单位盖章）

2024年07月16日

苏地2023-WG-7号地块二次供水工程　　工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：757125.62

（大写）：柒拾伍万柒仟壹佰贰拾伍元陆角贰分

招　标　人：苏州高新区自来水有限公司　　造价咨询人：-

（单位盖章）　　（单位公章）

法定代表人
或其授权人：-　　法定代表人
或其授权人：-

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

专业咨询员：-　　项目负责人：-

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2024年07月14日　　复 核 时 间：2024年07月16日

建设项目招标控制价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	苏地2023-WG-7号地块二次供水工程	757125.62		20229.07	32405.02
合　计		757125.62		20229.07	32405.02

单项工程招标控制价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程	105535.93		1956.88	3240.82
2	苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程	251402.07		8469.14	14066.52
3	苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程	145564.74		3413.99	5653.94
4	苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电	179526.80		4194.30	6966.36
5	苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌	13461.69		393.43	444.09
6	苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建	61634.39		1801.33	2033.29
合　计		757125.62		20229.07	32405.02

单位工程招标控制价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	105798.51	
1.1	人工费	18953.08	
1.2	材料费	75777.27	
1.3	施工机具使用费	1071.27	
1.4	企业管理费	7396.77	
1.5	利润	2600.12	
2	措施项目费	9124.13	
2.1	单价措施项目费	5388.26	
2.2	总价措施项目费	3735.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1956.88	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3240.82	
5	税金	8713.98	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		105535.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外管道及阀门						
1	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外（埋地） 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：球墨铸铁管（甲供），DN100 4、连接形式：胶圈接口 5、接口材料：止脱橡胶圈 6、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、消毒、压力试验 7、含管件安装	m	8.65	46.65	403.52	
2	031001005002	铸铁管	1、安装部位：室外（埋地） 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：球墨铸铁管（甲供），DN150 4、连接形式：胶圈接口 5、接口材料：止脱橡胶圈 6、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、消毒、压力试验 7、含管件安装	m	50.33	60.28	3033.89	
3	040502001001	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN150*DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	2	424.77	849.54	
4	040502001002	铸铁管管件	1、种类：双承弯头 2、材质及规格：DN150*90° 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	4	385.73	1542.92	
5	040502001003	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN150*90° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	5	185.44	927.20	
6	040502001004	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN100*45° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	2	120.42	240.84	
本页小计							6997.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040502001005	铸铁管管件	1、种类：平塞 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	4	98.58	394.32	
8	040502001006	铸铁管管件	1、种类：平塞 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	1	139.92	139.92	
9	040502001007	铸铁管管件	1、种类：平臼 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	10	169.86	1698.60	
10	040502001008	铸铁管管件	1、种类：平臼 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	4	234.59	938.36	
11	040502001009	铸铁管管件	1、种类：双盘短管 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	16	80.59	1289.44	
12	040502001010	铸铁管管件	1、种类：双盘短管 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	10	112.61	1126.10	
13	040502001011	铸铁管管件	1、种类：双承缩管 2、材质及规格：DN150*DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	4	298.92	1195.68	
14	030807003001	适配器	1、类型：AF法兰适配器 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接，法兰处采用硅胶垫片	个	1	445.66	445.66	
15	030807003002	适配器	1、类型：AF法兰适配器 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接，法兰处采用硅胶垫片	个	6	274.93	1649.58	
本页小计							8877.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031003009001	补偿器	1、类型：AY(QQ压盖松套伸缩接头) 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、法兰处使用硅胶垫片	个	5	464.74	2323.70	
17	031003009002	补偿器	1、类型：AY(QQ压盖松套伸缩接头) 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、法兰处使用硅胶垫片	个	2	287.35	574.70	
18	030807003003	低压法兰阀门	1、类型：防污隔断阀（甲供） 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、法兰处使用硅胶垫片	个	2	125.86	251.72	
19	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：闸阀（甲供） 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、法兰处使用硅胶垫片	个	1	183.47	183.47	
20	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：闸阀（甲供） 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、法兰处使用硅胶垫片	个	4	125.86	503.44	
本页小计							3837.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外水表井内 2、型号、规格：水表DN100（甲供） 3、连接形式：法兰连接处使用硅胶垫片	个	2	238.89	477.78	
22	031003008001	除污器（过滤器）	1、名称：过滤器（甲供） 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、法兰连接处使用硅胶垫片	个	2	125.86	251.72	
23	030807003006	低压法兰阀门	1、类型：排气阀（甲供） 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：法兰连接 5、含DN25排气阀（甲供）、不锈钢丝扣球阀DN25（甲供），配法兰盖板DN100*DN50一片、法兰盖板DN50*DN25一片、硅胶垫片 6、球阀为甲供，管件及硅胶垫片乙供	套	2	156.48	312.96	
24	030801006001	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢有缝钢管（进泵房及应急接口处）（食品级）（甲供） 2、规格：DN150 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、管道冲洗消毒	m	1	48.74	48.74	
本页小计							1091.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030801006002	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢有缝钢管（进泵房及应急接口处）（食品级）（甲供） 2、规格：DN100 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、管道冲洗消毒	m	2	36.00	72.00	
26	030810004001	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢 2、结构形式：法兰（含盲板，法兰、盲板均甲供） 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：平焊法兰 5、焊接方法：氩弧焊 6、含食品级硅胶垫片乙供	片	2	99.84	199.68	
27	030810004002	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢 2、结构形式：法兰（含盲板，法兰、盲板均甲供） 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：平焊法兰 5、焊接方法：氩弧焊 6、含食品级硅胶垫片乙供	片	1	146.47	146.47	
28	031003011001	法兰	1、材质：不锈钢法兰片（甲供） 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接处使用硅胶垫片	片	2	102.05	204.10	
29	031003011002	法兰	1、材质：不锈钢法兰片（甲供） 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接处使用硅胶垫片	片	1	146.47	146.47	
30	03B001	螺栓、螺帽等	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套 2、规格：M16*65	个	8	16.41	131.28	
本页小计							900.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	03B002	螺栓、螺帽等	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套 2、规格：M16*70	个	400	16.86	6744.00	
32	03B003	螺栓、螺帽等	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套 2、规格：M20*80	个	176	19.08	3358.08	
33	03B004	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	9	15.97	143.73	
34	031208008001	保温盒、保温托盘	1、名称：水表保温套	个	2	19.68	39.36	
35	040501014001	新旧管连接	1、名称：新旧管连接DN150 2、材质及规格：球墨铸铁、DN150 3、连接方式：胶圈接口	处	2	1102.85	2205.70	
		分部小计					34194.67	
		回填砂、支墩						
36	040103001001	回填方	1、名称：回填砂 2、填方材料品种：细砂垫层	m3	26.42	228.02	6024.29	
37	040103001002	回填方	1、密实度要求：机械取土 2、填方材料品种：原土回填	m3	14.02	25.01	350.64	
38	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5M以内	m3	52.74	8.76	462.00	
39	040503002001	混凝土支墩	1、垫层材质、厚度：原状土 2、混凝土强度等级：C20 3、1m³以内非泵送砼	m3	2.54	835.89	2123.16	
40	040503002002	混凝土支墩	1、垫层材质、厚度：原状土 2、混凝土强度等级：C20 3、3m³以内非泵送砼	m3	9.76	733.28	7156.81	
		分部小计					16116.90	
		室外阀门井						
本页小计							28607.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040504001001	圆形砖砌阀门井	1、DN100阀门井，井径800，井深1.3m 2、垫层、基础材质及厚度：C25砼底板，200厚 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU25混凝土普通砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外均抹防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂）抹面厚20 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700 D400级钢纤维砼井盖及钢纤维井座 7、砖支墩，四周用M7.5号水泥砂浆抹八字填实 8、含模板、阀门井标牌 9、详见图纸	座	2	1665.33	3330.66	
42	040504001002	圆形砖砌阀门井	1、DN150阀门井，井径900，井深1.35m 2、垫层、基础材质及厚度：C25砼底板，200厚 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU25混凝土普通砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外均抹防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂）抹面厚20 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 6、井盖、井圈材质及规格：Φ800 D400级钢纤维砼井盖及钢纤维井座 7、砖支墩，四周用M7.5号水泥砂浆抹八字填实 8、含模板、阀门井标牌 9、详见图纸	座	1	2008.77	2008.77	
本页小计							5339.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	040504001003	砖砌井	1、应急接口井，井口截面1200mm*1600mm，井深1.4m 2、垫层、基础材质及厚度：C25砼底板，200厚 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15砼砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外1:2水泥砂浆抹面20mm厚 5、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆砌筑 6、盖板材质、规格：不锈钢托盘井盖、钢纤维井座 7、含模板、阀门井标牌 8、详见图纸	座	1	4974.94	4974.94	
44	040504001004	砖砌井	1、DN150泄气井，井口截面500mm*400mm，井深1.05m 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层100厚，C25砼底板，250厚 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砼砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外1:2水泥砂浆抹面20mm厚 5、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆砌筑 6、盖板材质、规格：D400级钢纤维砼井盖、500*400 7、砖支墩，四周用M10号水泥砂浆抹八字填实 8、含模板、阀门井标牌 9、详见图纸	座	2	1335.02	2670.04	
本页小计							7644.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	040504001005	水表井	1、DN100水表井，井口截面1410mm*760mm，井深0.8m 2、垫层、基础材质及厚度：C25砼底板，300厚 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU25混凝土普通砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外均抹防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂）抹面厚20 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 6、井盖、井圈材质及规格B125级钢纤维井盖及井座，钢纤维砼井盖及井座采用专业厂家成品，《钢纤维混凝土检查井盖》（GB26537-2011）国家建材行业标准、850*500（3块） 7、砖支墩，四周用M7.5号水泥砂浆抹八字填实 8、含模板、阀门井标牌 9、详见图纸	座	2	2758.06	5516.12	
本页小计							5516.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	040504001006	防污隔断阀	1、防污隔断阀及闸阀合砌井:DN100防污隔断阀、闸阀，井径2200、井深1.6M 2、垫层、基础材质及厚度：C25砼底板，200厚 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15砼砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外均抹防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂）抹面厚20 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 6、井盖、井圈材质及规格：D400级钢纤维砼井盖座 7、含模板、阀门井标牌 8、详见图纸	座	2	7715.74	15431.48	
		分部小计					33932.01	
		甲供材部分						
47	03B005	甲供材（主材）	铸铁管、不锈钢管及配件、阀门、水表等（具体详见附录明细）	项	1	21554.93	21554.93	
		分部小计					21554.93	
		分部分项合计					105798.51	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5388.26	5388.26	
		单价措施合计					5388.26	
本页小计							42374.67	
合　　计							111186.77	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第1页 共55页

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	8.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-107	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	127.44	256.34		50.98	17.84	12.74	25.63		5.1	1.78
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		28.08	9.83	0.7	0.32		0.28	0.1
综合人工工日		小计							13.44	25.95		5.38	1.88
0.1245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.65				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
止脱胶圈 DN100	个	0.335	76.13	25.5		
水	m3	0.09	3.99	0.36		
破布	kg	0.015	6	0.09		
漂白粉	kg	0.0014	3.43			
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	25.95	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第2页 共55页

项目编码	031001005002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	50.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-108	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	170.64	317.25	0.38	68.26	23.89	17.06	31.73	0.04	6.83	2.39
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		34.99	12.25	0.87	0.89		0.35	0.12
综合人工工日		小计							17.93	32.62	0.04	7.18	2.51
0.1661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.28				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
止脱胶圈 DN150	个	0.296	106.47	31.52		
水	m3	0.25	3.99	1		
破布	kg	0.015	6	0.09		
漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	32.62	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第3页 共55页

项目编码	040502001001	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	双承中平三通DN150*DN100	个	1										
D00002	止脱胶圈DN150	个	2										
D00003	硅胶垫片DN100	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							424.77				
清单项目综合单价									424.77				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
双承中平三通DN150*DN100	个	1	206.51	206.51		
止脱胶圈DN150	个	2	106.47	212.94		
硅胶垫片DN100	个	1	5.32	5.32		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	424.77	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第4页 共55页

项目编码	040502001002	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	双承弯头DN150*90°	个	1										
D00002	止脱胶圈DN150	个	2										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							385.73				
清单项目综合单价									385.73				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
双承弯头DN150*90°	个	1	172.79	172.79		
止脱胶圈DN150	个	2	106.47	212.94		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	385.73	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第5页 共55页

项目编码	040502001003	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	双平弯头DN150*90°	个	1										
D00006	硅胶垫片DN150	个	2										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							185.44				
清单项目综合单价									185.44				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
双平弯头DN150*90°	个	1	168.58	168.58		
硅胶垫片DN150	个	2	8.43	16.86		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	185.44	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第6页 共55页

项目编码	040502001004	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	双平弯头DN100*45°	个	1										
D00003	硅胶垫片DN100	个	2										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							120.42				
清单项目综合单价									120.42				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
双平弯头DN100*45°	个	1	109.78	109.78		
硅胶垫片DN100	个	2	5.32	10.64		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	120.42	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第7页 共55页

项目编码	040502001005	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	平塞DN100	个	1										
D00003	硅胶垫片DN100	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							98.58				
清单项目综合单价									98.58				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
平塞DN100	个	1	93.26	93.26		
硅胶垫片DN100	个	1	5.32	5.32		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	98.58	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第8页 共55页

项目编码	040502001006	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	平塞DN150	个	1										
D00006	硅胶垫片DN150	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							139.92				
清单项目综合单价									139.92				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
平塞DN150	个	1	131.49	131.49		
硅胶垫片DN150	个	1	8.43	8.43		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	139.92	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第9页 共55页

项目编码	040502001007	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	平臼DN100	个	1										
D00003	硅胶垫片DN100	个	1										
D00011	止脱胶圈DN100	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							169.86				
清单项目综合单价									169.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平臼DN100	个	1	88.41	88.41		
	硅胶垫片DN100	个	1	5.32	5.32		
	止脱胶圈DN100	个	1	76.13	76.13		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	169.86	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第10页 共55页

项目编码	040502001008	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	平臼DN150	个	1										
D00006	硅胶垫片DN150	个	1										
D00002	止脱胶圈DN150	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							234.59				
清单项目综合单价									234.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平臼DN150	个	1	119.69	119.69		
	硅胶垫片DN150	个	1	8.43	8.43		
	止脱胶圈DN150	个	1	106.47	106.47		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	234.59	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第11页 共55页

项目编码	040502001009	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	双盘短管DN100	个	1										
D00003	硅胶垫片DN100	个	2										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							80.59				
清单项目综合单价									80.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双盘短管DN100	个	1	69.95	69.95		
	硅胶垫片DN100	个	2	5.32	10.64		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	80.59	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第12页 共55页

项目编码	040502001010	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	双盘短管DN150	个	1										
D00006	硅胶垫片DN150	个	2										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							112.61				
清单项目综合单价									112.61				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
双盘短管DN150	个	1	95.75	95.75		
硅胶垫片DN150	个	2	8.43	16.86		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	112.61	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第13页 共55页

项目编码	040502001011	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	双承缩管DN150*100	个	1										
D00002	止脱胶圈DN150	个	1										
D00011	止脱胶圈DN100	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							298.92				
清单项目综合单价									298.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双承缩管DN150*100	个	1	116.32	116.32		
	止脱胶圈DN150	个	1	106.47	106.47		
	止脱胶圈DN100	个	1	76.13	76.13		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	298.92	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第14页 共55页

项目编码	030807003001	项目名称	适配器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	法兰适配器DN150	个	1	101.52	15.22	3.48	40.61	14.21	101.52	15.22	3.48	40.61	14.21
综合人工工日		小计							101.52	15.22	3.48	40.61	14.21
0.94工日		未计价材料费							270.62				
清单项目综合单价									445.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AF法兰适配器 DN150	个	1	270.62	270.62		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	硅胶垫片 DN150	片	1	8.43	8.43		
	其他材料费			-	5.63	-	
	材料费小计			-	285.84	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第15页 共55页

项目编码	030807003002	项目名称	适配器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	法兰适配器DN100	个	1	70.2	10.17	2.26	28.08	9.83	70.2	10.17	2.26	28.08	9.83
综合人工工日		小计							70.2	10.17	2.26	28.08	9.83
0.65工日		未计价材料费							154.39				
清单项目综合单价									274.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AF法兰适配器 DN100	个	1	154.39	154.39		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	硅胶垫片 DN100	片	1	5.32	5.32		
	其他材料费			-	3.69	-	
	材料费小计			-	164.56	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第16页 共55页

项目编码	031003009001	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	23.65	3.48	40.61	14.21	101.52	23.65	3.48	40.61	14.21
综合人工工日		小计							101.52	23.65	3.48	40.61	14.21
0.94工日		未计价材料费							281.27				
清单项目综合单价									464.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AY(QQ压盖松套伸缩接头) DN150	个	1	281.27	281.27		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	硅胶垫片 DN150	片	2	8.43	16.86		
	其他材料费			-	5.63	-	
	材料费小计			-	304.92	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第17页 共55页

项目编码	031003009002	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	15.49	2.26	28.08	9.83	70.2	15.49	2.26	28.08	9.83
综合人工工日		小计							70.2	15.49	2.26	28.08	9.83
0.65工日		未计价材料费							161.49				
清单项目综合单价									287.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AY(QQ压盖松套伸缩接头) DN100	个	1	161.49	161.49		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	硅胶垫片 DN100	kg	2	5.32	10.64		
	其他材料费			-	3.69	-	
	材料费小计			-	176.98	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第18页 共55页

项目编码	030807003003	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	15.49	2.26	28.08	9.83	70.2	15.49	2.26	28.08	9.83
综合人工工日		小计							70.2	15.49	2.26	28.08	9.83
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	硅胶垫片 DN100	kg	2	5.32	10.64		
	其他材料费			-	3.69	-	
	材料费小计			-	15.49	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第19页 共55页

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	23.65	3.48	40.61	14.21	101.52	23.65	3.48	40.61	14.21
综合人工工日		小计							101.52	23.65	3.48	40.61	14.21
0.94工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									183.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	硅胶垫片 DN150	片	2	8.43	16.86		
	其他材料费			-	5.63	-	
	材料费小计			-	23.65	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第20页 共55页

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	15.49	2.26	28.08	9.83	70.2	15.49	2.26	28.08	9.83
综合人工工日		小计							70.2	15.49	2.26	28.08	9.83
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.86				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
硅胶垫片 DN100	片	2	5.32	10.64		
其他材料费			-	3.69	-	
材料费小计			-	15.49	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第21页 共55页

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-641	低压法兰式水表 公称直径100mm以内	个	1	62.64	124.31	18.11	25.06	8.77	62.64	124.31	18.11	25.06	8.77
综合人工工日		小计							62.64	124.31	18.11	25.06	8.77
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									238.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平焊法兰 1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	硅胶垫片 DN100	kg	2	5.32	10.64		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.59	7.04	4.15		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	124.31	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第22页 共55页

项目编码	031003008001	项目名称	除污器（过滤器）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	15.49	2.26	28.08	9.83	70.2	15.49	2.26	28.08	9.83
综合人工工日		小计							70.2	15.49	2.26	28.08	9.83
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.86				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
硅胶垫片 DN100	kg	2	5.32	10.64		
其他材料费			-	3.69	-	
材料费小计			-	15.49	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第23页 共55页

项目编码	030807003006	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	28.08	12.46		11.23	3.93	28.08	12.46		11.23	3.93
10-420	不锈钢丝扣球阀DN25	个	1	11.88	7.97		4.75	1.66	11.88	7.97		4.75	1.66
D00016	法兰盖板100*50	片	1										
D00017	法兰盖板50*25	片	1										
D00003	硅胶垫片DN100	个	1		5.32					5.32			
综合人工工日		小计							39.96	25.75		15.98	5.59
0.37工日		未计价材料费							69.2				
清单项目综合单价									156.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌管箍 DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头 DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵 DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母 M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈 M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢 ∟60×5	kg	0.65	3.9	2.53		
	圆钢 Φ8～14	kg	0.21	3.96	0.83		
	水泥 32.5级	kg	0.5	0.25	0.12		
	厚漆	kg	0.039	8.58	0.33		
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04		
	镀锌活接头 DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	法兰盖板100*50	片	1	44.36	44.36		
	法兰盖板50*25	片	1	24.84	24.84		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	硅胶垫片DN100	个	1	5.32	5.32		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	94.95	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第25页 共55页

项目编码	030801006001	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	467.64	81.18	26.78	187.06	65.47	4.68	0.81	0.27	1.87	0.65
8-139	低压管道 不锈钢管 (氩弧焊) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	193.72	21.32	62.73	77.49	27.12	19.37	2.13	6.27	7.75	2.71
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		34.99	12.25	0.87	0.89		0.35	0.12
综合人工工日		小计							24.92	3.83	6.54	9.97	3.48
0.2184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.2524	3.99	1.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0738	4.47	0.33		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	7.04	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0015	15.44	0.02		
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0259	38.59	1		
	氩气	m3	0.0726	7.81	0.57		
	铈钨棒	g	0.1358	0.33	0.04		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0389	3.26	0.13		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			-	0.7	-	
	材料费小计			-	3.83	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第26页 共55页

项目编码	030801006002	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	42.53	23.81	152.93	53.52	3.82	0.43	0.24	1.53	0.54
8-137	低压管道 不锈钢管 (氩弧焊) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	158.92	12.57	23.04	63.57	22.25	15.89	1.26	2.3	6.36	2.23
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		28.08	9.83	0.7	0.32		0.28	0.1
综合人工工日		小计							20.41	2.01	2.54	8.17	2.87
0.1789工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0882	3.99	0.35		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0245	4.47	0.11		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	7.04	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0135	38.59	0.52		
	氩气	m3	0.0377	7.81	0.29		
	铈钨棒	g	0.0701	0.33	0.02		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0214	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0037	10.55	0.04		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			-	0.57	-	
	材料费小计			-	2.01	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第27页 共55页

项目编码	030810004001	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	片	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1535 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	片	1	45.29	14.49	15.6	18.12	6.34	45.29	14.49	15.6	18.12	6.34
综合人工工日		小计							45.29	14.49	15.6	18.12	6.34
0.3904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.84				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
不锈钢电焊条	kg	0.17934	53.17	9.54		
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.14884	3.26	0.49		
尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.04453	10.55	0.47		
耐酸石棉橡胶板	kg	0.1037	30.01	3.11		
其他材料费			-	0.88	-	
材料费小计			-	14.49	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第28页 共55页

项目编码	030810004002	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	片	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1537 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm以内	片	1	58.02	27.15	29.97	23.21	8.12	58.02	27.15	29.97	23.21	8.12
综合人工工日		小计							58.02	27.15	29.97	23.21	8.12
0.5002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢电焊条	kg	0.31598	53.17	16.8		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.19947	3.26	0.65		
	硅胶垫片 DN150	片	1	8.43	8.43		
	其他材料费			-	1.27	-	
	材料费小计			-	27.15	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第29页 共55页

项目编码	031003011001	项目名称	法兰	计量单位	片	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1535 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	片	1	45.29	11.38	15.6	18.12	6.34	45.29	11.38	15.6	18.12	6.34
D00003	硅胶垫片DN100	个	1		5.32					5.32			
综合人工工日		小计							45.29	16.7	15.6	18.12	6.34
0.3904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢电焊条	kg	0.17934	53.17	9.54		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.14884	3.26	0.49		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.04453	10.55	0.47		
	硅胶垫片DN100	个	1	5.32	5.32		
	其他材料费			-	0.88	-	
	材料费小计			-	16.7	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第30页 共55页

项目编码	031003011002	项目名称	法兰	计量单位	片	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1537 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm以内	片	1	58.02	18.72	29.97	23.21	8.12	58.02	18.72	29.97	23.21	8.12
D00006	硅胶垫片DN150	个	1		8.43					8.43			
综合人工工日		小计							58.02	27.15	29.97	23.21	8.12
0.5002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.47				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
不锈钢电焊条	kg	0.31598	53.17	16.8		
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.19947	3.26	0.65		
硅胶垫片DN150	个	1	8.43	8.43		
其他材料费			-	1.27	-	
材料费小计			-	27.15	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第31页 共55页

项目编码	03B001	项目名称	螺栓、螺帽等	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	M16*65	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							16.41				
清单项目综合单价									16.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	M16*65	个	1	16.41	16.41		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	16.41	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第32页 共55页

项目编码	03B002	项目名称	螺栓、螺帽等	计量单位	个	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	M16*70	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							16.86				
清单项目综合单价									16.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	M16*70	个	1	16.86	16.86		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	16.86	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第33页 共55页

项目编码	03B003	项目名称	螺栓、螺帽等	计量单位	个	工程量	176

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	M20*80	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							19.08				
清单项目综合单价									19.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	M20*80	个	1	19.08	19.08		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	19.08	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第34页 共55页

项目编码	03B004	项目名称	阀门标牌	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	阀门标牌	个	1		15.97					15.97			
综合人工工日		小计								15.97			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.97				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
阀门标牌	个	1	15.97	15.97		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	15.97	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第35页 共55页

项目编码	031208008001	项目名称	保温盒、保温托盘	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	水表保温套	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							19.68				
清单项目综合单价									19.68				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
水表保温套	个	1	19.68	19.68		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	19.68	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第36页 共55页

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-133	铸铁管新旧管连接（膨胀水泥接口）公称直径200mm以内	处	1	1006.88	171.84		402.75	140.96	1006.88	171.84		402.75	140.96
5-288	铸铁管件安装（胶圈接口）公称直径150mm以内	个	-4	87.48	1.63		34.99	12.25	-349.92	-6.52		-139.96	-49
7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	-1	48.17			19.27	6.74	-48.17			-19.27	-6.74
综合人工工日		小计							608.79	165.32		243.52	85.22
5.637工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1102.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.309	6.78	2.1		
	枋木	m3	0.012	2088.45	25.06		
	止脱胶圈 DN150	个	1	106.47	106.47		
	硅酸盐膨胀水泥	kg	6.215	0.33	2.03		
	带帽带垫螺栓	kg	5.096	5.57	28.38		
	氧气	m3	-0.085	2.83	-0.24		
	乙炔气	kg	-0.03	15.44	-0.46		
	钢锯条	根	3.15	0.21	0.66		
	油浸麻丝	kg	0.809	4.63	3.75		
	润滑油	kg	-0.42	7.72	-3.24		
	其他材料费			-	0.81	-	
	材料费小计			-	165.32	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第37页 共55页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	26.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	35.02	172.31	1.78	14.01	4.9	35.02	172.31	1.78	14.01	4.9
综合人工工日		小计							35.02	172.31	1.78	14.01	4.9
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									228.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	细砂	t	1.854	92.29	171.11		
	水	m3	0.3	3.99	1.2		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	172.31	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第38页 共55页

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	14.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	1	21.53		1	1.58	0.9	21.53		1	1.58	0.9
综合人工工日		小计							21.53		1	1.58	0.9
0.209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第39页 共55页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	52.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	350.2		2684.27	212.41	121.38	0.32		2.42	0.19	0.11
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	51.5			3.61	2.06	5.15			0.36	0.21
综合人工工日		小计							5.47		2.42	0.55	0.32
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第40页 共55页

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	m3	工程量	2.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C20管道支墩(档墩)每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2527.11	4283.7	183.54	1010.84	353.8	252.71	428.37	18.35	101.08	35.38
综合人工工日		小计							252.71	428.37	18.35	101.08	35.38
2.3399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									835.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	414.42	422.71		
	草袋子	只	1.6848	0.86	1.45		
	电	kW·h	0.816	0.68	0.55		
	水	m3	0.9167	3.99	3.66		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	428.37	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第41页 共55页

项目编码	040503002002	项目名称	混凝土支墩	计量单位	m3	工程量	9.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-497	C20管道支墩(档墩)每处3m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1862.96	4280.32	183.54	745.18	260.81	186.3	428.03	18.35	74.52	26.08
综合人工工日		小计							186.3	428.03	18.35	74.52	26.08
1.725工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									733.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	414.42	422.71		
	草袋子	只	1.43	0.86	1.23		
	电	kW·h	0.816	0.68	0.55		
	水	m3	0.8869	3.99	3.54		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	428.03	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第42页 共55页

项目编码	040504001001	项目名称	圆形砖砌阀门井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0344	1578.96	4452.41	155.43	631.58	221.05	54.32	153.16	5.35	21.73	7.6
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0093	3250.37	1455.89	91.16	1300.15	455.05	30.23	13.54	0.85	12.09	4.23
6-786	M25砖砌 圆形	10m3	0.08455	2019.49	3861.94	101.03	807.8	282.73	170.75	326.53	8.54	68.3	23.9
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.03265	2062.15	1090.21	68.11	824.86	288.7	67.33	35.6	2.22	26.93	9.43
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.05225	1649.72	1090.21	68.11	659.89	230.96	86.2	56.96	3.56	34.48	12.07
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	107.8		175.65	61.48	43.91	10.78		17.57	6.15
3-242	M10砖砌体 墩台	10m3	0.001775	1384.56	3223.34	234.7	553.82	193.84	2.46	5.72	0.42	0.98	0.34
D00022	阀门井标牌	块	1										
综合人工工日		小计							455.2	602.29	20.94	182.08	63.72
4.2147工日		未计价材料费							341.1				
清单项目综合单价									1665.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.35088	423.93	148.75		
	电	kW·h	0.140352	0.68	0.1		
	水	m3	0.581691	3.99	2.32		
	模板木材	m3	0.004092	1586.47	6.49		
	复合木模板面板	m2	0.1953	30.3	5.92		
	钢支撑	kg	0.13857	4	0.55		
	零星卡具	kg	0.012555	4.18	0.05		
	圆钉	kg	0.01674	4.97	0.08		
	机砖	百块	4.380536	45.03	197.26		
	沥青漆	kg	0.264303	10.29	2.72		
	铸铁爬梯	kg	7.173222	4.5	32.28		
	Φ 700 D400级钢纤维砼井盖及钢纤维井座 Φ700	套	1.01	320.59	323.8		
	机砖	百块	0.092833	45.03	4.18		
	阀门井标牌	个	1	17.3	17.3		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	187.973834	0.25	46.86		
	中(粗)砂	t	0.752866	158.54	119.36		
	防水剂	kg	5.140347	4.29	22.05		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	1.181067	0.25	0.29		
	中(粗)砂	t	0.007516	158.54	1.19		
	其他材料费			-	11.84	-	
	材料费小计			-	943.39	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第44页 共55页

项目编码	040504001002	项目名称	圆形砖砌阀门井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039195	1578.96	4452.41	155.43	631.58	221.05	61.89	174.51	6.09	24.75	8.66
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.009923	3250.37	1455.89	91.16	1300.15	455.05	32.25	14.45	0.9	12.9	4.52
6-786	M25砖砌 圆形	10m3	0.115977	2019.49	3861.94	101.03	807.8	282.73	234.21	447.9	11.72	93.69	32.79
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.03815	2062.15	1090.21	68.11	824.86	288.7	78.67	41.59	2.6	31.47	11.01
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0585	1649.72	1090.21	68.11	659.89	230.96	96.51	63.78	3.98	38.6	13.51
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	107.8		175.65	61.48	43.91	10.78		17.57	6.15
3-242	M10砖砌体 墩台	10m3	0.001777	1384.56	3223.34	234.7	553.82	193.84	2.46	5.73	0.42	0.98	0.34
D00022	阀门井标牌	块	1										
综合人工工日		小计							549.9	758.74	25.71	219.96	76.98
5.0917工日		未计价材料费							377.48				
清单项目综合单价									2008.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.399789	423.93	169.48		
	电	kW·h	0.159916	0.68	0.11		
	水	m3	0.700072	3.99	2.79		
	模板木材	m3	0.004366	1586.47	6.93		
	复合木模板面板	m2	0.208383	30.3	6.31		
	钢支撑	kg	0.147853	4	0.59		
	零星卡具	kg	0.013396	4.18	0.06		
	圆钉	kg	0.017861	4.97	0.09		
	机砖	百块	6.008768	45.03	270.57		
	沥青漆	kg	0.362544	10.29	3.73		
	铸铁爬梯	kg	9.839489	4.5	44.28		
	Φ 800 D400级钢纤维砼井盖及钢纤维井座 Φ800	套	1.01	356.61	360.18		
	机砖	百块	0.092937	45.03	4.18		
	阀门井标牌	个	1	17.3	17.3		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	227.959674	0.25	56.83		
	中(粗)砂	t	0.954159	158.54	151.27		
	防水剂	kg	5.851761	4.29	25.1		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	1.182398	0.25	0.29		
	中(粗)砂	t	0.007524	158.54	1.19		
	其他材料费			-	14.94	-	
	材料费小计			-	1136.22	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第46页 共55页

项目编码	040504001003	项目名称	砖砌井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.108712	1578.96	4452.41	155.43	631.58	221.05	171.65	484.03	16.9	68.66	24.03
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.01872	3250.37	1455.89	91.16	1300.15	455.05	60.85	27.25	1.71	24.34	8.52
6-787	M15砖砌 矩形	10m3	0.265888	1689.88	3674.67	72	675.95	236.58	449.32	977.05	19.14	179.73	62.9
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0784	2062.15	1090.21	68.11	824.86	288.7	161.67	85.47	5.34	64.67	22.63
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.13104	1649.72	1090.21	68.11	659.89	230.96	216.18	142.86	8.93	86.47	30.26
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	107.8		175.65	61.48	43.91	10.78		17.57	6.15
D00022	阀门井标牌	块	1										
综合人工工日		小计							1103.58	1727.44	52.02	441.44	154.49
10.2184工日		未计价材料费							1495.97				
清单项目综合单价									4974.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.108862	423.93	470.08		
	电	kW·h	0.443545	0.68	0.3		
	水	m3	1.674194	3.99	6.68		
	模板木材	m3	0.008237	1586.47	13.07		
	复合木模板面板	m2	0.39312	30.3	11.91		
	钢支撑	kg	0.278928	4	1.12		
	零星卡具	kg	0.025272	4.18	0.11		
	圆钉	kg	0.033696	4.97	0.17		
	机砖	百块	14.488237	45.03	652.41		
	沥青漆	kg	0.831166	10.29	8.55		
	铸铁爬梯	kg	22.557938	4.5	101.51		
	不锈钢托盘井盖　　钢纤维井座1200*1600	套	1.01	1464.03	1478.67		
	阀门井标牌	个	1	17.3	17.3		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	423.337042	0.25	105.54		
	中(粗)砂	t	1.687089	158.54	267.47		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	防水剂	kg	12.680733	4.29	54.4		
	其他材料费			-	34.12	-	
	材料费小计			-	3223.41	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第48页 共55页

项目编码	040504001004	项目名称	砖砌井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0182	1578.96	5195.15	155.43	631.58	221.05	28.74	94.55	2.83	11.49	4.02
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1578.96	4452.41	155.43	631.58	221.05	52.11	146.93	5.13	20.84	7.29
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0169	3250.37	1455.89	91.16	1300.15	455.05	54.93	24.6	1.54	21.97	7.69
6-787	M20砖砌 矩形	10m3	0.0706	1689.88	3674.67	72	675.95	236.58	119.31	259.43	5.08	47.72	16.7
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0021	2062.15	1090.21	68.11	824.86	288.7	4.33	2.29	0.14	1.73	0.61
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0105	1649.72	1090.21	68.11	659.89	230.96	17.32	11.45	0.72	6.93	2.43
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	107.8		175.65	61.48	43.91	10.78		17.57	6.15
3-242	M10砖砌体 墩台	10m3	0.0018	1384.56	3223.34	234.7	553.82	193.84	2.49	5.8	0.42	1	0.35
D00022	阀门井标牌	块	1										
综合人工工日		小计							323.14	555.83	15.86	129.25	45.24
2.9921工日		未计价材料费							265.7				
清单项目综合单价									1335.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.18564	495.32	91.95		
	电	kW·h	0.074256	0.68	0.05		
	水	m3	0.650928	3.99	2.6		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	423.93	142.69		
	电	kW·h	0.13464	0.68	0.09		
	模板木材	m3	0.007436	1586.47	11.8		
	复合木模板面板	m2	0.3549	30.3	10.75		
	钢支撑	kg	0.25181	4	1.01		
	零星卡具	kg	0.022815	4.18	0.1		
	圆钉	kg	0.03042	4.97	0.15		
	机砖	百块	3.846994	45.03	173.23		
	沥青漆	kg	0.220696	10.29	2.27		
	铸铁爬梯	kg	5.989704	4.5	26.95		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	D400级钢纤维砼井盖500*400	套	1.01	245.94	248.4		
	机砖	百块	0.09414	45.03	4.24		
	阀门井标牌	个	1	17.3	17.3		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	72.021401	0.25	17.95		
	中(粗)砂	t	0.341817	158.54	54.19		
	防水剂	kg	0.762878	4.29	3.27		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	1.197702	0.25	0.3		
	中(粗)砂	t	0.007622	158.54	1.21		
	其他材料费			-	11.03	-	
	材料费小计			-	821.53	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第50页 共55页

项目编码	040504001005	项目名称	水表井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03145	1578.96	4452.41	155.43	631.58	221.05	49.66	140.03	4.89	19.86	6.95
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0062	3250.37	1455.89	91.16	1300.15	455.05	20.15	9.03	0.57	8.06	2.82
6-805	C25钢筋混凝土 井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00785	2128.64	4474.24	155.43	851.46	298.01	16.71	35.12	1.22	6.68	2.34
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0818	2491.67	2761.46	10.53	996.67	348.83	203.82	225.89	0.86	81.53	28.53
6-1606 备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0198	1561.82	4298.8	222.21	624.73	218.65	30.92	85.12	4.4	12.37	4.33
6-787	M25砖砌 矩形	10m3	0.02695	1689.88	3674.67	72	675.95	236.58	45.54	99.03	1.94	18.22	6.38
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0452	2062.15	1090.21	68.11	824.86	288.7	93.21	49.28	3.08	37.28	13.05
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0311	1649.72	1090.21	68.11	659.89	230.96	51.31	33.91	2.12	20.52	7.18
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.3	439.13	107.8		175.65	61.48	131.74	32.34		52.7	18.44
D00022	阀门井标牌	块	1										
综合人工工日		小计							643.06	709.75	19.08	257.22	90.02
5.9542工日		未计价材料费							1038.93				
清单项目综合单价									2758.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.32079	423.93	135.99		
	电	kW·h	0.160187	0.68	0.11		
	水	m3	0.620081	3.99	2.47		
	模板木材	m3	0.127064	1586.47	201.58		
	复合木模板面板	m2	0.1302	30.3	3.95		
	钢支撑	kg	0.09238	4	0.37		
	零星卡具	kg	0.00837	4.18	0.03		
	圆钉	kg	0.337378	4.97	1.68		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.079678	423.93	33.78		
	镀锌铁丝 18～22#	kg	0.136924	7.3	1		
	脱模剂	kg	1.528024	17.15	26.21		
	钢筋 Φ10以内	t	0.020196	4168	84.18		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	机砖	百块	1.468506	45.03	66.13		
	沥青漆	kg	0.084246	10.29	0.87		
	铸铁爬梯	kg	2.286438	4.5	10.29		
	D400级钢纤维井盖（850*500） （850*500）*3	套	3.03	337.17	1021.63		
	阀门井标牌	个	1	17.3	17.3		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	156.388884	0.25	38.99		
	中(粗)砂	t	0.469268	158.54	74.4		
	防水剂	kg	4.619652	4.29	19.82		
	其他材料费			-	7.9	-	
	材料费小计			-	1748.68	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第52页 共55页

项目编码	040504001006	项目名称	防污隔断阀	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1303	1578.96	4452.41	155.43	631.58	221.05	205.74	580.15	20.25	82.29	28.8
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0181	3250.37	1455.89	91.16	1300.15	455.05	58.83	26.35	1.65	23.53	8.24
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.2171	2019.49	3861.94	101.03	807.8	282.73	438.43	838.43	21.93	175.37	61.38
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.9552	2062.15	1090.21	68.11	824.86	288.7	1969.77	1041.37	65.06	787.91	275.77
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1241	1649.72	1090.21	68.11	659.89	230.96	204.73	135.3	8.45	81.89	28.66
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	107.8		175.65	61.48	43.91	10.78		17.57	6.15
D00022	阀门井标牌	块	1										
综合人工工日		小计							2921.41	2632.38	117.34	1168.56	409
27.0502工日		未计价材料费							467.05				
清单项目综合单价									7715.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.32906	423.93	563.43		
	电	kW·h	0.531624	0.68	0.36		
	水	m3	2.408852	3.99	9.61		
	模板木材	m3	0.007964	1586.47	12.63		
	复合木模板面板	m2	0.3801	30.3	11.52		
	钢支撑	kg	0.26969	4	1.08		
	零星卡具	kg	0.024435	4.18	0.1		
	圆钉	kg	0.03258	4.97	0.16		
	机砖	百块	11.247951	45.03	506.5		
	沥青漆	kg	0.678655	10.29	6.98		
	铸铁爬梯	kg	18.418764	4.5	82.88		
	D400级钢纤维砼井盖座 Φ900	套	1.01	445.3	449.75		
	阀门井标牌	块	1	17.3	17.3		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	1500.789864	0.25	374.15		
	中(粗)砂	t	4.609153	158.54	730.74		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	防水剂	kg	65.34719	4.29	280.34		
	其他材料费			-	51.9	-	
	材料费小计			-	3099.43	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第54页 共55页

项目编码	03B005	项目名称	甲供材（主材）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	甲供材（主材）	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							21554.93				
清单项目综合单价									21554.93				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
甲供材（主材）	项	1	21554.93	21554.93		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	21554.93	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第55页 共55页

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	次	1	1440	1205.91	2742.35			1440	1205.91	2742.35		
综合人工工日		小计							1440	1205.91	2742.35		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5388.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝 8#	kg	5	6.78	33.9		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			-	1077.65	-	
	材料费小计			-	1205.91	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1956.88			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	1723.39			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	233.49			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	88.95			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	100.07			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	55.59			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	1445.43			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	33.36			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	55.59			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
16	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合　计					3735.87			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3240.82	100.000	3240.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	114922.64	2.400	2758.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	114922.64	0.420	482.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	114922.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	96821.95	9.000	8713.98
合　计					11954.80

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	交货 方式	送达 地点	备注
1	CL-D00030~1	甲供材（主材）	项	1	21554.93	21554.93			
合 计						21554.93			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0.040392	4168.00	168.35	
2	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	0.42	3.96	1.66	
3	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	1.3	3.90	5.06	
4	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	0.1228	4.47	0.55	
5	01630402	铈钨棒		g	0.276	0.33	0.09	
6	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06	
7	02010506~1	硅胶垫片	DN100	kg	4	5.32	21.28	
8	02010508~1	硅胶垫片	DN100	kg	12	5.32	63.84	
9	02010508~4	硅胶垫片	DN150	片	11	8.43	92.73	
10	02010508~7	硅胶垫片	DN100	片	6	5.32	31.92	
11	02010515~1	止脱胶圈	DN150	个	2	106.47	212.94	
12	02010715	耐酸石棉橡胶板		kg	0.2074	30.01	6.22	
13	02010715~3	硅胶垫片	DN150	片	1	8.43	8.43	
14	02050205~1	止脱胶圈	DN100	个	2.89775	76.13	220.61	
15	02050206~1	止脱胶圈	DN150	个	14.89768	106.47	1586.16	
16	02270131	破布		kg	0.8847	6.00	5.31	
17	02290103	线麻		kg	0.006	10.29	0.06	
18	02330105	草袋子		只	28.236192	0.86	24.28	
19	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	32.96	1.35	44.50	
20	03055505	带帽带垫螺栓		kg	10.192	5.57	56.77	
21	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.412	0.60	0.25	
22	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.412	0.01		
23	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.076	3.26	3.51	
24	03210409	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	0.18552	10.55	1.96	
25	03270202	砂纸		张	1.3	0.94	1.22	
26	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	4.981	7.04	35.07	
27	03410300	不锈钢电焊条		kg	1.34932	53.17	71.74	
28	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.0529	38.59	2.04	
29	03515100	圆钉		kg	0.885794	4.97	4.40	
30	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	6.78	33.90	
31	03570217	镀锌铁丝	8～12#	kg	0.618	6.78	4.19	
32	03570231	镀锌铁丝	18～22#	kg	0.273847	7.30	2.00	
33	03652422	钢锯条		根	6.66	0.21	1.40	
34	04010611	水泥	32.5级	kg	1	0.25	0.25	
35	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	4485.644683	0.25	1118.27	
36	04010611~2	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	5.939937	0.25	1.48	
37	04011513	硅酸盐膨胀水泥		kg	12.43	0.33	4.05	
38	04030107~1	中(粗)砂		t	14.987458	158.54	2376.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04030107~2	中(粗)砂		t	0.037799	158.54	5.99	
40	04030107~3	细砂		t	48.98268	92.29	4520.61	
41	04130101	机砖		百块	0.466882	45.03	21.02	
42	04130101~1	机砖		百块	62.384977	45.03	2809.20	
43	04230108	防水剂		kg	170.272629	4.29	730.47	
44	05030100	枋木		m3	0.024	2088.45	50.12	
45	11030703~1	沥青漆		kg	3.689508	10.29	37.97	
46	11112524	厚漆		kg	0.378	8.58	3.24	
47	12050303	润滑油		kg	-0.84	7.72	-6.48	
48	12050311	机油		kg	0.042	7.72	0.32	
49	12060317	清油		kg	0.04	13.72	0.55	
50	12310331	漂白粉		kg	0.209964	3.43	0.72	
51	12333513	脱模剂		kg	3.056048	17.15	52.41	
52	12370305	氧气		m3	-0.0194	2.83	-0.05	
53	12370310	氩气		m3	0.148	7.81	1.16	
54	12370335	乙炔气		kg	-0.0085	15.44	-0.13	
55	15021107	镀锌活接头	DN25	个	2.02	7.42	14.99	
56	15021307	镀锌管箍	DN25	个	4.04	1.93	7.80	
57	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	2.02	1.66	3.35	
58	15022307	镀锌弯头	DN25	个	2.02	2.70	5.45	
59	16250131-11~1	AY (QQ压盖松套伸缩接头)	DN150	个	5	281.27	1406.35	
60	16250131-11~2	AF法兰适配器	DN150	个	1	270.62	270.62	
61	16250131-9~2	AY (QQ压盖松套伸缩接头)	DN100	个	2	161.49	322.98	
62	16250131-9~3	AF法兰适配器	DN100	个	6	154.39	926.34	
63	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	4	42.17	168.68	
64	30410504	铸铁爬梯		kg	100.133683	4.50	450.60	
65	31011141	油浸麻丝		kg	1.618	4.63	7.49	
66	31110301	棉纱头		kg	0.23	5.57	1.28	
67	31150101	水		m3	43.597732	3.99	173.95	
68	31150301	电		kW·h	12.573867	0.68	8.55	
69	31150301~1	电		kW·h	0.148512	0.68	0.10	
70	32010501	复合木模板面板		m2	2.722503	30.30	82.49	
71	32020115	零星卡具		kg	0.175018	4.18	0.73	
72	32090101	模板木材		m3	0.305715	1586.47	485.01	
73	32090508	钢支撑		kg	1.931681	4.00	7.73	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	33011101-1~12	D400级钢纤维井盖（850*500）	（850*500）*3	套	6.06	337.17	2043.25	
75	33011101-1~13	D400级钢纤维砼井盖座	Φ900	套	2.02	445.30	899.51	
76	33011101-1~14	Φ 700 D400级钢纤维砼井盖及钢纤维井座	Φ700	套	2.02	320.59	647.59	
77	33011101-1~20	不锈钢托盘井盖钢纤维井座1200*1600		套	1.01	1464.03	1478.67	
78	33011101-1~21	Φ 800 D400级钢纤维砼井盖及钢纤维井座	Φ800	套	1.01	356.61	360.18	
79	33011101-1~22	D400级钢纤维砼井盖500*400		套	2.02	245.94	496.80	
80	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
81	80210106~2	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.159355	423.93	67.56	
82	80210118~1	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	12.546	414.42	5199.31	
83	80210143~3	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.37128	495.32	183.90	
84	80210145~2	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	6.183311	423.93	2621.29	
85	CL0004	硅胶垫片	DN150	片	2	8.43	16.86	
86	CL0005	硅胶垫片	DN100	片	8	5.32	42.56	
87	CL-D00001	水表保温套		个	2	19.68	39.36	
88	CL-D00001~1	双承中平三通DN150*DN100		个	2	206.51	413.02	
89	CL-D00002~1	止脱胶圈DN150		个	20	106.47	2129.40	
90	CL-D00003	硅胶垫片DN100		个	52	5.32	276.64	
91	CL-D00003~5	硅胶垫片DN100		个	4	5.32	21.28	
92	CL-D00004	双承弯头DN150*90°		个	4	172.79	691.16	
93	CL-D00005~6	双平弯头DN150*90°		个	5	168.58	842.90	
94	CL-D00006~1	硅胶垫片DN150		个	1	8.43	8.43	
95	CL-D00006~5	硅胶垫片DN150		个	35	8.43	295.05	
96	CL-D00007~5	双平弯头DN100*45°		个	2	109.78	219.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	CL-D00008~3	平塞DN100		个	4	93.26	373.04	
98	CL-D00009~7	平塞DN150		个	1	131.49	131.49	
99	CL-D00010	平臼DN100		个	10	88.41	884.10	
100	CL-D00011~3	止脱胶圈DN100		个	14	76.13	1065.82	
101	CL-D00012	平臼DN150		个	4	119.69	478.76	
102	CL-D00013	双盘短管DN100		个	16	69.95	1119.20	
103	CL-D00014~2	双盘短管DN150		个	10	95.75	957.50	
104	CL-D00015	双承缩管DN150*100		个	4	116.32	465.28	
105	CL-D00016	法兰盖板100*50		片	2	44.36	88.72	
106	CL-D00017	法兰盖板50*25		片	2	24.84	49.68	
107	CL-D00018~2	M16*65		个	8	16.41	131.28	
108	CL-D00019~1	M16*70		个	400	16.86	6744.00	
109	CL-D00020	M20*80		个	176	19.08	3358.08	
110	CL-D00021	阀门标牌		个	9	15.97	143.73	
111	CL-D00022	阀门井标牌		个	8	17.30	138.40	
112	CL-D00022	阀门井标牌		块	2	17.30	34.60	
合计							54027.99	

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第1页 共10页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
			整个工程										105798.51	105798.51
			室外管道及阀门		1								34194.67	34194.67
1		031001005001	铸铁管	m	8.65	13.44		25.95			5.38	1.88	46.65	403.52
	换	10-107	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径100 mm以内	10m	0.865	127.44		256.34			50.98	17.84	452.60	391.50
		10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.0865	70.20		32.40			28.08	9.83	140.51	12.15
2		031001005002	铸铁管	m	50.33	17.93		32.62		0.04	7.18	2.51	60.28	3033.89
	换	10-108	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径150 mm以内	10m	5.033	170.64		317.25		0.38	68.26	23.89	580.42	2921.25
		10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.5033	87.48		89.08			34.99	12.25	223.80	112.64
3		040502001001	铸铁管管件	个	2		424.77						424.77	849.54
		D00001	双承中平三通 DN150*DN100	个	2		206.51						206.51	413.02
		D00002	止脱胶圈DN150	个	4		106.47						106.47	425.88
		D00003	硅胶垫片DN100	个	2		5.32						5.32	10.64
4		040502001002	铸铁管管件	个	4		385.73						385.73	1542.92
		D00004	双承弯头DN150*90°	个	4		172.79						172.79	691.16
		D00002	止脱胶圈DN150	个	8		106.47						106.47	851.76
5		040502001003	铸铁管管件	个	5		185.44						185.44	927.20
		D00005	双平弯头DN150*90°	个	5		168.58						168.58	842.90
		D00006	硅胶垫片DN150	个	10		8.43						8.43	84.30
6		040502001004	铸铁管管件	个	2		120.42						120.42	240.84
		D00007	双平弯头DN100*45°	个	2		109.78						109.78	219.56
		D00003	硅胶垫片DN100	个	4		5.32						5.32	21.28
7		040502001005	铸铁管管件	个	4		98.58						98.58	394.32

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第2页 共10页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
		D00008	平塞DN100	个	4		93.26						93.26	373.04
		D00003	硅胶垫片DN100	个	4		5.32						5.32	21.28
8		040502001006	铸铁管管件	个	1		139.92						139.92	139.92
		D00009	平塞DN150	个	1		131.49						131.49	131.49
		D00006	硅胶垫片DN150	个	1		8.43						8.43	8.43
9		040502001007	铸铁管管件	个	10		169.86						169.86	1698.60
		D00010	平臼DN100	个	10		88.41						88.41	884.10
		D00003	硅胶垫片DN100	个	10		5.32						5.32	53.20
		D00011	止脱胶圈DN100	个	10		76.13						76.13	761.30
10		040502001008	铸铁管管件	个	4		234.59						234.59	938.36
		D00012	平臼DN150	个	4		119.69						119.69	478.76
		D00006	硅胶垫片DN150	个	4		8.43						8.43	33.72
		D00002	止脱胶圈DN150	个	4		106.47						106.47	425.88
11		040502001009	铸铁管管件	个	16		80.59						80.59	1289.44
		D00013	双盘短管DN100	个	16		69.95						69.95	1119.20
		D00003	硅胶垫片DN100	个	32		5.32						5.32	170.24
12		040502001010	铸铁管管件	个	10		112.61						112.61	1126.10
		D00014	双盘短管DN150	个	10		95.75						95.75	957.50
		D00006	硅胶垫片DN150	个	20		8.43						8.43	168.60
13		040502001011	铸铁管管件	个	4		298.92						298.92	1195.68
		D00015	双承缩管DN150*100	个	4		116.32						116.32	465.28
		D00002	止脱胶圈DN150	个	4		106.47						106.47	425.88
		D00011	止脱胶圈DN100	个	4		76.13						76.13	304.52
14		030807003001	适配器	个	1	101.52	270.62	15.22		3.48	40.61	14.21	445.66	445.66
	换	8-1280	法兰适配器DN150	个	1	101.52	270.62	15.22		3.48	40.61	14.21	445.66	445.66
15		030807003002	适配器	个	6	70.20	154.39	10.17		2.26	28.08	9.83	274.93	1649.58
	换	8-1278	法兰适配器DN100	个	6	70.20	154.39	10.17		2.26	28.08	9.83	274.93	1649.58
16		031003009001	补偿器	个	5	101.52	281.27	23.65		3.48	40.61	14.21	464.74	2323.70

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第3页 共10页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	5	101.52	281.27	23.65		3.48	40.61	14.21	464.74	2323.70
17		031003009002	补偿器	个	2	70.20	161.49	15.49		2.26	28.08	9.83	287.35	574.70
	换	8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	2	70.20	161.49	15.49		2.26	28.08	9.83	287.35	574.70
18		030807003003	低压法兰阀门	个	2	70.20		15.49		2.26	28.08	9.83	125.86	251.72
	换	8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	2	70.20		15.49		2.26	28.08	9.83	125.86	251.72
19		030807003004	低压法兰阀门	个	1	101.52		23.65		3.48	40.61	14.21	183.47	183.47
	换	8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52		23.65		3.48	40.61	14.21	183.47	183.47
20		030807003005	低压法兰阀门	个	4	70.20		15.49		2.26	28.08	9.83	125.86	503.44
	换	8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	4	70.20		15.49		2.26	28.08	9.83	125.86	503.44
21		031003013001	水表	个	2	62.64		124.31		18.11	25.06	8.77	238.89	477.78
	换	10-641	低压法兰式水表 公称直径100mm以内	个	2	62.64		124.31		18.11	25.06	8.77	238.89	477.78
22		031003008001	除污器（过滤器）	个	2	70.20		15.49		2.26	28.08	9.83	125.86	251.72
	换	8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	2	70.20		15.49		2.26	28.08	9.83	125.86	251.72
23		030807003006	低压法兰阀门	套	2	39.96	69.20	25.75			15.98	5.59	156.48	312.96
	换	10-487	自动排气阀25	个	2	28.08		12.46			11.23	3.93	55.70	111.40
	换	10-420	不锈钢丝扣球阀DN25	个	2	11.88		7.97			4.75	1.66	26.26	52.52
		D00016	法兰盖板100*50	片	2		44.36						44.36	88.72
		D00017	法兰盖板50*25	片	2		24.84						24.84	49.68
		D00003	硅胶垫片DN100	个	2			5.32					5.32	10.64
24		030801006001	低压不锈钢管	m	1	24.92		3.83		6.54	9.97	3.48	48.74	48.74

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第4页 共10页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
		8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	467.64		81.18		26.78	187.06	65.47	828.13	8.28
	换	8-139	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10m	0.1	193.72		21.32		62.73	77.49	27.12	382.38	38.24
		10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48		89.08			34.99	12.25	223.80	2.24
25		030801006002	低压不锈钢管	m	2	20.41		2.01		2.54	8.17	2.87	36.00	72.00
		8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.02	382.32		42.53		23.81	152.93	53.52	655.11	13.10
	换	8-137	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径100mm以内	10m	0.2	158.92		12.57		23.04	63.57	22.25	280.35	56.07
		10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.02	70.20		32.40			28.08	9.83	140.51	2.81
26		030810004001	低压不锈钢法兰	片	2	45.29		14.49		15.60	18.12	6.34	99.84	199.68
	换	8-1535 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	片	2	45.29		14.49		15.60	18.12	6.34	99.84	199.68
27		030810004002	低压不锈钢法兰	片	1	58.02		27.15		29.97	23.21	8.12	146.47	146.47
	换	8-1537 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm以内	片	1	58.02		27.15		29.97	23.21	8.12	146.47	146.47
28		031003011001	法兰	片	2	45.29		16.70		15.60	18.12	6.34	102.05	204.10
	换	8-1535 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	片	2	45.29		11.38		15.60	18.12	6.34	96.73	193.46
		D00003	硅胶垫片DN100	个	2			5.32					5.32	10.64
29		031003011002	法兰	片	1	58.02		27.15		29.97	23.21	8.12	146.47	146.47

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第5页 共10页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	8-1537 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm以内	片	1	58.02		18.72		29.97	23.21	8.12	138.04	138.04
		D00006	硅胶垫片DN150	个	1			8.43					8.43	8.43
30		03B001	螺栓、螺帽等	个	8		16.41						16.41	131.28
		D00018	M16*65	个	8		16.41						16.41	131.28
31		03B002	螺栓、螺帽等	个	400		16.86						16.86	6744.00
		D00019	M16*70	个	400		16.86						16.86	6744.00
32		03B003	螺栓、螺帽等	个	176		19.08						19.08	3358.08
		D00020	M20*80	个	176		19.08						19.08	3358.08
33		03B004	阀门标牌	个	9			15.97					15.97	143.73
		D00021	阀门标牌	个	9			15.97					15.97	143.73
34		031208008001	保温盒、保温托盘	个	2		19.68						19.68	39.36
		D00001	水表保温套	个	2		19.68						19.68	39.36
35		040501014001	新旧管连接	处	2	608.79		165.32			243.52	85.22	1102.85	2205.70
	换	5-133	铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口) 公称直径200mm以内	处	2	1006.88		171.84			402.75	140.96	1722.43	3444.86
	换	5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	-8	87.48		1.63			34.99	12.25	136.35	-1090.80
	换	7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	-2	48.17					19.27	6.74	74.18	-148.36
			回填砂、支墩		1								16116.90	16116.90
36		040103001001	回填方	m3	26.42	35.02		172.31		1.78	14.01	4.90	228.02	6024.29
	换	1-105	回填砂	m3	26.42	35.02		172.31		1.78	14.01	4.90	228.02	6024.29
37		040103001002	回填方	m3	14.02	21.53				1.00	1.58	0.90	25.01	350.64
		通1-补3	机械取土 基(槽)坑回填土夯填	m3	14.02	21.53				1.00	1.58	0.90	25.01	350.64
38		040101002001	挖沟槽土方	m3	52.74	5.47				2.42	0.55	0.32	8.76	462.00
		1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.047466	350.20				2684.27	212.41	121.38	3368.26	159.88

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第6页 共10页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	5.274	51.50					3.61	2.06	57.17	301.51
39		040503002001	混凝土支墩	m3	2.54	252.71		428.37		18.35	101.08	35.38	835.89	2123.16
	换	5-496	C20管道支墩(档墩) 每处1m3以内 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.254	2527.11		4283.70		183.54	1010.84	353.80	8358.99	2123.18
40		040503002002	混凝土支墩	m3	9.76	186.30		428.03		18.35	74.52	26.08	733.28	7156.81
	换	5-497	C20管道支墩(档墩) 每处3m3以内 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.976	1862.96		4280.32		183.54	745.18	260.81	7332.81	7156.82
			室外阀门井		1								33932.01	33932.01
41		040504001001	圆形砖砌阀门井	座	2	455.20	341.10	602.29		20.94	182.08	63.72	1665.33	3330.66
	换	6-785	非定型井垫层 C25混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0688	1578.96		4452.41		155.43	631.58	221.05	7039.43	484.31
		6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0186	3250.37		1455.89		91.16	1300.15	455.05	6552.62	121.88
	换	6-786	M25砖砌 圆形	10m3	0.1691	2019.49		3861.94		101.03	807.80	282.73	7072.99	1196.04
	换	6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0653	2062.15		1090.21		68.11	824.86	288.70	4334.03	283.01
	换	6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1045	1649.72		1090.21		68.11	659.89	230.96	3698.89	386.53
	换	6-809	井盖、井箅安装 检查井混凝土井盖、座	10套	0.2	439.13	3237.96	107.80			175.65	61.48	4022.02	804.40
		3-242	M10砖砌体 墩台	10m3	0.00355	1384.56		3223.34		234.70	553.82	193.84	5590.26	19.85
		D00022	阀门井标牌	块	2		17.30						17.30	34.60
42		040504001002	圆形砖砌阀门井	座	1	549.90	377.48	758.74		25.71	219.96	76.98	2008.77	2008.77
	换	6-785	非定型井垫层 C25混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.039195	1578.96		4452.41		155.43	631.58	221.05	7039.43	275.91
		6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.009923	3250.37		1455.89		91.16	1300.15	455.05	6552.62	65.02
	换	6-786	M25砖砌 圆形	10m3	0.115977	2019.49		3861.94		101.03	807.80	282.73	7072.99	820.30
	换	6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.03815	2062.15		1090.21		68.11	824.86	288.70	4334.03	165.34
	换	6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0585	1649.72		1090.21		68.11	659.89	230.96	3698.89	216.39

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第7页 共10页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	6-809	井盖、井箅安装 检查井混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	3601.76	107.80			175.65	61.48	4385.82	438.58
		3-242	M10砖砌体 墩台	10m3	0.001777	1384.56		3223.34		234.70	553.82	193.84	5590.26	9.93
		D00022	阀门井标牌	块	1		17.30						17.30	17.30
43		040504001003	砖砌井	座	1	1103.58	1495.97	1727.44		52.02	441.44	154.49	4974.94	4974.94
	换	6-785	非定型井垫层C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.108712	1578.96		4452.41		155.43	631.58	221.05	7039.43	765.27
		6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.01872	3250.37		1455.89		91.16	1300.15	455.05	6552.62	122.67
	换	6-787	M15砖砌 矩形	10m3	0.265888	1689.88		3674.67		72.00	675.95	236.58	6349.08	1688.14
	换	6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0784	2062.15		1090.21		68.11	824.86	288.70	4334.03	339.79
	换	6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.13104	1649.72		1090.21		68.11	659.89	230.96	3698.89	484.70
	换	6-809	井盖、井箅安装 检查井混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	14786.70	107.80			175.65	61.48	15570.76	1557.08
		D00022	阀门井标牌	块	1		17.30						17.30	17.30
44		040504001004	砖砌井	座	2	323.14	265.70	555.83		15.86	129.25	45.24	1335.02	2670.04
	换	6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0364	1578.96		5195.15		155.43	631.58	221.05	7782.17	283.27
	换	6-785	非定型井垫层C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.066	1578.96		4452.41		155.43	631.58	221.05	7039.43	464.60
		6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0338	3250.37		1455.89		91.16	1300.15	455.05	6552.62	221.48
	换	6-787	M20砖砌 矩形	10m3	0.1412	1689.88		3674.67		72.00	675.95	236.58	6349.08	896.49
	换	6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0042	2062.15		1090.21		68.11	824.86	288.70	4334.03	18.20
	换	6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.021	1649.72		1090.21		68.11	659.89	230.96	3698.89	77.68
	换	6-809	井盖、井箅安装 检查井混凝土井盖、座	10套	0.2	439.13	2483.99	107.80			175.65	61.48	3268.05	653.61
		3-242	M10砖砌体 墩台	10m3	0.0036	1384.56		3223.34		234.70	553.82	193.84	5590.26	20.12
		D00022	阀门井标牌	块	2		17.30						17.30	34.60
45		040504001005	水表井	座	2	643.06	1038.93	709.75		19.08	257.22	90.02	2758.06	5516.12

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第8页 共10页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	6-785	非定型井垫层 C25混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0629	1578.96		4452.41		155.43	631.58	221.05	7039.43	442.78
		6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0124	3250.37		1455.89		91.16	1300.15	455.05	6552.62	81.25
	换	6-805	C25钢筋混凝土 井圈制作 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0157	2128.64		4474.24		155.43	851.46	298.01	7907.78	124.15
		6-1600	井圈 木模	10m3	0.1636	2491.67		2761.46		10.53	996.67	348.83	6609.16	1081.26
	换	6-1606 备注3	现浇、预制构件钢筋 预制 (直径10mm以内)	t	0.0396	1561.82		4298.80		222.21	624.73	218.65	6926.21	274.28
	换	6-787	M25砖砌 矩形	10m3	0.0539	1689.88		3674.67		72.00	675.95	236.58	6349.08	342.22
	换	6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0904	2062.15		1090.21		68.11	824.86	288.70	4334.03	391.80
	换	6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0622	1649.72		1090.21		68.11	659.89	230.96	3698.89	230.07
	换	6-809	井盖、井箅安装 检查井混凝土井盖、座	10套	0.6	439.13	3405.42	107.80			175.65	61.48	4189.48	2513.69
		D00022	阀门井标牌	块	2		17.30						17.30	34.60
46		040504001006	防污隔断阀	座	2	2921.41	467.05	2632.38		117.34	1168.56	409.00	7715.74	15431.48
	换	6-785	非定型井垫层 C25混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.2606	1578.96		4452.41		155.43	631.58	221.05	7039.43	1834.48
		6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0362	3250.37		1455.89		91.16	1300.15	455.05	6552.62	237.20
	换	6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.4342	2019.49		3861.94		101.03	807.80	282.73	7072.99	3071.09
	换	6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	1.9104	2062.15		1090.21		68.11	824.86	288.70	4334.03	8279.73
	换	6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.2482	1649.72		1090.21		68.11	659.89	230.96	3698.89	918.06
	换	6-809	井盖、井箅安装 检查井混凝土井盖、座	10套	0.2	439.13	4497.53	107.80			175.65	61.48	5281.59	1056.32
		D00022	阀门井标牌	块	2		17.30						17.30	34.60
			甲供材部分		1								21554.93	21554.93
47		03B005	甲供材（主材）	项	1		21554.93						21554.93	21554.93
		D00023	甲供材（主材）	项	1		21554.93						21554.93	21554.93

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第9页 共10页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
			小计(分部分项子目)											63142.61
			小计(分部分项简单定额)											42655.41
			小计(分部分项合计)											105798.02
1		031302001001	安全文明施工费	项	1								1956.88	1956.88
1.1			基本费	项	1								1723.39	1723.39
1.2			增加费	项	1									
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1								233.49	233.49
2		031302002001	夜间施工增加	项	1								88.95	88.95
3		031302003001	非夜间施工增加	项	1									
4		031302004001	二次搬运	项	1									
5		031302005001	冬雨季施工增加	项	1								100.07	100.07
6		031302006001	已完工程及设备保护	项	1								55.59	55.59
7		031302008001	临时设施	项	1								1445.43	1445.43
8		031302009001	赶工措施	项	1									
9		031302010001	工程按质论价	项	1									
10		031302011001	住宅分户验收	项	1									
11		031302012001	建筑工人实名制费用	项	1								33.36	33.36
12		031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1									
13		031302091001	特殊条件下施工增加费	项	1									
14		031302501001	苏安码管理增加费	项	1								55.59	55.59
15		031302015001	智慧工地费用	项	1									
16		031302016001	新冠疫情常态化防控	项	1									
1		011705001001	大型机械设备进出场及安拆	项	1	1440.00		1205.91		2742.35			5388.26	5388.26
		25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440.00		1205.91		2742.35			5388.26	5388.26

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-室外给水工程　　标段：　　第10页 共10页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
			小计 (措施项目合计)											
			合计											105798.02

单位工程招标控制价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	476887.80	
1.1	人工费	74547.30	
1.2	材料费	343850.72	
1.3	施工机具使用费	15207.03	
1.4	企业管理费	32840.00	
1.5	利润	10442.75	
2	措施项目费	21925.23	
2.1	单价措施项目费	4313.28	
2.2	总价措施项目费	17611.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8469.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14066.52	
5	税金	20757.97	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		251402.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地库管道						
1	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN150（甲供） 4、连接形式：环压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：含冲洗、消毒 6、含甲供管件安装	m	337.68	54.93	18548.76	
2	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN100（甲供） 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：含冲洗、消毒 6、含甲供管件安装	m	490.92	54.10	26558.77	
3	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN80（甲供） 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：含冲洗、消毒 6、含甲供管件安装	m	495.16	48.72	24124.20	
4	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN50(甲供) 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：含冲洗、消毒 6、含甲供管件安装	m	245.57	45.24	11109.59	
本页小计							80341.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：涡轮蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、规格、压力等级：DN150,1.6MPa 4、连接形式：法兰连接（转换法兰(甲供)，含安装） 5、含硅胶垫片，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	个	9	309.87	2788.83	
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：涡轮蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、规格、压力等级：DN100,1.6MPa 4、连接形式：法兰连接（转换法兰(甲供)，含安装） 5、含硅胶垫片，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	个	10	208.25	2082.50	
7	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：涡轮蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、规格、压力等级：DN80,1.6MPa 4、连接形式：法兰连接（转换法兰(甲供)，含安装） 5、含硅胶垫片，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	个	10	229.89	2298.90	
本页小计							7170.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：涡轮蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、规格、压力等级：DN50,1.6MPa 4、连接形式：法兰连接（转换法兰(甲供)，含安装） 5、含硅胶垫片，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	个	8	137.24	1097.92	
9	03B001	螺栓、螺帽等	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套 2、规格：M16*65	个	40	16.41	656.40	
10	03B002	螺栓、螺帽等	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套 2、规格：M16*70	个	320	16.86	5395.20	
11	03B003	螺栓、螺帽等	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套 2、规格：M20*80	个	144	19.08	2747.52	
12	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：埋地不锈钢管刷新型环氧沥青涂料2遍 2、涂刷遍数、漆膜厚度：厚度不小于3mm	m2	1.25	26.50	33.13	
13	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫复合铝箔橡塑保温管材 2、绝热厚度：40mm厚 3、管道外径：325mm以下	m3	0.44	1616.12	711.09	
14	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫复合铝箔橡塑保温管材 2、绝热厚度：40mm厚 3、管道外径：133mm以下	m3	0.64	1711.48	1095.35	
15	03B004	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	37	15.97	590.89	
16	031002001001	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：管道支架制作与安装	kg	3930.42	18.59	73066.51	
17	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种：樟丹两道、银粉漆两道 2、结构类型：管道支吊架焊缝刷漆	kg	39.3	2.35	92.36	
本页小计							85486.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					172997.92	
		抗震支架						
18	03B005	抗震支架	1、名称：单管侧向支撑 2、型号：DN150-T（含安装）	套	4	228.71	914.84	
19	03B006	抗震支架	1、名称：单管双向支撑 2、型号：DN150-TL（含安装）	套	4	319.67	1278.68	
20	03B007	抗震支架	1、名称：2管组合双向 2、型号：DN100*2-TL（含安装）	套	1	416.34	416.34	
21	03B008	抗震支架	1、名称：3管组合单向 2、型号：DN150*1+DN100*2-T（含安装）	套	10	309.11	3091.10	
22	03B009	抗震支架	1、名称：3管组合双向 2、型号：DN150*1+DN100*2-TL（含安装）	套	12	439.04	5268.48	
23	03B010	抗震支架	1、名称：3管组合单向 2、型号：DN80*2+DN50*1-T（含安装）	套	10	291.36	2913.60	
24	03B011	抗震支架	1、名称：3管组合双向 2、型号：DN80*2+DN50*1-TL（含安装）	套	12	412.42	4949.04	
		分部小计					18832.08	
		甲供材部分						
25	03B012	甲供材（主材）	不锈钢管及配件、阀门等（具体详见附录明细）	项	1	285057.80	285057.80	
		分部小计					285057.80	
		分部分项合计					476887.80	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4313.28	4313.28	
		单价措施合计					4313.28	
本页小计							308203.16	
合　　计							481201.08	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第1页 共27页

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	337.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-205	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	311.04	6.6	28.64	136.86	43.55	31.1	0.66	2.86	13.69	4.36
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		38.49	12.25	0.87	0.89		0.38	0.12
综合人工工日		小计							31.97	1.55	2.86	14.07	4.48
0.2961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	水泥 32.5级	kg	0.099	0.25	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	200.71	0.04		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.007	6.85	0.05		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.251	3.99	1		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	1.55	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第2页 共27页

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	490.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-205	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	311.04	6.6	28.64	136.86	43.55	31.1	0.66	2.86	13.69	4.36
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		30.89	9.83	0.7	0.32		0.31	0.1
综合人工工日		小计							31.8	0.98	2.86	14	4.46
0.2945工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	水泥 32.5级	kg	0.099	0.25	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	200.71	0.04		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.007	6.85	0.05		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.111	3.99	0.44		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	0.98	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第3页 共27页

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	495.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-204	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	274.32	6.65	32.8	120.7	38.4	27.43	0.67	3.28	12.07	3.84
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		30.89	9.83	0.7	0.32		0.31	0.1
综合人工工日		小计							28.13	0.99	3.28	12.38	3.94
0.2605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	水泥 32.5级	kg	0.149	0.25	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	200.71	0.08		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.003	6.85	0.02		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.1	3.99	0.4		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	0.99	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第4页 共27页

项目编码	031001003004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	245.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	253.8	5.83	35.25	111.67	35.53	25.38	0.58	3.53	11.17	3.55
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		23.28	7.41	0.53	0.2		0.23	0.07
综合人工工日		小计							25.91	0.78	3.53	11.4	3.62
0.2399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	水泥 32.5级	kg	0.039	0.25	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	黄砂	m3	0.0001	200.71	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.004	6.85	0.03		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	3.99	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	0.78	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第5页 共27页

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	144.72	61.09	20.12	63.68	20.26	144.72	61.09	20.12	63.68	20.26
综合人工工日		小计							144.72	61.09	20.12	63.68	20.26
1.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									309.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	硅胶垫片 DN150	kg	2	8.43	16.86		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.88	7.04	6.2		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	61.09	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第6页 共27页

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	95.04	39.97	18.11	41.82	13.31	95.04	39.97	18.11	41.82	13.31
综合人工工日		小计							95.04	39.97	18.11	41.82	13.31
0.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									208.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	硅胶垫片 DN100	kg	2	5.32	10.64		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.59	7.04	4.15		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	39.97	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第7页 共27页

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	76.68	93.3	15.43	33.74	10.74	76.68	93.3	15.43	33.74	10.74
综合人工工日		小计							76.68	93.3	15.43	33.74	10.74
0.71工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									229.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢螺栓、螺帽M16*70	套	16.48	4.71	77.62		
	硅胶垫片 DN80	片	2	4.88	9.76		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.49	7.04	3.45		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	93.3	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第8页 共27页

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	50.76	48.32	8.72	22.33	7.11	50.76	48.32	8.72	22.33	7.11
综合人工工日		小计							50.76	48.32	8.72	22.33	7.11
0.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									137.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢螺栓、螺帽M16*65	套	8.24	4.53	37.33		
	硅胶垫片 DN50	片	2	3.99	7.98		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.21	7.04	1.48		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	48.32	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第9页 共27页

项目编码	03B001	项目名称	螺栓、螺帽等	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	M16*65	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							16.41				
清单项目综合单价									16.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	M16*65	个	1	16.41	16.41		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	16.41	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第10页 共27页

项目编码	03B002	项目名称	螺栓、螺帽等	计量单位	个	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	M16*70	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							16.86				
清单项目综合单价									16.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	M16*70	个	1	16.86	16.86		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	16.86	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第11页 共27页

项目编码	03B003	项目名称	螺栓、螺帽等	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	M20*80	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							19.08				
清单项目综合单价									19.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	M20*80	个	1	19.08	19.08		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	19.08	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第12页 共27页

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	1.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐 一底	10m2	0.1	36.72	8.68		16.16	5.14	3.67	0.87		1.62	0.51
11-326	环氧煤沥青防腐 一油	10m2	0.1	44.28	10.67		19.48	6.2	4.43	1.07		1.95	0.62
综合人工工日		小计							8.1	1.94		3.57	1.13
0.075工日		未计价材料费							11.76				
清单项目综合单价									26.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	环氧煤沥青底漆	kg	0.25	22.18	5.55		
	煤油	kg	0.012	4.29	0.05		
	环氧固化剂	kg	0.046	25.73	1.18		
	稀释剂	kg	0.038	12.01	0.46		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.28	22.18	6.21		
	其他材料费			-	0.25	-	
	材料费小计			-	13.7	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第13页 共27页

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2263	橡塑保温管道φ325mm以下 厚度40mm	m3	1	207.36	117		91.24	29.03	207.36	117		91.24	29.03
综合人工工日		小计							207.36	117		91.24	29.03
1.92工日		未计价材料费							1171.49				
清单项目综合单价									1616.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柔性泡沫橡塑保温管材	m3	1.03	1109.11	1142.38		
	胶带 (9m/卷)	卷	4.1	7.1	29.11		
	粘结剂	kg	7.5	15.44	115.8		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1288.49	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第14页 共27页

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2258	橡塑保温管道φ133mm以下 厚度40mm	m3	1	243	117		106.92	34.02	243	117		106.92	34.02
综合人工工日		小计							243	117		106.92	34.02
2.25工日		未计价材料费							1210.54				
清单项目综合单价									1711.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柔性泡沫橡塑保温管材	m3	1.03	1109.11	1142.38		
	胶带 (9m/卷)	卷	9.6	7.1	68.16		
	粘结剂	kg	7.5	15.44	115.8		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1327.54	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第15页 共27页

项目编码	03B004	项目名称	阀门标牌	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	阀门标牌	个	1		15.97					15.97			
综合人工工日		小计								15.97			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阀门标牌	个	1	15.97	15.97		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	15.97	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第16页 共27页

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	3930.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	258.12	79.83	191.35	113.57	36.14	2.58	0.8	1.91	1.14	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	356.4	28.33	56.99	156.82	49.9	3.56	0.28	0.57	1.57	0.5
综合人工工日		小计							6.14	1.08	2.48	2.71	0.86
0.0569工日		未计价材料费							5.32				
清单项目综合单价									18.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 8#镀锌槽钢	kg	1.06	5.02	5.32		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.03029	7.04	0.21		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.25	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	200.71	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.99			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油 6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石 5～32mm	m3	0.00028	199.52	0.06		
	普通木成材	m3	0.00011	2088.45	0.23		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第17页 共27页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	6.4	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第18页 共27页

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	39.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.6	2.81	8.25	9.5	3.02	0.22	0.03	0.08	0.1	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.52	2.43	8.25	9.03	2.87	0.21	0.02	0.08	0.09	0.03
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.52	5.97	8.25	9.03	2.87	0.21	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.52	5.22	8.25	9.03	2.87	0.21	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.85	0.16	0.32	0.37	0.12
0.0077工日		未计价材料费							0.53				
清单项目综合单价									2.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	19.52	0.41		
	汽油	kg	0.0155	9.36	0.15		
	酚醛清漆	kg	0.0048	22.18	0.11		
	银粉漆	kg	0.0014	13.72	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	0.69	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第19页 共27页

项目编码	03B005	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	单管侧向支撑DN150-T	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							228.71				
清单项目综合单价									228.71				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
单管侧向支撑DN150-T	套	1	228.71	228.71		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	228.71	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第20页 共27页

项目编码	03B006	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	单管双向支撑DN150-TL	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							319.67				
清单项目综合单价									319.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单管双向支撑DN150-TL	套	1	319.67	319.67		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	319.67	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第21页 共27页

项目编码	03B007	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	2管组合DN100*2-TL	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							416.34				
清单项目综合单价									416.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	2管组合DN100*2-TL	套	1	416.34	416.34		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	416.34	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第22页 共27页

项目编码	03B008	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	3管组合DN150*1+DN100*2-T	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							309.11				
清单项目综合单价									309.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	3管组合DN150*1+DN100*2-T	套	1	309.11	309.11		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	309.11	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第23页 共27页

项目编码	03B009	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	3管组合DN150*1+DN100*2-TL	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							439.04				
清单项目综合单价									439.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	3管组合DN150*1+DN100*2-TL	套	1	439.04	439.04		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	439.04	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第24页 共27页

项目编码	03B010	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	3管组合DN80*2+DN50*1-T	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							291.36				
清单项目综合单价									291.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	3管组合DN80*2+DN50*1-T	套	1	291.36	291.36		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	291.36	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第25页 共27页

项目编码	03B011	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	3管组合DN80*2+DN50*1-TL	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							412.42				
清单项目综合单价									412.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	3管组合DN80*2+DN50*1-TL	套	1	412.42	412.42		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	412.42	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第26页 共27页

项目编码	03B012	项目名称	甲供材（主材）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	甲供材（主材）	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							285057.8				
清单项目综合单价									285057.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	甲供材（主材）	项	1	285057.8	285057.8		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	285057.8	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第27页 共27页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	928.58	2785.7		408.58	130	928.58	2785.7		408.58	130
11-F1	第十一册刷油工程 (定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	0.85	2.56		0.37	0.12	0.85	2.56		0.37	0.12
11-F1	第十一册绝热工程 (定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	12.34	37.02		5.43	1.73	12.34	37.02		5.43	1.73
综合人工工日		小计							941.77	2825.28		414.38	131.85
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4313.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2825.28	-	
	材料费小计			-	2825.28	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	8469.14			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	7458.62			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1010.52			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	384.96			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	1443.60			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	433.08			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	240.60			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	6255.61			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	144.36			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	240.60			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
16	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合　计					17611.95			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14066.52	100.000	14066.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	498813.03	2.400	11971.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	498813.03	0.420	2095.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	498813.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	230644.10	9.000	20757.97
合　计					34824.49

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	交货 方式	送达 地点	备注
1	CL-D00030~1	甲供材（主材）	项	1	285057.80	285057.80			
合 计						285057.80			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01270101-1~2	型钢	8#镀锌槽钢	kg	4166.2452	5.02	20922.88	
2	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	11.280305	7.72	87.08	
3	02010506~1	硅胶垫片	DN80	片	20	4.88	97.60	
4	02010506~3	硅胶垫片	DN50	片	16	3.99	63.84	
5	02010506~4	硅胶垫片	DN150	kg	18	8.43	151.74	
6	02010506~5	硅胶垫片	DN100	kg	20	5.32	106.40	
7	02270131	破布		kg	50.446875	6.00	302.68	
8	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	164.8	1.35	222.48	
9	03050611~1	不锈钢螺栓、螺帽M16*70		套	164.8	4.71	776.21	
10	03050611~2	不锈钢螺栓、螺帽M16*65		套	65.92	4.53	298.62	
11	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	148.32	2.02	299.61	
12	03050911	精制六角螺栓		kg	26.687551	4.82	128.63	
13	03090103	螺母		kg	55.851268	6.17	344.60	
14	03130304	钢垫圈		kg	22.049656	4.97	109.59	
15	03210211	砂轮片	Φ400	片	31.600577	11.58	365.93	
16	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.768689	3.26	5.77	
17	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	31.48251	8.66	272.64	
18	03270202	砂纸		张	19.5	0.94	18.33	
19	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	139.452421	7.04	981.75	
20	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	8.26796	6.85	56.64	
21	03652422	钢锯条		根	33.94081	0.21	7.13	
22	04010611	水泥	32.5级	kg	811.587822	0.25	202.33	
23	04030102	黄砂		m3	1.488858	200.71	298.83	
24	04050206	碎石	5～32mm	m3	1.100517	199.52	219.58	
25	05030600	普通木成材		m3	0.432347	2088.45	902.94	
26	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.82923	19.52	16.19	
27	11030708	环氧煤沥青底漆		kg	0.3125	22.18	6.93	
28	11030709	环氧煤沥青面漆		kg	0.35	22.18	7.76	
29	11111715-1	酚醛清漆		kg	0.18864	22.18	4.18	
30	11112521	银粉漆		kg	0.05502	13.72	0.75	
31	11112524	厚漆		kg	6.528171	8.58	56.01	
32	11450503	稀释剂		kg	0.0475	12.01	0.57	
33	11450706	环氧固化剂		kg	0.0575	25.73	1.48	
34	12010103	汽油		kg	0.60915	9.36	5.70	
35	12010903	煤油		kg	0.015	4.29	0.06	
36	12050311	机油		kg	13.67256	7.72	105.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	12050313	机油	6～7#	kg	9.943962	10.72	106.60	
38	12060317	清油		kg	0.975825	13.72	13.39	
39	12310331	漂白粉		kg	2.884709	3.43	9.89	
40	12370305	氧气		m3	58.573615	2.83	165.76	
41	12370335	乙炔气		kg	19.953449	15.44	308.08	
42	12410101	粘结剂		kg	8.1	15.44	125.06	
43	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	7.948	7.10	56.43	
44	13120503~7	柔性泡沫橡塑保温管材		m3	1.1124	1109.11	1233.77	
45	31110301	棉纱头		kg	54.678324	5.57	304.56	
46	31150101	水		m3	205.405767	3.99	819.57	
47	CL-D00001~2	M16*65		个	40	16.41	656.40	
48	CL-D00002~1	M16*70		个	320	16.86	5395.20	
49	CL-D00003	M20*80		个	144	19.08	2747.52	
50	CL-D00004	阀门标牌		个	37	15.97	590.89	
51	CL-D00005	单管侧向支撑DN150-T		套	4	228.71	914.84	
52	CL-D00006	单管双向支撑DN150-TL		套	4	319.67	1278.68	
53	CL-D00007~1~1~1	2管组合DN100*2-TL		套	1	416.34	416.34	
54	CL-D00008~1~1	3管组合DN150*1+DN100*2-T		套	10	309.11	3091.10	
55	CL-D00009~1~1~1	3管组合DN150*1+DN100*2-TL		套	12	439.04	5268.48	
56	CL-D00010~1	3管组合DN80*2+DN50*1-T		套	10	291.36	2913.60	
57	CL-D00011~1	3管组合DN80*2+DN50*1-TL		套	12	412.42	4949.04	
合计							58814.21	

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
			整个工程										476887.80	476887.80
			地库管道		1								172997.92	172997.92
1		031001003001	不锈钢管	m	337.68	31.97		1.55		2.86	14.07	4.48	54.93	18548.76
	换	10-205	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接)公称直径100mm以内	10m	33.768	311.04		6.60		28.64	136.86	43.55	526.69	17785.27
		10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	3.3768	87.48		89.08			38.49	12.25	227.30	767.55
2		031001003002	不锈钢管	m	490.92	31.80		0.98		2.86	14.00	4.46	54.10	26558.77
	换	10-205	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接)公称直径100mm以内	10m	49.092	311.04		6.60		28.64	136.86	43.55	526.69	25856.27
		10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	4.9092	70.20		32.40			30.89	9.83	143.32	703.59
3		031001003003	不锈钢管	m	495.16	28.13		0.99		3.28	12.38	3.94	48.72	24124.20
	换	10-204	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接)公称直径80mm以内	10m	49.516	274.32		6.65		32.80	120.70	38.40	472.87	23414.63
		10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	4.9516	70.20		32.40			30.89	9.83	143.32	709.66
4		031001003004	不锈钢管	m	245.57	25.91		0.78		3.53	11.40	3.62	45.24	11109.59
	换	10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接)公称直径50mm以内	10m	24.557	253.80		5.83		35.25	111.67	35.53	442.08	10856.16
		10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	2.4557	52.92		20.26			23.28	7.41	103.87	255.07
5		031003003001	焊接法兰阀门	个	9	144.72		61.09		20.12	63.68	20.26	309.87	2788.83
	换	10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	9	144.72		61.09		20.12	63.68	20.26	309.87	2788.83
6		031003003002	焊接法兰阀门	个	10	95.04		39.97		18.11	41.82	13.31	208.25	2082.50

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	10-438	焊接法兰阀 公称直径100 mm以内	个	10	95.04		39.97		18.11	41.82	13.31	208.25	2082.50
7		031003003003	焊接法兰阀门	个	10	76.68		93.30		15.43	33.74	10.74	229.89	2298.90
	换	10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	10	76.68		93.30		15.43	33.74	10.74	229.89	2298.90
8		031003003004	焊接法兰阀门	个	8	50.76		48.32		8.72	22.33	7.11	137.24	1097.92
	换	10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	8	50.76		48.32		8.72	22.33	7.11	137.24	1097.92
9		03B001	螺栓、螺帽等	个	40		16.41						16.41	656.40
		D00001	M16*65	个	40		16.41						16.41	656.40
10		03B002	螺栓、螺帽等	个	320		16.86						16.86	5395.20
		D00002	M16*70	个	320		16.86						16.86	5395.20
11		03B003	螺栓、螺帽等	个	144		19.08						19.08	2747.52
		D00003	M20*80	个	144		19.08						19.08	2747.52
12		031201001001	管道刷油	m2	1.25	8.10	11.76	1.94			3.57	1.13	26.50	33.13
		11-325	环氧煤沥青防腐 一底	10m2	0.125	36.72	55.45	8.68			16.16	5.14	122.15	15.27
		11-326	环氧煤沥青防腐 一油	10m2	0.125	44.28	62.10	10.67			19.48	6.20	142.73	17.84
13		031208002001	管道绝热	m3	0.44	207.36	1171.49	117.00			91.24	29.03	1616.12	711.09
	换	11-2263	橡塑保温管道 Φ325mm以下 厚度40mm	m3	0.44	207.36	1171.49	117.00			91.24	29.03	1616.12	711.09
14		031208002002	管道绝热	m3	0.64	243.00	1210.54	117.00			106.92	34.02	1711.48	1095.35
	换	11-2258	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度40mm	m3	0.64	243.00	1210.54	117.00			106.92	34.02	1711.48	1095.35
15		03B004	阀门标牌	个	37			15.97					15.97	590.89
		D00004	阀门标牌	个	37			15.97					15.97	590.89
16		031002001001	管道支架	kg	3930.42	6.14	5.32	1.08		2.48	2.71	0.86	18.59	73066.51
	换	10-382	管道支架制作	100kg	39.3042	258.12	532.33	79.83		191.35	113.57	36.14	1211.34	47610.75
	换	10-383	管道支架安装	100kg	39.3042	356.40		28.33		56.99	156.82	49.90	648.44	25486.42
17		031201003001	金属结构刷油	kg	39.3	0.85	0.53	0.16		0.32	0.37	0.12	2.35	92.36
		11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.393	21.60	22.64	2.81		8.25	9.50	3.02	67.82	26.65
		11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.393	20.52	18.54	2.43		8.25	9.03	2.87	61.64	24.22

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
		11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.393	20.52	5.55	5.97		8.25	9.03	2.87	52.19	20.51
		11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.393	20.52	5.10	5.22		8.25	9.03	2.87	50.99	20.04
			抗震支架		1								18832.08	18832.08
18		03B005	抗震支架	套	4		228.71						228.71	914.84
		D00005	单管侧向支撑 DN150-T	套	4		228.71						228.71	914.84
19		03B006	抗震支架	套	4		319.67						319.67	1278.68
		D00006	单管双向支撑 DN150-TL	套	4		319.67						319.67	1278.68
20		03B007	抗震支架	套	1		416.34						416.34	416.34
		D00007	2管组合DN100*2-TL	套	1		416.34						416.34	416.34
21		03B008	抗震支架	套	10		309.11						309.11	3091.10
		D00008	3管组合DN150*1+DN100*2-T	套	10		309.11						309.11	3091.10
22		03B009	抗震支架	套	12		439.04						439.04	5268.48
		D00009	3管组合DN150*1+DN100*2-TL	套	12		439.04						439.04	5268.48
23		03B010	抗震支架	套	10		291.36						291.36	2913.60
		D00010	3管组合DN80*2+DN50*1-T	套	10		291.36						291.36	2913.60
24		03B011	抗震支架	套	12		412.42						412.42	4949.04
		D00011	3管组合DN80*2+DN50*1-TL	套	12		412.42						412.42	4949.04
			甲供材部分		1								285057.80	285057.80
25		03B012	甲供材（主材）	项	1		285057.80						285057.80	285057.80
		D00012	甲供材（主材）	项	1		285057.80						285057.80	285057.80
			小计(分部分项子目)											163644.49
			小计(分部分项简单定额)											313279.89
			小计(分部分项合计)											476924.38
1		031302001001	安全文明施工费	项	1								8469.14	8469.14
1.1			基本费	项	1								7458.62	7458.62
1.2			增加费	项	1									
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1								1010.52	1010.52

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
2		031302002001	夜间施工增加	项	1								384.96	384.96
3		031302003001	非夜间施工增加	项	1								1443.60	1443.60
4		031302004001	二次搬运	项	1									
5		031302005001	冬雨季施工增加	项	1								433.08	433.08
6		031302006001	已完工程及设备保护	项	1								240.60	240.60
7		031302008001	临时设施	项	1								6255.61	6255.61
8		031302009001	赶工措施	项	1									
9		031302010001	工程按质论价	项	1									
10		031302011001	住宅分户验收	项	1									
11		031302012001	建筑工人实名制费用	项	1								144.36	144.36
12		031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1									
13		031302091001	特殊条件下施工增加费	项	1									
14		031302501001	苏安码管理增加费	项	1								240.60	240.60
15		031302015001	智慧工地费用	项	1									
16		031302016001	新冠疫情常态化防控	项	1									
1		031301017001	脚手架搭拆	项	1	941.77		2825.28			414.38	131.85	4313.28	4313.28
		10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5% ,其中人工25% ,材料75% ,机械0%。	项	1	928.58		2785.70			408.58	130.00	4252.86	4252.86
		11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8% ,其中人工25% ,材料75% ,机械0%。	项	1	0.85		2.56			0.37	0.12	3.90	3.90

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-地库管道工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
		11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20% ,其中人工25% ,材料75% ,机械0%。	项	1	12.34		37.02			5.43	1.73	56.52	56.52
			小计 (措施项目合计)											
			合计											476924.38

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

单位工程招标控制价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	213490.36	
1.1	人工费	42433.26	
1.2	材料费	143227.91	
1.3	施工机具使用费	3216.00	
1.4	企业管理费	18672.02	
1.5	利润	5941.17	
2	措施项目费	21950.51	
2.1	单价措施项目费	15432.90	
2.2	总价措施项目费	6517.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3413.99	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5653.94	
5	税金	12019.11	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		145564.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1-5#楼						
1	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井内） 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN80（甲供） 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：含冲洗、消毒 6、含甲供管件、甲供分水器安装	m	418	61.72	25798.96	
2	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井内） 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN50(甲供) 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：含冲洗、消毒 6、含甲供管件、甲供分水器安装	m	51.5	57.27	2949.41	
3	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井内） 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN25(甲供) 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：含冲洗、消毒 6、含甲供管件安装	m	7.5	54.87	411.53	
本页小计							29159.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井内） 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN20(甲供) 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：含冲洗、消毒 6、含甲供管件安装	m	86.1	42.58	3666.14	
5	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN80（甲供） 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：含冲洗、消毒 6、含甲供管件安装	m	14.69	48.72	715.70	
6	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN50(甲供) 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：含冲洗、消毒 6、含甲供管件安装	m	7.32	45.24	331.16	
7	031002001001	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：管道支架制作与安装（管井）	kg	260.94	20.28	5291.86	
8	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种：樟丹两道、银粉漆两道 2、结构类型：管道支吊架焊缝刷漆	kg	2.61	2.35	6.13	
本页小计							10010.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：涡轮蝶阀（管井）（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、规格、压力等级：DN80,1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 （转换法兰(甲供），含安装） 5、含硅胶垫片，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	个	10	266.23	2662.30	
10	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：涡轮蝶阀（管井）（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、规格、压力等级：DN50,1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 （转换法兰(甲供），含安装） 5、含硅胶垫片，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	个	5	161.31	806.55	
11	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（管井）（甲供） 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25,PN16 4、连接形式：螺纹连接	个	15	70.13	1051.95	
12	031003001002	螺纹阀门	1、类型：球阀（管井）（甲供） 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25,PN16 4、连接形式：螺纹连接 5、自动排气阀前设置	个	15	32.36	485.40	
13	031002003001	套管	1、名称、类型：穿楼板钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN125 4、填料材质：阻燃密实材料，防水油膏	个	135	81.34	10980.90	
本页小计							15987.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031002003002	套管	1、名称、类型：穿楼板钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：阻燃密实材料，防水油膏	个	15	44.63	669.45	
15	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫复合铝箔橡塑保温管材 2、绝热厚度：40mm厚 3、管道外径：133mm以下	m3	7.04	1711.48	12048.82	
16	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫复合铝箔橡塑保温管材 2、绝热厚度：40mm厚 3、管道外径：57mm以下	m3	1.43	1780.98	2546.80	
17	031208004001	阀门绝热	1、绝热材料：复合铝箔橡塑海绵阀门保温套 2、阀门规格：蝶阀DN50	个	5	21.72	108.60	
18	031208004002	阀门绝热	1、绝热材料：复合铝箔橡塑海绵阀门保温套 2、阀门规格：蝶阀DN80	个	10	52.45	524.50	
19	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内管井内 2、型号、规格：NB远传水表，DN20（甲供） 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含一个磁控阀乙供（表前阀）	组	165	113.56	18737.40	
20	031208008001	保温盒、保温托盘	1、名称：水表保温套	个	165	19.68	3247.20	
21	031003001003	螺纹阀门	1、类型：止回阀（管井） 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	140	58.72	8220.80	
22	03B001	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	191	15.97	3050.27	
本页小计							49153.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030601002001	压力仪表	1、名称：耐震压力表 2、型号型号：0-1.6MPa	台	2	136.95	273.90	
24	030601003001	压力变送器	1、名称：压力传感器（甲供） 2、型号规格：0-1.6MPa/4-20mA	台	2	57.93	115.86	
25	031003001004	螺纹阀门	1、类型：球阀（管井）（甲供） 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20,PN16 4、连接形式：螺纹连接 5、自动排气阀前设置	个	6	27.35	164.10	
		分部小计					104865.69	
		甲供材部分						
26	03B002	甲供材（主材）	不锈钢管、除表前阀外所有阀门等（具体详见附录明细）	项	1	73798.55	73798.55	
27	03B003	甲供材（设备）	NB远传水表、压力传感器等	项	1	34826.12	34826.12	
		分部小计					108624.67	
		分部分项合计					213490.36	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2846.43	2846.43	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	12586.47	12586.47	
		单价措施合计					15432.90	
本页小计							124611.43	
合　　计							228923.26	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第1页 共30页

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	418

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-204 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管（卡压连接）公称直径80mm以内	10m	0.1	356.62	6.65	32.8	156.91	49.93	35.66	0.67	3.28	15.69	4.99
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		30.89	9.83	0.7	0.32		0.31	0.1
综合人工工日		小计							36.36	0.99	3.28	16	5.09
0.3367工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	水泥 32.5级	kg	0.149	0.25	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	200.71	0.08		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.003	6.85	0.02		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.1	3.99	0.4		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	0.99	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第2页 共30页

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	51.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管（卡压连接）公称直径50mm以内	10m	0.1	329.94	5.83	35.25	145.17	46.19	32.99	0.58	3.53	14.52	4.62
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		23.28	7.41	0.53	0.2		0.23	0.07
综合人工工日		小计							33.52	0.78	3.53	14.75	4.69
0.3104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	水泥 32.5级	kg	0.039	0.25	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	黄砂	m3	0.0001	200.71	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.004	6.85	0.03		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	3.99	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	0.78	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第3页 共30页

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	7.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管（卡压连接）公称直径25mm以内	10m	0.1	269.57	69.37	43.05	118.61	37.74	26.96	6.94	4.31	11.86	3.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		23.28	7.41	0.53	0.2		0.23	0.07
综合人工工日		小计							27.49	7.14	4.31	12.09	3.84
0.2545工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩 DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子 DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥 32.5级	kg	0.42	0.25	0.1		
	黄砂	m3	0.001	200.71	0.2		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.044	6.85	0.3		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	3.99	0.23		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	7.14	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第4页 共30页

项目编码	031001003004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	86.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-198 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管（卡压连接）公称直径20mm以内	10m	0.1	224.64	8.96	51.64	98.84	31.45	22.46	0.9	5.16	9.88	3.15
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		23.28	7.41	0.53	0.2		0.23	0.07
综合人工工日		小计							22.99	1.1	5.16	10.11	3.22
0.2129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.58				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
管子托钩 DN20	个	0.144	1.14	0.16		
单管卡子 DN25	个	0.129	0.68	0.09		
水泥 32.5级	kg	0.371	0.25	0.09		
黄砂	m3	0.001	200.71	0.2		
镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.039	6.85	0.27		
破布	kg	0.01	6	0.06		
水	m3	0.056	3.99	0.22		
漂白粉	kg	0.0009	3.43			
其他材料费			-	0.01	-	
材料费小计			-	1.1	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第5页 共30页

项目编码	031001003005	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	14.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-204	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	274.32	6.65	32.8	120.7	38.4	27.43	0.67	3.28	12.07	3.84
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		30.89	9.83	0.7	0.32		0.31	0.1
综合人工工日		小计							28.13	0.99	3.28	12.38	3.94
0.2605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.72				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
机油	kg	0.011	7.72	0.08		
水泥 32.5级	kg	0.149	0.25	0.04		
黄砂	m3	0.0004	200.71	0.08		
镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.003	6.85	0.02		
破布	kg	0.03	6	0.18		
水	m3	0.1	3.99	0.4		
漂白粉	kg	0.0014	3.43			
其他材料费			-	0.01	-	
材料费小计			-	0.99	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第6页 共30页

项目编码	031001003006	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	7.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	253.8	5.83	35.25	111.67	35.53	25.38	0.58	3.53	11.17	3.55
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		23.28	7.41	0.53	0.2		0.23	0.07
综合人工工日		小计							25.91	0.78	3.53	11.4	3.62
0.2399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	水泥 32.5级	kg	0.039	0.25	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	黄砂	m3	0.0001	200.71	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.004	6.85	0.03		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	3.99	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	0.78	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第7页 共30页

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	260.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	258.12	79.83	191.35	113.57	36.14	2.58	0.8	1.91	1.14	0.36
10-383 备注3	管道支架安装	100kg	0.01	463.32	28.33	56.99	203.86	64.86	4.63	0.28	0.57	2.04	0.65
综合人工工日		小计							7.21	1.08	2.48	3.18	1.01
0.0668工日		未计价材料费							5.32				
清单项目综合单价									20.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 10#镀锌槽钢	kg	1.06	5.02	5.32		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.03029	7.04	0.21		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.25	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	200.71	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.99			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油 6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石 5～32mm	m3	0.00028	199.52	0.06		
	普通木成材	m3	0.00011	2088.45	0.23		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第8页 共30页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	6.4	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第9页 共30页

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	2.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.6	2.81	8.25	9.5	3.02	0.22	0.03	0.08	0.1	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.52	2.43	8.25	9.03	2.87	0.21	0.02	0.08	0.09	0.03
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.52	5.97	8.25	9.03	2.87	0.21	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.52	5.22	8.25	9.03	2.87	0.21	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.85	0.16	0.32	0.37	0.12
0.0077工日		未计价材料费							0.53				
清单项目综合单价									2.35				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	19.52	0.41		
汽油	kg	0.0155	9.36	0.15		
酚醛清漆	kg	0.0048	22.18	0.11		
银粉漆	kg	0.0014	13.72	0.02		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	0.69	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第10页 共30页

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437 备注3	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	99.68	93.3	15.43	43.86	13.96	99.68	93.3	15.43	43.86	13.96
综合人工工日		小计							99.68	93.3	15.43	43.86	13.96
0.923工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢螺栓、螺帽M16*70	套	16.48	4.71	77.62		
	硅胶垫片 DN80	片	2	4.88	9.76		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.49	7.04	3.45		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	93.3	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第11页 共30页

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435 备注3	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	65.99	48.32	8.72	29.04	9.24	65.99	48.32	8.72	29.04	9.24
综合人工工日		小计							65.99	48.32	8.72	29.04	9.24
0.611工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									161.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢螺栓、螺帽M16*65	套	8.24	4.53	37.33		
	硅胶垫片 DN50	片	2	3.99	7.98		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.21	7.04	1.48		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	48.32	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第12页 共30页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487 备注3	自动排气阀 25	个	1	36.5	12.46		16.06	5.11	36.5	12.46		16.06	5.11
综合人工工日		小计							36.5	12.46		16.06	5.11
0.338工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌管箍 DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头 DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵 DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母 M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈 M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢 ∟60×5	kg	0.65	3.9	2.53		
	圆钢 Φ8～14	kg	0.21	3.96	0.83		
	水泥 32.5级	kg	0.5	0.25	0.12		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	12.46	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第13页 共30页

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420 备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	15.44	7.97		6.79	2.16	15.44	7.97		6.79	2.16
综合人工工日		小计							15.44	7.97		6.79	2.16
0.143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌活接头 DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	7.97	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	369.36	212.18	17.61	162.52	51.71	36.94	21.22	1.76	16.25	5.17
综合人工工日		小计							36.94	21.22	1.76	16.25	5.17
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN125	m	0.305	59.77	18.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥 32.5级	kg	1	0.25	0.25		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	21.22	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第15页 共30页

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	198.72	114.84	17.61	87.44	27.82	19.87	11.48	1.76	8.74	2.78
综合人工工日		小计							19.87	11.48	1.76	8.74	2.78
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN80	m	0.305	33.29	10.15		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥 32.5级	kg	0.445	0.25	0.11		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	11.48	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第16页 共30页

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	7.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2258	橡塑保温管道φ133mm以下 厚度40mm	m3	1	243	117		106.92	34.02	243	117		106.92	34.02
综合人工工日		小计							243	117		106.92	34.02
2.25工日		未计价材料费							1210.54				
清单项目综合单价									1711.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柔性泡沫橡塑保温管材	m3	1.03	1109.11	1142.38		
	胶带 (9m/卷)	卷	9.6	7.1	68.16		
	粘结剂	kg	7.5	15.44	115.8		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1327.54	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第17页 共30页

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	300.24	86.12		132.11	42.03	300.24	86.12		132.11	42.03
综合人工工日		小计							300.24	86.12		132.11	42.03
2.78工日		未计价材料费							1220.48				
清单项目综合单价									1780.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柔性泡沫橡塑保温管材	m3	1.03	1109.11	1142.38		
	胶带 (9m/卷)	卷	11	7.1	78.1		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1306.6	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第18页 共30页

项目编码	031208004001	项目名称	阀门绝热	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2304	阀门橡塑板安装 φ57mm以下	10个	0.1	111.24	8.12		48.95	15.57	11.12	0.81		4.9	1.56
综合人工工日		小计							11.12	0.81		4.9	1.56
0.103工日		未计价材料费							3.33				
清单项目综合单价									21.72				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
复合铝箔橡塑海绵阀门保温套	m3	0.003	1109.11	3.33		
粘结剂	kg	0.038	15.44	0.59		
橡塑胶带 9m/卷	卷	0.054	3.86	0.21		
其他材料费			-	0.01	-	
材料费小计			-	4.14	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第19页 共30页

项目编码	031208004002	项目名称	阀门绝热	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2305	阀门橡塑板安装 φ133mm以下	10个	0.1	241.92	20.3		106.44	33.87	24.19	2.03		10.64	3.39
综合人工工日		小计							24.19	2.03		10.64	3.39
0.224工日		未计价材料费							12.2				
清单项目综合单价									52.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合铝箔橡塑海绵阀门保温套	m3	0.011	1109.11	12.2		
	粘结剂	kg	0.108	15.44	1.67		
	橡塑胶带 9m/卷	卷	0.0894	3.86	0.35		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	14.23	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第20页 共30页

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-627 备注3	螺纹水表 公称直径20mm以内	组	1	53.35	29.27		23.47	7.47	53.35	29.27		23.47	7.47
综合人工工日		小计							53.35	29.27		23.47	7.47
0.494工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									113.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	磁控阀 DN20	个	1.01	28.39	28.67		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.05	7.72	0.39		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	29.27	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第21页 共30页

项目编码	031208008001	项目名称	保温盒、保温托盘	计量单位	个	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	水表保温套	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							19.68				
清单项目综合单价									19.68				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
水表保温套	个	1	19.68	19.68		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	19.68	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第22页 共30页

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419 备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	14.04	5.16		6.18	1.97	14.04	5.16		6.18	1.97
综合人工工日		小计							14.04	5.16		6.18	1.97
0.13工日		未计价材料费							31.37				
清单项目综合单价									58.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	止回阀 DN20	个	1.01	31.06	31.37		
	镀锌活接头 DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	36.53	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第23页 共30页

项目编码	03B001	项目名称	阀门标牌	计量单位	个	工程量	191

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	阀门标牌	个	1		15.97					15.97			
综合人工工日		小计								15.97			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阀门标牌	个	1	15.97	15.97		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	15.97	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第24页 共30页

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	46.4	2.87	0.42	20.42	6.5	46.4	2.87	0.42	20.42	6.5
综合人工工日		小计							46.4	2.87	0.42	20.42	6.5
0.4工日		未计价材料费							60.34				
清单项目综合单价									136.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	压力表	套	1	60.34	60.34		
	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡 DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			-	0.63	-	
	材料费小计			-	63.21	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第25页 共30页

项目编码	030601003001	项目名称	压力变送器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-274	水道压力传感器	支	1	31.32	7.54	0.91	13.78	4.38	31.32	7.54	0.91	13.78	4.38
综合人工工日		小计							31.32	7.54	0.91	13.78	4.38
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.93				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
镀锌活接头 DN20	个	1.01	4.7	4.75		
乙炔气	m3	0.11	14.05	1.55		
氧气	m3	0.34	2.83	0.96		
棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	7.54	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第26页 共30页

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419 备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	14.04	5.16		6.18	1.97	14.04	5.16		6.18	1.97
综合人工工日		小计							14.04	5.16		6.18	1.97
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌活接头 DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	5.16	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第27页 共30页

项目编码	03B002	项目名称	甲供材（主材）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	甲供材（主材）	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							73798.55				
清单项目综合单价									73798.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	甲供材（主材）	项	1	73798.55	73798.55		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	73798.55	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第28页 共30页

项目编码	03B003	项目名称	甲供材（设备）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	甲供材（设备）	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							34826.12				
清单项目综合单价									34826.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	甲供材（设备）	项	1	34826.12	34826.12		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	34826.12	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第29页 共30页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	498.01	1494.04		219.12	69.72	498.01	1494.04		219.12	69.72
11-F1	第十一册刷油工程 (定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	0.04	0.12		0.02	0.01	0.04	0.12		0.02	0.01
11-F1	第十一册绝热工程 (定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	121.89	365.64		53.63	17.06	121.89	365.64		53.63	17.06
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	0.93	2.78		0.41	0.13	0.93	2.78		0.41	0.13
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	0.63	1.88		0.28	0.09	0.63	1.88		0.28	0.09
综合人工工日		小计							621.5	1864.46		273.46	87.01
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2846.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1864.46	-	
	材料费小计			-	1864.46	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第30页 共30页

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27% ,其中人工22%,材料0% ,机械78%。	项	1	2366.56		8390.5	1041.29	331.32	2366.56		8390.5	1041.29	331.32
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的15% ,其中人工40%,材料0% ,机械60%。	项	1	146.38		219.58	64.41	20.49	146.38		219.58	64.41	20.49
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的6% ,其中人工100% ,材料0%,机械0%。	项	1	3.76			1.65	0.53	3.76			1.65	0.53
综合人工工日		小计							2516.7		8610.08	1107.35	352.34
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12586.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	3413.99			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	3006.64			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	407.35			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	155.18			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	174.58			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	96.99			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	2521.69			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	58.19			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	96.99			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
16	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合　计					6517.61			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5653.94	100.000	5653.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	200494.07	2.400	4811.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	200494.07	0.420	842.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	200494.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	133545.63	9.000	12019.11
合　计					17673.05

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	交货 方式	送达 地点	备注
1	CL-D00009	甲供材（设备）	项	1	34826.12	34826.12			
2	CL-D00008	甲供材（主材）	项	1	73798.55	73798.55			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	3.15	3.96	12.46	
2	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	9.75	3.90	37.98	
3	01270101-1~2	型钢	10#镀锌槽钢	kg	276.5964	5.02	1389.07	
4	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	9.496898	7.72	73.32	
5	02010506~1	硅胶垫片	DN80	片	20	4.88	97.60	
6	02010506~3	硅胶垫片	DN50	片	10	3.99	39.90	
7	02270106	白布		m	0.1	3.43	0.34	
8	02270131	破布		kg	17.096857	6.00	102.58	
9	02290103	线麻		kg	0.356	10.29	3.66	
10	02290507	油浸麻丝		kg	28.905	8.40	242.80	
11	03050611~1	不锈钢螺栓、螺帽M16*70		套	164.8	4.71	776.21	
12	03050611~2	不锈钢螺栓、螺帽M16*65		套	41.2	4.53	186.64	
13	03050911	精制六角螺栓		kg	1.771783	4.82	8.54	
14	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	4	0.09	0.36	
15	03090103	螺母		kg	3.707957	6.17	22.88	
16	03090207	精制六角螺母	M8	十个	3.09	0.60	1.85	
17	03130304	钢垫圈		kg	1.463873	4.97	7.28	
18	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	3.09	0.01	0.03	
19	03210211	砂轮片	Φ400	片	2.097958	11.58	24.29	
20	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.117423	3.26	0.38	
21	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	9.96879	8.66	86.33	
22	03270202	砂纸		张	26.77	0.94	25.16	
23	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	13.853873	7.04	97.53	
24	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	5.22125	6.85	35.77	
25	03652422	钢锯条		根	47.37306	0.21	9.95	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	293.934035	0.25	73.28	
27	04030102	黄砂		m3	0.345621	200.71	69.37	
28	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.073063	199.52	14.58	
29	05030600	普通木成材		m3	0.028703	2088.45	59.94	
30	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.055071	19.52	1.07	
31	11111715-1	酚醛清漆		kg	0.012528	22.18	0.28	
32	11112521	银粉漆		kg	0.003654	13.72	0.05	
33	11112524	厚漆		kg	5.33936	8.58	45.81	
34	12010103	汽油		kg	0.040455	9.36	0.38	
35	12050311	机油		kg	9.65299	7.72	74.52	
36	12050313	机油	6～7#	kg	0.660178	10.72	7.08	
37	12060317	清油		kg	0.240657	13.72	3.30	
38	12310331	漂白粉		kg	0.742944	3.43	2.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	12370305	氧气		m3	5.016661	2.83	14.20	
40	12370335	乙炔气		kg	1.473387	15.44	22.75	
41	12370336	乙炔气		m3	0.22	14.05	3.09	
42	12410101	粘结剂		kg	61.935	15.44	956.28	
43	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	83.314	7.10	591.53	
44	12430325	橡塑胶带	9m/卷	卷	1.164	3.86	4.49	
45	13013509	石棉绒		kg	60.495	2.40	145.19	
46	13120503~7	柔性泡沫橡塑保温管材		m3	8.7241	1109.11	9675.99	
47	13120503~8	复合铝箔橡塑海绵阀门保温套		m3	0.125	1109.11	138.64	
48	14010332	焊接钢管	DN80	m	4.575	33.29	152.30	
49	14010341~1	焊接钢管	DN125	m	41.175	59.77	2461.03	
50	15021106	镀锌活接头	DN20	个	149.48	4.70	702.56	
51	15021107	镀锌活接头	DN25	个	15.15	7.42	112.41	
52	15021307	镀锌管箍	DN25	个	30.3	1.93	58.48	
53	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	15.15	1.66	25.15	
54	15022307	镀锌弯头	DN25	个	15.15	2.70	40.91	
55	15090707	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN25	个	7.335	6.08	44.60	
56	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	2	1.38	2.76	
57	15370707	单管卡子	DN25	个	12.6519	0.68	8.60	
58	16030504~1	磁控阀	DN20	个	166.65	28.39	4731.19	
59	16310104~1	止回阀	DN20	个	141.4	31.06	4391.88	
60	19110104	管子托钩	DN20	个	12.3984	1.14	14.13	
61	19110105	管子托钩	DN25	个	0.87	1.31	1.14	
62	21650101~1	压力表		套	2	60.34	120.68	
63	31110301	棉纱头		kg	6.870987	5.57	38.27	
64	31150101	水		m3	52.436423	3.99	209.22	
65	31170121	位号牌		个	2	0.51	1.02	
66	CL-D00001	水表保温套		个	165	19.68	3247.20	
67	CL-D00002	阀门标牌		个	191	15.97	3050.27	
合计							34601.08	

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第1页 共6页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
			整个工程										213490.36	213490.36
			1-5#楼		1								104865.69	104865.69
1		031001003001	不锈钢管	m	418	36.36		0.99		3.28	16.00	5.09	61.72	25798.96
	换	10-204 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径80mm以内	10m	41.8	356.62		6.65		32.80	156.91	49.93	602.91	25201.64
		10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	4.18	70.20		32.40			30.89	9.83	143.32	599.08
2		031001003002	不锈钢管	m	51.5	33.52		0.78		3.53	14.75	4.69	57.27	2949.41
	换	10-202 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	5.15	329.94		5.83		35.25	145.17	46.19	562.38	2896.26
		10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.515	52.92		20.26			23.28	7.41	103.87	53.49
3		031001003003	不锈钢管	m	7.5	27.49		7.14		4.31	12.09	3.84	54.87	411.53
	换	10-199 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.75	269.57		69.37		43.05	118.61	37.74	538.34	403.76
		10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.075	52.92		20.26			23.28	7.41	103.87	7.79
4		031001003004	不锈钢管	m	86.1	22.99		1.10		5.16	10.11	3.22	42.58	3666.14
	换	10-198 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径20mm以内	10m	8.61	224.64		8.96		51.64	98.84	31.45	415.53	3577.71
		10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.861	52.92		20.26			23.28	7.41	103.87	89.43
5		031001003005	不锈钢管	m	14.69	28.13		0.99		3.28	12.38	3.94	48.72	715.70

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第2页 共6页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	10-204	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接)公称直径80mm以内	10m	1.469	274.32		6.65		32.80	120.70	38.40	472.87	694.65
		10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.1469	70.20		32.40			30.89	9.83	143.32	21.05
6		031001003006	不锈钢管	m	7.32	25.91		0.78		3.53	11.40	3.62	45.24	331.16
	换	10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接)公称直径50mm以内	10m	0.732	253.80		5.83		35.25	111.67	35.53	442.08	323.60
		10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.0732	52.92		20.26			23.28	7.41	103.87	7.60
7		031002001001	管道支架	kg	260.94	7.21	5.32	1.08		2.48	3.18	1.01	20.28	5291.86
	换	10-382	管道支架制作	100kg	2.6094	258.12	532.33	79.83		191.35	113.57	36.14	1211.34	3160.87
	换	10-383 备注3	管道支架安装	100kg	2.6094	463.32		28.33		56.99	203.86	64.86	817.36	2132.82
8		031201003001	金属结构刷油	kg	2.61	0.85	0.53	0.16		0.32	0.37	0.12	2.35	6.13
		11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0261	21.60	22.64	2.81		8.25	9.50	3.02	67.82	1.77
		11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.0261	20.52	18.54	2.43		8.25	9.03	2.87	61.64	1.61
		11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.0261	20.52	5.55	5.97		8.25	9.03	2.87	52.19	1.36
		11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.0261	20.52	5.10	5.22		8.25	9.03	2.87	50.99	1.33
9		031003003001	焊接法兰阀门	个	10	99.68		93.30		15.43	43.86	13.96	266.23	2662.30
	换	10-437 备注3	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	10	99.68		93.30		15.43	43.86	13.96	266.23	2662.30
10		031003003002	焊接法兰阀门	个	5	65.99		48.32		8.72	29.04	9.24	161.31	806.55
	换	10-435 备注3	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	5	65.99		48.32		8.72	29.04	9.24	161.31	806.55
11		031003001001	螺纹阀门	个	15	36.50		12.46			16.06	5.11	70.13	1051.95
	换	10-487 备注3	自动排气阀 25	个	15	36.50		12.46			16.06	5.11	70.13	1051.95

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第3页 共6页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
12		031003001002	螺纹阀门	个	15	15.44		7.97			6.79	2.16	32.36	485.40
	换	10-420 备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	15	15.44		7.97			6.79	2.16	32.36	485.40
13		031002003001	套管	个	135	36.94		21.22		1.76	16.25	5.17	81.34	10980.90
	换	10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	13.5	369.36		212.18		17.61	162.52	51.71	813.38	10980.63
14		031002003002	套管	个	15	19.87		11.48		1.76	8.74	2.78	44.63	669.45
		10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	1.5	198.72		114.84		17.61	87.44	27.82	446.43	669.65
15		031208002001	管道绝热	m3	7.04	243.00	1210.54	117.00			106.92	34.02	1711.48	12048.82
	换	11-2258	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度40mm	m3	7.04	243.00	1210.54	117.00			106.92	34.02	1711.48	12048.82
16		031208002002	管道绝热	m3	1.43	300.24	1220.48	86.12			132.11	42.03	1780.98	2546.80
	换	11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1.43	300.24	1220.48	86.12			132.11	42.03	1780.98	2546.80
17		031208004001	阀门绝热	个	5	11.12	3.33	0.81			4.90	1.56	21.72	108.60
	换	11-2304	阀门橡塑板安装 Φ57mm以下	10个	0.5	111.24	33.27	8.12			48.95	15.57	217.15	108.58
18		031208004002	阀门绝热	个	10	24.19	12.20	2.03			10.64	3.39	52.45	524.50
	换	11-2305	阀门橡塑板安装 Φ133mm以下	10个	1	241.92	122.00	20.30			106.44	33.87	524.53	524.53
19		031003013001	水表	组	165	53.35		29.27			23.47	7.47	113.56	18737.40
	换	10-627 备注3	螺纹水表 公称直径20mm以内	组	165	53.35		29.27			23.47	7.47	113.56	18737.40
20		031208008001	保温盒、保温托盘	个	165		19.68						19.68	3247.20
		D00001	水表保温套	个	165		19.68						19.68	3247.20
21		031003001003	螺纹阀门	个	140	14.04	31.37	5.16			6.18	1.97	58.72	8220.80
	换	10-419 备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	140	14.04	31.37	5.16			6.18	1.97	58.72	8220.80
22		03B001	阀门标牌	个	191			15.97					15.97	3050.27
		D00002	阀门标牌	个	191			15.97					15.97	3050.27

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第4页 共6页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
23		030601002001	压力仪表	台	2	46.40		2.87	60.34	0.42	20.42	6.50	136.95	273.90
	换	6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	2	46.40		2.87	60.34	0.42	20.42	6.50	136.95	273.90
24		030601003001	压力变送器	台	2	31.32		7.54		0.91	13.78	4.38	57.93	115.86
	换	5-274	水道压力传感器	支	2	31.32		7.54		0.91	13.78	4.38	57.93	115.86
25		031003001004	螺纹阀门	个	6	14.04		5.16			6.18	1.97	27.35	164.10
	换	10-419 备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	6	14.04		5.16			6.18	1.97	27.35	164.10
			甲供材部分		1								108624.67	108624.67
26		03B002	甲供材（主材）	项	1		73798.55						73798.55	73798.55
		D00003	甲供材（主材）	项	1		73798.55						73798.55	73798.55
27		03B003	甲供材（设备）	项	1				34826.12				34826.12	34826.12
		D00004	甲供材（设备）	项	1				34826.12				34826.12	34826.12
			小计(分部分项子目)											98573.09
			小计(分部分项简单定额)											114922.14
			小计(分部分项合计)											213495.23
1		031302001001	安全文明施工费	项	1								3413.99	3413.99
1.1			基本费	项	1								3006.64	3006.64
1.2			增加费	项	1									
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1								407.35	407.35
2		031302002001	夜间施工增加	项	1								155.18	155.18
3		031302003001	非夜间施工增加	项	1									
4		031302004001	二次搬运	项	1									
5		031302005001	冬雨季施工增加	项	1								174.58	174.58
6		031302006001	已完工程及设备保护	项	1								96.99	96.99
7		031302008001	临时设施	项	1								2521.69	2521.69
8		031302009001	赶工措施	项	1									

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第5页 共6页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
9		031302010001	工程按质论价	项	1									
10		031302011001	住宅分户验收	项	1									
11		031302012001	建筑工人实名制费用	项	1								58.19	58.19
12		031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1									
13		031302091001	特殊条件下施工增加费	项	1									
14		031302501001	苏安码管理增加费	项	1								96.99	96.99
15		031302015001	智慧工地费用	项	1									
16		031302016001	新冠疫情常态化防控	项	1									
1		031301017001	脚手架搭拆	项	1	621.50		1864.46			273.46	87.01	2846.43	2846.43
		10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5% ,其中人工25% ,材料75% ,机械0%。	项	1	498.01		1494.04			219.12	69.72	2280.89	2280.89
		11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8% ,其中人工25% ,材料75% ,机械0%。	项	1	0.04		0.12			0.02	0.01	0.19	0.19
		11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20% ,其中人工25% ,材料75% ,机械0%。	项	1	121.89		365.64			53.63	17.06	558.22	558.22
		6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75% ,机械0%。	项	1	0.93		2.78			0.41	0.13	4.25	4.25

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-立管工程　　标段：　　第6页 共6页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
		5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75% ,机械0%。	项	1	0.63		1.88			0.28	0.09	2.88	2.88
2		031302007001	高层施工增加	项	1	2516.70				8610.08	1107.35	352.34	12586.47	12586.47
		10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27% ,其中人工22% ,材料0% ,机械78%。	项	1	2366.56				8390.50	1041.29	331.32	12129.67	12129.67
		11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的15% ,其中人工40% ,材料0% ,机械60%。	项	1	146.38				219.58	64.41	20.49	450.86	450.86
		5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的6% ,其中人工100%,材料0% ,机械0%。	项	1	3.76					1.65	0.53	5.94	5.94
			小计 (措施项目合计)											
			合计											213495.23

单位工程招标控制价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	584330.77	
1.1	人工费	44222.10	
1.2	材料费	506346.42	
1.3	施工机具使用费	8106.45	
1.4	企业管理费	19462.73	
1.5	利润	6193.07	
2	措施项目费	11321.63	
2.1	单价措施项目费	2599.39	
2.2	总价措施项目费	8722.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4194.30	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6966.36	
5	税金	14823.31	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		179526.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		泵房水						
1	030109001001	离心式泵	1、名称：低区变频水泵（甲供） 2、型号：Q=9.8m3/h，H=59m，N=3Kw 3、含减震垫	台	2	582.14	1164.28	
2	030109001002	离心式泵	1、名称：低区叠压水泵（甲供） 2、型号：Q=9.8m3/h，H=39m，N=2.2Kw 3、含减震垫	台	2	582.14	1164.28	
3	030109001003	离心式泵	1、名称：中区变频水泵（甲供） 2、型号：Q=9.8m3/h，H=80m，N=4Kw 3、含减震垫	台	2	582.14	1164.28	
4	030109001004	离心式泵	1、名称：中区叠压水泵（甲供） 2、型号：Q=9.8m3/h，H=60m，N=3Kw 3、含减震垫	台	2	582.14	1164.28	
5	031006004001	气压罐	1、型号、规格：成品隔膜气压罐500L，1.0MPa(甲供)	台	2	1280.15	2560.30	
6	030701014001	除湿机	1、类型：除湿机 2、型号、规格：除湿能力120L/d,循环风量1300m3/h，N=2KW，220V	台	2	2282.22	4564.44	
7	030801006001	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管（食品级）甲供 2、规格：DN20 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：含液压实验、冲洗消毒	m	12.34	16.76	206.82	
8	030801006002	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管（食品级）甲供 2、规格：DN50 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：含液压实验、冲洗消毒	m	21.65	24.38	527.83	
9	030801006003	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管（食品级）甲供 2、规格：DN65 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：含液压实验、冲洗消毒	m	14.29	29.72	424.70	
本页小计							12941.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030801006004	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管（食品级）甲供 2、规格：DN100 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：含液压实验、冲洗消毒	m	30.35	36.81	1117.18	
11	030801006005	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管（食品级）甲供 2、规格：DN150 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：含液压实验、冲洗消毒	m	26.26	49.73	1305.91	
12	030807003001	低压法兰阀门	1、类型：涡轮蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体、不锈钢阀瓣及阀杆 3、规格、压力等级：DN150、PN16 4、连接形式：法兰连接	个	5	170.67	853.35	
13	030807003002	低压法兰阀门	1、类型：涡轮蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体、不锈钢阀瓣及阀杆 3、规格、压力等级：DN100 、PN16 4、连接形式：法兰连接	个	4	118.03	472.12	
14	030807003003	低压法兰阀门	1、类型：涡轮蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体、不锈钢阀瓣及阀杆 3、规格、压力等级：DN65、PN16 4、连接形式：法兰连接	个	8	74.12	592.96	
15	030807003004	低压法兰阀门	1、类型：涡轮蝶阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体、不锈钢阀瓣及阀杆 3、规格、压力等级：DN50 、PN16 4、连接形式：法兰连接	个	15	50.02	750.30	
本页小计							5091.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030807001001	低压螺纹阀门	1、类型：球阀（甲供） 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	16	36.09	577.44	
17	030807003005	低压法兰阀门	1、类型：橡胶瓣止回阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN65、PN16 4、连接形式：法兰连接	个	8	74.12	592.96	
18	030807003006	低压法兰阀门	1、类型：橡胶瓣止回阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN50、PN16 4、连接形式：法兰连接	个	8	50.02	400.16	
19	030807001002	低压螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（甲供） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	41.50	83.00	
20	030807001003	低压螺纹阀门	1、类型：不锈钢球阀（甲供） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	41.50	83.00	
21	030807003007	低压法兰阀门	1、类型：电动阀（甲供） 2、规格、压力等级：DN100开关型，1ph 220v, PN16 3、连接形式：法兰连接	个	1	162.39	162.39	
22	030807003008	低压法兰阀门	1、类型：电动阀（甲供） 2、规格、压力等级：DN150开关型，1ph 220v,PN16 3、连接形式：法兰连接	个	1	225.28	225.28	
23	030807003009	低压法兰阀门	1、类型：泄压阀（甲供） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	50.02	100.04	
本页小计							2224.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：遥控浮球阀（甲供） 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	1	50.02	50.02	
25	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器（甲供） 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	170.67	170.67	
26	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器（甲供） 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	8	74.12	592.96	
27	030807003013	低压法兰阀门	1、名称：电磁流量计（甲供） 2、规格：DN100	个	3	118.03	354.09	
28	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	8	175.27	1402.16	
29	031003010002	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	8	132.60	1060.80	
30	030810004001	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢 2、结构形式：法兰（甲供） 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：平焊法兰 5、焊接方法：氩弧焊 6、含食品级硅胶垫片乙供	片	18	148.79	2678.22	
31	030810004002	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢 2、结构形式：法兰（甲供） 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：平焊法兰 5、焊接方法：氩弧焊 6、含食品级硅胶垫片乙供	片	20	103.86	2077.20	
本页小计							8386.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030810004003	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢 2、结构形式：法兰（甲供） 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：平焊法兰 5、焊接方法：氩弧焊 6、食品级硅胶垫片乙供	片	48	73.46	3526.08	
33	030810004004	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢 2、结构形式：法兰（甲供） 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：平焊法兰 5、焊接方法：氩弧焊 6、含食品级硅胶垫片乙供	片	84	56.97	4785.48	
34	030810004005	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢 2、结构形式：法兰（甲供） 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：平焊法兰 5、焊接方法：氩弧焊 6、含食品级硅胶垫片乙供	片	16	51.72	827.52	
35	030810004006	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢 2、结构形式：法兰（含盲板，法兰、盲板均甲供） 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：平焊法兰 5、焊接方法：氩弧焊 6、含食品级硅胶垫片乙供	片	2	148.79	297.58	
本页小计							9436.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030810004007	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢 2、结构形式：法兰（含盲板，法兰、盲板均甲供） 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：平焊法兰 5、焊接方法：氩弧焊 6、含食品级硅胶垫片乙供	片	3	103.86	311.58	
37	03B001	螺栓、螺帽	1、不锈钢螺栓、螺帽成套 2、规格：20*80	个	160	9.49	1518.40	
38	03B002	螺栓、螺帽	1、不锈钢螺栓、螺帽成套 2、规格：16*70	个	392	4.71	1846.32	
39	03B003	螺栓、螺帽	1、不锈钢螺栓、螺帽成套 2、规格：16*65	个	304	4.53	1377.12	
40	03B004	螺栓、螺帽	1、不锈钢螺栓、螺帽成套 2、规格：16*60	个	64	3.99	255.36	
41	030804003001	低压不锈钢管件	1、名称：不锈钢偏心异径管（甲供） 2、型号、规格：DN65*40 3、连接形式：氩弧焊	个	8	86.98	695.84	
42	030804003002	低压不锈钢管件	1、名称：不锈钢同心异径管（甲供） 2、型号、规格：DN50*40 3、连接形式：氩弧焊	个	8	65.19	521.52	
43	030804003003	低压不锈钢管件	1、名称：不锈钢同心异径管（甲供） 2、型号、规格：DN150*100 3、连接形式：氩弧焊	个	2	220.16	440.32	
44	030804003004	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢90°弯头（甲供） 2、规格：DN20 3、焊接方法：氩弧焊	个	9	25.08	225.72	
45	030804003005	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢90°弯头（甲供） 2、规格：DN50 3、焊接方法：氩弧焊	个	21	65.19	1368.99	
本页小计							8561.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030804003006	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢90°弯头（甲供） 2、规格：DN65 3、焊接方法：氩弧焊	个	4	86.98	347.92	
47	030804003007	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢90°弯头（甲供） 2、规格：DN100 3、焊接方法：氩弧焊	个	16	142.93	2286.88	
48	030804003008	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢90°弯头（甲供） 2、规格：DN150 3、焊接方法：氩弧焊	个	6	220.16	1320.96	
49	030804003009	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢45°弯头（甲供） 2、规格：DN150 3、焊接方法：氩弧焊	个	2	220.16	440.32	
50	030804003010	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢正三通（甲供） 2、规格：DN20 3、焊接方法：氩弧焊	个	3	25.08	75.24	
51	030804003011	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢正三通（甲供） 2、规格：DN50 3、焊接方法：氩弧焊	个	4	65.19	260.76	
52	030804003012	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢正三通（甲供） 2、规格：DN100 3、焊接方法：氩弧焊	个	1	142.93	142.93	
53	030804003013	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢正三通（甲供） 2、规格：DN150 3、焊接方法：氩弧焊	个	2	220.16	440.32	
54	030804003014	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢异径三通（甲供） 2、规格：DN50*20 3、连接方法：氩弧焊	个	2	65.19	130.38	
55	030804003020	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢异径三通（甲供） 2、规格：DN150*100 3、焊接方法：氩弧焊	个	2	220.16	440.32	
本页小计							5886.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030804003015	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢三通（甲供） 2、规格：DN100*50拔管翻边 3、连接方法：氩弧焊	个	13	142.93	1858.09	
57	030804003016	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢三通（甲供） 2、规格：DN100*20拔管翻边 3、连接方法：氩弧焊	个	6	142.93	857.58	
58	030804003017	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢三通（甲供） 2、规格：DN150*20拔管翻边 3、焊接方法：氩弧焊	个	4	220.16	880.64	
59	030804003018	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢三通（甲供） 2、规格：DN150*25拔管翻边 3、焊接方法：氩弧焊	个	2	220.16	440.32	
60	030804003019	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢三通（甲供） 2、规格：DN150*65拔管翻边 3、焊接方法：氩弧焊	个	8	220.16	1761.28	
61	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	2	136.95	273.90	
62	030503006001	传感器	1、名称：水淹报警装置 2、功能：设置一个液位开关在配电柜旁，用于液位报警	支	1	71.58	71.58	
63	03B005	防虫网罩	1、名称：防虫网罩 2、规格：DN100	个	2	22.18	44.36	
64	03B006	防虫网罩	1、名称：防虫网罩 2、规格：DN50	个	2	15.97	31.94	
65	03B007	防虫网罩	1、名称：防虫网罩 2、规格：DN20	个	2	8.87	17.74	
66	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、溢流漏斗DN100	个	1	159.69	159.69	
67	031002001001	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：管道支吊架制作与安装	kg	382.57	18.59	7111.98	
68	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种：樟丹两道、银粉漆两道 2、结构类型：管道支吊架焊缝刷漆	kg	3.83	2.35	9.00	
本页小计							13518.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030109001005	离心式泵	1、名称：潜污泵（一用一备） 2、型号：Q=10m³/h H=15m N=2.2KW 3、排污泵自带电源	台	2	4346.56	8693.12	
70	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣及阀杆 3、规格、压力等级：DN100,1.6MPa 4、连接形式：法兰连接	个	2	283.90	567.80	
71	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：橡胶瓣止回阀（甲供） 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 PN16 4、连接形式：法兰连接	个	2	283.90	567.80	
72	031003010003	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	301.96	603.92	
73	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器 2、规格、型号：MF/ABC 4两具配一个灭火器箱	组	1	157.66	157.66	
		分部小计					76635.68	
		泵房电						
74	030404018001	插座箱	1、名称：插座箱 2、安装方式：暗装	台	2	615.43	1230.86	
75	030404017001	配电箱	1、名称：mAP01（甲供） 2、规格：1800*800*500 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线6mm2、压铜端子16mm2、压铜端子10mm2 5、安装方式：落地安装	台	1	947.58	947.58	
76	030408006001	电力电缆头	1、名称：入户电缆压铜端子35mm2	个	2	13.99	27.98	
77	030408006002	电力电缆头	1、名称：入户电缆压铜端子70mm2	个	3	25.97	77.91	
本页小计							12874.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030404017002	配电箱	1、名称：AC01（甲供） 2、规格：1800*800*500 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、接线端子材质、规格：：无端子外部接线6mm2、无端子外部接线2.5mm2 5、安装方式：落地安装	台	1	887.38	887.38	
79	030404017003	配电箱	1、名称：AC02（甲供） 2、规格：1800*800*500 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、接线端子材质、规格：：无端子外部接线4mm2、无端子外部接线2.5mm2、压铜端子10mm2 5、安装方式：落地安装	台	1	917.12	917.12	
80	030404017004	配电箱	1、名称：ABC（甲供） 2、规格：1800*700*500 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、无端子外部接线6mm2 5、安装方式：落地安装	台	1	855.35	855.35	
81	030404017005	配电箱	1、名称：ADF（甲供） 2、规格：1800*800*500 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、无端子外部接线6mm2 5、安装方式：落地安装	台	1	830.89	830.89	
本页小计							3490.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030404017006	配电箱	1、名称：AL01（甲供） 2、规格：600*400*180 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、无端子外部接线4mm2、无端子外部接线6mm2 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	402.62	402.62	
83	030404017007	配电箱	1、名称：潜污泵控制箱（甲供） 2、规格：Pe=4.4kW 3、接线端子材质、规格：含无端子接线6mm2 4、安装方式：挂墙安装	台	1	296.79	296.79	
84	030406006001	低压交流异步电动机	1、潜污泵检查接线 2、功率：3K以下	台	2	44.39	88.78	
85	030406006002	低压交流异步电动机	1、水泵检查接线 2、功率：3K以下	台	6	44.39	266.34	
86	030406006003	低压交流异步电动机	1、水泵检查接线 2、功率：13K以下	台	2	79.94	159.88	
87	080902005001	变送器	1、名称：压力变送器 2、类型：4~20mA、0~0.1MPa 3、甲供	支	1	500.24	500.24	
88	080902005002	变送器	1、名称：压力变送器 2、类型：4~20mA、0~0.6MPa 3、甲供	支	2	500.24	1000.48	
89	080902005003	变送器	1、名称：压力变送器 2、类型：4~20mA、0~1MPa 3、甲供	支	2	500.24	1000.48	
90	080902006001	液位计	1、名称：浮球液位开关（水箱用） 2、类型：UQZ-4204B	支	1	548.18	548.18	
91	080902006002	液位计	1、名称：浮球液位开关（集水坑） 2、类型：UQZ-4202B	支	1	224.31	224.31	
92	030601004001	流量仪表	1、名称：电磁流量计变送器（甲供） 2、型号满足甲方使用要求	台	3	57.93	173.79	
本页小计							4661.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030605001001	过程分析仪表	1、名称：余氯仪（甲供） 2、型号：0~2mg/L，4~20mA 传感器配供	套	1	2383.14	2383.14	
94	030605001002	过程分析仪表	1、名称：浊度仪（甲供） 2、型号：0.01-100NTU， 4~20mA ，传感器配供	套	1	1552.30	1552.30	
95	030601001001	温度仪表	1、名称：温湿度计 2、型号：-30°C~100° C，0%~100%	支	1	109.76	109.76	
96	030411003001	桥架	1、名称：热镀锌托盘式桥架 2、规格：200*150	m	22.69	95.10	2157.82	
97	030411003002	桥架	1、名称：热镀锌托盘式桥架 2、规格：100*100	m	13.98	76.38	1067.79	
98	030413001001	铁构件	1、名称：桥架及明配管支架 2、材质：型钢 3、制作、安装	kg	162.16	22.92	3716.71	
99	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：明配	m	63.05	23.39	1474.74	
100	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含开槽修复）	m	19.1	19.33	369.20	
101	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	141.57	26.21	3710.55	
102	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	57.44	31.84	1828.89	
103	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	4.97	37.50	186.38	
104	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	28.13	23.95	673.71	
105	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*2.5 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	101.89	14.57	1484.54	
本页小计							20715.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*2.5 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	150.09	13.02	1954.17	
107	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	29	27.82	806.78	
108	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：桥架	m	56.92	38.89	2213.62	
109	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：桥架	m	8.77	59.46	521.46	
110	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZ-KVVP-10*1.5 3、材质：铜芯	m	43.34	28.81	1248.63	
111	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZ-KVVP-10*1.5 3、材质：铜芯	个	2	160.36	320.72	
112	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZ-KVVP-6x1.5 3、材质：铜芯	m	33.69	19.28	649.54	
113	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZ-KVVP-6x1.5 3、材质：铜芯	个	3	106.34	319.02	
114	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZ-KVVP-4x1.5 3、材质：铜芯	m	26.16	14.89	389.52	
115	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZ-KVVP-4x1.5 3、材质：铜芯	个	1	106.34	106.34	
本页小计							8529.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-2.5 3、材质：铜芯	m	279.25	4.21	1175.64	
117	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-RVSP-2*1.5 3、材质：铜芯	m	65.85	7.34	483.34	
118	030411004003	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-RVVP-4*1.5 3、材质：铜芯	m	2.85	15.34	43.72	
119	030411004004	配线	1、名称：线槽配线 2、型号：WDZ-RVSP-2*1.5 3、材质：铜芯	m	218.98	7.37	1613.88	
120	030411004005	配线	1、名称：线槽配线 2、型号：WDZ-RVVP-4*1.5 3、材质：铜芯	m	4.96	14.96	74.20	
121	030412005001	荧光灯	1、名称：防水应急荧光灯 2、型号：LED 36W 3、规格：cos ≥0.9,η≥60% 4、安装形式：吊装	套	20	188.85	3777.00	
122	030412004001	装饰灯	1、名称：射灯 2、型号：LED 5W 3、安装形式：支架安装	套	5	50.20	251.00	
123	030404034001	照明开关	1、名称：双联单控暗开关 2、安装方式：暗配	个	2	21.23	42.46	
124	030404034002	照明开关	1、名称：单联单控暗开关 2、安装方式：暗配	个	1	18.76	18.76	
125	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器	个	1	93.03	93.03	
126	03B008	绝缘垫	1、名称：绝缘胶垫 2、规格：宽1m，长5m，厚5mm	m2	5	36.91	184.55	
127	030404033001	风扇	1、名称：现场移动式风扇 2、规格：风叶直径250mm，转速2900r/min，风量2700/3300m3/min，静风压300/450Pa，功率350W	台	2	241.67	483.34	
128	030501012001	交换机	1、名称：工业以太网交换机 2、型号：509FX-N-ST(8电口.1光口)含接口	台	1	1331.97	1331.97	
本页小计							9572.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030501013001	网络服务器	1、名称：DTC服务器 2、规格：功能为数据集中收集上传，含系统软件 3、能满足甲方要求	台	1	8878.19	8878.19	
130	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢质 3、规格：86H60	个	3	8.38	25.14	
131	030411006002	接线盒	1、名称：接线、灯头盒 2、材质：钢质 3、规格：86H60	个	25	8.15	203.75	
132	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1KV以下送配电调试	系统	1	939.04	939.04	
		分部小计					59301.30	
		接地						
133	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱	台	1	360.23	360.23	
134	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装形式：户内	m	66.8	29.20	1950.56	
135	030409002002	接地母线	1、名称：户内接地母线 (桥架内通长敷设及两处搭接引下) 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装形式：户内	m	12.7	26.53	336.93	
136	030414011001	接地装置	1、接地网调试	系统	1	1013.00	1013.00	
		分部小计					3660.72	
		泵房抗震支架						
137	03B009	抗震支架	1、名称：单管侧向支撑 2、型号：DN100-T（含安装）	套	3	204.48	613.44	
138	03B010	抗震支架	1、名称：单管侧向支撑 2、型号：DN150-T（含安装）	套	1	228.71	228.71	
139	03B011	抗震支架	1、名称：单管双向支撑 2、型号：DN100-TL（含安装）	套	3	286.83	860.49	
140	03B012	抗震支架	1、名称：单管双向支撑 2、型号：DN150-TL（含安装）	套	1	319.67	319.67	
本页小计							15729.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	03B013	抗震支架	1、名称：2管组合双向 2、型号：DN100*2-TL（含安装）	套	1	416.34	416.34	
		分部小计					2438.65	
		甲供材						
142	03B014	甲供材	不锈钢管及配件、阀门等（具体详见附件明细）	套	1	116738.05	116738.05	
143	03B015	甲供材（设备）	泵、余氯仪、浊度仪、潜污泵控制箱等（具体详见附件明细）	套	1	325556.37	325556.37	
		分部小计					442294.42	
		分部分项合计					584330.77	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2599.39	2599.39	
		单价措施合计					2599.39	
本页小计							445310.15	
合　　计							586930.16	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第1页 共155页

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	311.04	68.54	4.39	136.86	43.55	311.04	68.54	4.39	136.86	43.55
D00001	减振垫	个	4										
综合人工工日		小计							311.04	68.54	4.39	136.86	43.55
2.88工日		未计价材料费							17.76				
清单项目综合单价									582.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平垫铁 Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁 Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	4.62	0.46		
	电焊条 J422 Φ4	kg	0.22	7.04	1.55		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	9.36	4.68		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根 Φ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥 32.5级	kg	20	0.25	4.99		
	黄砂	m3	0.035	200.71	7.02		
	碎石	m3	0.043	199.52	8.58		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.15	6	0.9		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	减振垫	个	4	4.44	17.76		
	其他材料费			-	1.75	-	
	材料费小计			-	86.3	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第3页 共155页

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	311.04	68.54	4.39	136.86	43.55	311.04	68.54	4.39	136.86	43.55
D00001	减振垫	个	4										
综合人工工日		小计							311.04	68.54	4.39	136.86	43.55
2.88工日		未计价材料费							17.76				
清单项目综合单价									582.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平垫铁 Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁 Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	4.62	0.46		
	电焊条 J422 Φ4	kg	0.22	7.04	1.55		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	9.36	4.68		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根 Φ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥 32.5级	kg	20	0.25	4.99		
	黄砂	m3	0.035	200.71	7.02		
	碎石	m3	0.043	199.52	8.58		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.15	6	0.9		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	减振垫	个	4	4.44	17.76		
	其他材料费			-	1.75	-	
	材料费小计			-	86.3	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第5页 共155页

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	311.04	68.54	4.39	136.86	43.55	311.04	68.54	4.39	136.86	43.55
D00001	减振垫	个	4										
综合人工工日		小计							311.04	68.54	4.39	136.86	43.55
2.88工日		未计价材料费							17.76				
清单项目综合单价									582.14				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
平垫铁 Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
斜垫铁 Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	4.62	0.46		
电焊条 J422 Φ4	kg	0.22	7.04	1.55		
木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
汽油	kg	0.5	9.36	4.68		
煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
机油	kg	0.4	7.72	3.09		
黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
乙炔气	kg	0.051	15.44	0.79		
厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
油浸石棉盘根 Φ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
水泥 32.5级	kg	20	0.25	4.99		
黄砂	m3	0.035	200.71	7.02		
碎石	m3	0.043	199.52	8.58		
棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
破布	kg	0.15	6	0.9		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第6页 共155页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	减振垫	个	4	4.44	17.76		
	其他材料费			-	1.75	-	
	材料费小计			-	86.3	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第7页 共155页

项目编码	030109001004	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	311.04	68.54	4.39	136.86	43.55	311.04	68.54	4.39	136.86	43.55
D00001	减振垫	个	4										
综合人工工日		小计							311.04	68.54	4.39	136.86	43.55
2.88工日		未计价材料费							17.76				
清单项目综合单价									582.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平垫铁 Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁 Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	4.62	0.46		
	电焊条 J422 Φ4	kg	0.22	7.04	1.55		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	9.36	4.68		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根 Φ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥 32.5级	kg	20	0.25	4.99		
	黄砂	m3	0.035	200.71	7.02		
	碎石	m3	0.043	199.52	8.58		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.15	6	0.9		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	减振垫	个	4	4.44	17.76		
	其他材料费			-	1.75	-	
	材料费小计			-	86.3	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第9页 共155页

项目编码	031006004001	项目名称	气压罐	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-84	隔膜式气压水罐安装（气压罐）公称直径800mm以内	台	1	734.4	12.42	107.37	323.14	102.82	734.4	12.42	107.37	323.14	102.82
综合人工工日		小计							734.4	12.42	107.37	323.14	102.82
6.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1280.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.221	7.04	1.56		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片 Φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片 Φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	高纯氮气 40L	m3	2.5	2.14	5.35		
	其他材料费			-	1.65	-	
	材料费小计			-	12.42	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第10页 共155页

项目编码	030701014001	项目名称	除湿机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-63	除湿机安装	台	1	38.88	2.57		17.11	5.44	38.88	2.57		17.11	5.44
综合人工工日		小计							38.88	2.57		17.11	5.44
0.36工日		未计价材料费							2218.22				
清单项目综合单价									2282.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	除湿器	台	1	2218.22	2218.22		
	其他材料费			-	2.57	-	
	材料费小计			-	2220.79	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第11页 共155页

项目编码	030801006001	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	12.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-130	低压管道 不锈钢管（氩弧焊）公称直径20mm以内	10m	0.1	53.36	2.16	3.55	23.48	7.47	5.34	0.22	0.36	2.35	0.75
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	42.53	23.81	168.22	53.52	3.82	0.43	0.24	1.68	0.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		23.28	7.41	0.53	0.2		0.23	0.07
综合人工工日		小计							9.69	0.85	0.6	4.26	1.36
0.0863工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0015	38.59	0.06		
	氩气	m3	0.0041	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0077	0.33			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0039	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	水	m3	0.0582	3.99	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0245	4.47	0.11		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	7.04	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			-	0.36	-	
	材料费小计			-	0.85	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第12页 共155页

项目编码	030801006002	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	21.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-134	低压管道 不锈钢管（氩弧焊）公称直径50mm以内	10m	0.1	95.12	5.06	10.95	41.85	13.32	9.51	0.51	1.1	4.19	1.33
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	42.53	23.81	168.22	53.52	3.82	0.43	0.24	1.68	0.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		23.28	7.41	0.53	0.2		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.86	1.14	1.34	6.1	1.94
0.1223工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.38				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0042	38.59	0.16		
氩气	m3	0.0118	7.81	0.09		
铈钨棒	g	0.0224	0.33	0.01		
尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0087	3.26	0.03		
尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0014	10.55	0.01		
水	m3	0.0582	3.99	0.23		
钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0245	4.47	0.11		
电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	7.04	0.01		
氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
漂白粉	kg	0.0009	3.43			
其他材料费			-	0.46	-	
材料费小计			-	1.14	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第13页 共155页

项目编码	030801006003	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	14.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-135	低压管道 不锈钢管（氩弧焊）公称直径65mm以内	10m	0.1	122.96	7.12	14.43	54.1	17.21	12.3	0.71	1.44	5.41	1.72
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	42.53	23.81	168.22	53.52	3.82	0.43	0.24	1.68	0.54
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		30.89	9.83	0.7	0.32		0.31	0.1
综合人工工日		小计							16.82	1.46	1.68	7.4	2.36
0.1479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0065	38.59	0.25		
	氩气	m3	0.0184	7.81	0.14		
	铈钨棒	g	0.0349	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0119	3.26	0.04		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.002	10.55	0.02		
	水	m3	0.0882	3.99	0.35		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0245	4.47	0.11		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	7.04	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	1.46	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第14页 共155页

项目编码	030801006004	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	30.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-137	低压管道 不锈钢管（氩弧焊）公称直径100mm以内	10m	0.1	158.92	12.57	23.04	69.92	22.25	15.89	1.26	2.3	6.99	2.23
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	42.53	23.81	168.22	53.52	3.82	0.43	0.24	1.68	0.54
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		30.89	9.83	0.7	0.32		0.31	0.1
综合人工工日		小计							20.41	2.01	2.54	8.98	2.87
0.1789工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0135	38.59	0.52		
	氩气	m3	0.0377	7.81	0.29		
	铈钨棒	g	0.0701	0.33	0.02		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0214	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0037	10.55	0.04		
	水	m3	0.0882	3.99	0.35		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0245	4.47	0.11		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	7.04	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			-	0.57	-	
	材料费小计			-	2.01	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第15页 共155页

项目编码	030801006005	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	26.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-139	低压管道 不锈钢管（氩弧焊）公称直径150mm以内	10m	0.1	193.72	21.32	62.73	85.24	27.12	19.37	2.13	6.27	8.52	2.71
8-2429	低中压管道液压试验公称直径200mm以内	100m	0.01	467.64	81.18	26.78	205.76	65.47	4.68	0.81	0.27	2.06	0.65
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		38.49	12.25	0.87	0.89		0.38	0.12
综合人工工日		小计							24.92	3.83	6.54	10.96	3.48
0.2184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0259	38.59	1		
	氩气	m3	0.0726	7.81	0.57		
	铈钨棒	g	0.1358	0.33	0.04		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0389	3.26	0.13		
	水	m3	0.2524	3.99	1.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0738	4.47	0.33		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	7.04	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0015	15.44	0.02		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			-	0.7	-	
	材料费小计			-	3.83	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第16页 共155页

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	6.79	3.48	44.67	14.21	101.52	6.79	3.48	44.67	14.21
综合人工工日		小计							101.52	6.79	3.48	44.67	14.21
0.94工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									170.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	其他材料费			-	5.63	-	
	材料费小计			-	6.79	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第17页 共155页

项目编码	030807003002	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	4.85	2.26	30.89	9.83	70.2	4.85	2.26	30.89	9.83
综合人工工日		小计							70.2	4.85	2.26	30.89	9.83
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	其他材料费			-	3.69	-	
	材料费小计			-	4.85	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第18页 共155页

项目编码	030807003003	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	3.78	2.08	19.01	6.05	43.2	3.78	2.08	19.01	6.05
综合人工工日		小计							43.2	3.78	2.08	19.01	6.05
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	其他材料费			-	2.62	-	
	材料费小计			-	3.78	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第19页 共155页

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50㎜以内	个	1	28.08	3.61	2.04	12.36	3.93	28.08	3.61	2.04	12.36	3.93
综合人工工日		小计							28.08	3.61	2.04	12.36	3.93
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	其他材料费			-	2.45	-	
	材料费小计			-	3.61	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第20页 共155页

项目编码	030807001001	项目名称	低压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1259	低压阀门 螺纹阀门 公称直径20mm以内	个	1	19.44	3.55	1.83	8.55	2.72	19.44	3.55	1.83	8.55	2.72
综合人工工日		小计							19.44	3.55	1.83	8.55	2.72
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.01	10.55	0.11		
	其他材料费			-	2.28	-	
	材料费小计			-	3.55	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第21页 共155页

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	3.78	2.08	19.01	6.05	43.2	3.78	2.08	19.01	6.05
综合人工工日		小计							43.2	3.78	2.08	19.01	6.05
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	其他材料费			-	2.62	-	
	材料费小计			-	3.78	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第22页 共155页

项目编码	030807003006	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50㎜以内	个	1	28.08	3.61	2.04	12.36	3.93	28.08	3.61	2.04	12.36	3.93
综合人工工日		小计							28.08	3.61	2.04	12.36	3.93
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	其他材料费			-	2.45	-	
	材料费小计			-	3.61	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第23页 共155页

项目编码	030807001002	项目名称	低压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1260	低压阀门 螺纹阀门 公称直径25mm以内	个	1	22.68	3.81	1.85	9.98	3.18	22.68	3.81	1.85	9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	3.81	1.85	9.98	3.18
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	其他材料费			-	2.52	-	
	材料费小计			-	3.81	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第24页 共155页

项目编码	030807001003	项目名称	低压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1260	低压阀门 螺纹阀门 公称直径25mm以内	个	1	22.68	3.81	1.85	9.98	3.18	22.68	3.81	1.85	9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	3.81	1.85	9.98	3.18
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.5				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
其他材料费			-	2.52	-	
材料费小计			-	3.81	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第25页 共155页

项目编码	030807003007	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1298	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径100mm以内	个	1	98.28	4.85	2.26	43.24	13.76	98.28	4.85	2.26	43.24	13.76
综合人工工日		小计							98.28	4.85	2.26	43.24	13.76
0.91工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									162.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	其他材料费			-	3.69	-	
	材料费小计			-	4.85	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第26页 共155页

项目编码	030807003008	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1300	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径150mm以内	个	1	136.08	6.79	3.48	59.88	19.05	136.08	6.79	3.48	59.88	19.05
综合人工工日		小计							136.08	6.79	3.48	59.88	19.05
1.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									225.28				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
其他材料费			-	5.63	-	
材料费小计			-	6.79	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第27页 共155页

项目编码	030807003009	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50㎜以内	个	1	28.08	3.61	2.04	12.36	3.93	28.08	3.61	2.04	12.36	3.93
综合人工工日		小计							28.08	3.61	2.04	12.36	3.93
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	其他材料费			-	2.45	-	
	材料费小计			-	3.61	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第28页 共155页

项目编码	030807003010	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50㎜以内	个	1	28.08	3.61	2.04	12.36	3.93	28.08	3.61	2.04	12.36	3.93
综合人工工日		小计							28.08	3.61	2.04	12.36	3.93
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	其他材料费			-	2.45	-	
	材料费小计			-	3.61	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第29页 共155页

项目编码	030807003011	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	6.79	3.48	44.67	14.21	101.52	6.79	3.48	44.67	14.21
综合人工工日		小计							101.52	6.79	3.48	44.67	14.21
0.94工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									170.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	其他材料费			-	5.63	-	
	材料费小计			-	6.79	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第30页 共155页

项目编码	030807003012	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	3.78	2.08	19.01	6.05	43.2	3.78	2.08	19.01	6.05
综合人工工日		小计							43.2	3.78	2.08	19.01	6.05
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	其他材料费			-	2.62	-	
	材料费小计			-	3.78	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第31页 共155页

项目编码	030807003013	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	4.85	2.26	30.89	9.83	70.2	4.85	2.26	30.89	9.83
综合人工工日		小计							70.2	4.85	2.26	30.89	9.83
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	其他材料费			-	3.69	-	
	材料费小计			-	4.85	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第32页 共155页

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	3.78	2.08	19.01	6.05	43.2	3.78	2.08	19.01	6.05
综合人工工日		小计							43.2	3.78	2.08	19.01	6.05
0.4工日		未计价材料费							101.15				
清单项目综合单价									175.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶软接头 DN65	个	1	101.15	101.15		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	其他材料费			-	2.62	-	
	材料费小计			-	104.93	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第33页 共155页

项目编码	031003010002	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50㎜以内	个	1	28.08	4.38	2.04	12.36	3.93	28.08	4.38	2.04	12.36	3.93
综合人工工日		小计							28.08	4.38	2.04	12.36	3.93
0.26工日		未计价材料费							81.81				
清单项目综合单价									132.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶软接头 DN50	个	1	81.81	81.81		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			-	2.45	-	
	材料费小计			-	86.19	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030810004001	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	片	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1537 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm以内	片	1	58.02	27.15	29.97	25.53	8.12	58.02	27.15	29.97	25.53	8.12
综合人工工日		小计							58.02	27.15	29.97	25.53	8.12
0.5002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									148.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢电焊条	kg	0.31598	53.17	16.8		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.19947	3.26	0.65		
	硅胶垫片 DN150	片	1	8.43	8.43		
	其他材料费			-	1.27	-	
	材料费小计			-	27.15	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030810004002	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	片	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1535 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	片	1	45.29	16.7	15.6	19.93	6.34	45.29	16.7	15.6	19.93	6.34
综合人工工日		小计							45.29	16.7	15.6	19.93	6.34
0.3904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢电焊条	kg	0.17934	53.17	9.54		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.14884	3.26	0.49		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.04453	10.55	0.47		
	硅胶垫片 DN100	片	1	5.32	5.32		
	其他材料费			-	0.88	-	
	材料费小计			-	16.7	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第36页 共155页

项目编码	030810004003	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	片	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1533 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径65mm以内	片	1	31.84	12.21	10.94	14.01	4.46	31.84	12.21	10.94	14.01	4.46
综合人工工日		小计							31.84	12.21	10.94	14.01	4.46
0.2745工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢电焊条	kg	0.12505	53.17	6.65		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.07991	3.26	0.26		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.02501	10.55	0.26		
	硅胶垫片 DN65	片	1	4.44	4.44		
	其他材料费			-	0.6	-	
	材料费小计			-	12.21	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030810004004	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	片	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1532 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径50mm以内	片	1	25.47	8.52	8.2	11.21	3.57	25.47	8.52	8.2	11.21	3.57
综合人工工日		小计							25.47	8.52	8.2	11.21	3.57
0.2196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢电焊条	kg	0.07015	53.17	3.73		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.05673	3.26	0.18		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.01708	10.55	0.18		
	硅胶垫片 DN50	片	1	3.99	3.99		
	其他材料费			-	0.44	-	
	材料费小计			-	8.52	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030810004005	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	片	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1531 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径40mm以内	片	1	23.35	7.41	7.42	10.27	3.27	23.35	7.41	7.42	10.27	3.27
综合人工工日		小计							23.35	7.41	7.42	10.27	3.27
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢电焊条	kg	0.05917	53.17	3.15		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.05063	3.26	0.17		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.01708	10.55	0.18		
	硅胶垫片 DN40	片	1	3.55	3.55		
	其他材料费			-	0.36	-	
	材料费小计			-	7.41	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第39页 共155页

项目编码	030810004006	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	片	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1537 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm以内	片	1	58.02	27.15	29.97	25.53	8.12	58.02	27.15	29.97	25.53	8.12
综合人工工日		小计							58.02	27.15	29.97	25.53	8.12
0.5002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									148.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢电焊条	kg	0.31598	53.17	16.8		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.19947	3.26	0.65		
	硅胶垫片 DN150	片	1	8.43	8.43		
	其他材料费			-	1.27	-	
	材料费小计			-	27.15	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第40页 共155页

项目编码	030810004007	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	片	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1535 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	片	1	45.29	16.7	15.6	19.93	6.34	45.29	16.7	15.6	19.93	6.34
综合人工工日		小计							45.29	16.7	15.6	19.93	6.34
0.3904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢电焊条	kg	0.17934	53.17	9.54		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.14884	3.26	0.49		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.04453	10.55	0.47		
	硅胶垫片 DN100	片	1	5.32	5.32		
	其他材料费			-	0.88	-	
	材料费小计			-	16.7	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第41页 共155页

项目编码	03B001	项目名称	螺栓、螺帽	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	不锈钢螺栓20*80	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							9.49				
清单项目综合单价									9.49				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
不锈钢螺栓20*80	个	1	9.49	9.49		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	9.49	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第42页 共155页

项目编码	03B002	项目名称	螺栓、螺帽	计量单位	个	工程量	392

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	不锈钢螺栓16*70	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							4.71				
清单项目综合单价									4.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢螺栓16*70	个	1	4.71	4.71		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4.71	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第43页 共155页

项目编码	03B003	项目名称	螺栓、螺帽	计量单位	个	工程量	304

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	不锈钢螺栓16*65	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							4.53				
清单项目综合单价									4.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢螺栓16*65	个	1	4.53	4.53		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4.53	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第44页 共155页

项目编码	03B004	项目名称	螺栓、螺帽	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	不锈钢螺栓16*60	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价									3.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢螺栓16*60	个	1	3.99	3.99		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3.99	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第45页 共155页

项目编码	030804003001	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-751	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	423.4	65.85	134.86	186.3	59.28	42.34	6.59	13.49	18.63	5.93
综合人工工日		小计							42.34	6.59	13.49	18.63	5.93
0.365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0772	38.59	2.98		
	氩气	m3	0.2162	7.81	1.69		
	铈钨棒	g	0.41	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1132	3.26	0.37		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0405	10.55	0.43		
	其他材料费			-	0.98	-	
	材料费小计			-	6.59	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第46页 共155页

项目编码	030804003002	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-750	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	321.32	43.83	100.44	141.38	44.98	32.13	4.38	10.04	14.14	4.5
综合人工工日		小计							32.13	4.38	10.04	14.14	4.5
0.277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0496	38.59	1.91		
	氩气	m3	0.1388	7.81	1.08		
	铈钨棒	g	0.2632	0.33	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0824	3.26	0.27		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0282	10.55	0.3		
	其他材料费			-	0.73	-	
	材料费小计			-	4.38	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第47页 共155页

项目编码	030804003003	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-755	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	958.16	218.86	468.82	421.59	134.14	95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
综合人工工日		小计							95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
0.826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									220.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.3048	38.59	11.76		
	氩气	m3	0.8534	7.81	6.67		
	铈钨棒	g	1.5972	0.33	0.53		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.2652	3.26	0.86		
	其他材料费			-	2.07	-	
	材料费小计			-	21.89	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第48页 共155页

项目编码	030804003004	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-746	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	125.28	17.19	35.67	55.12	17.54	12.53	1.72	3.57	5.51	1.75
综合人工工日		小计							12.53	1.72	3.57	5.51	1.75
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0184	38.59	0.71		
	氩气	m3	0.0492	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.0816	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0364	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	1.72	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第49页 共155页

项目编码	030804003005	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-750	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	321.32	43.83	100.44	141.38	44.98	32.13	4.38	10.04	14.14	4.5
综合人工工日		小计							32.13	4.38	10.04	14.14	4.5
0.277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0496	38.59	1.91		
	氩气	m3	0.1388	7.81	1.08		
	铈钨棒	g	0.2632	0.33	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0824	3.26	0.27		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0282	10.55	0.3		
	其他材料费			-	0.73	-	
	材料费小计			-	4.38	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第50页 共155页

项目编码	030804003006	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-751	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	423.4	65.85	134.86	186.3	59.28	42.34	6.59	13.49	18.63	5.93
综合人工工日		小计							42.34	6.59	13.49	18.63	5.93
0.365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0772	38.59	2.98		
	氩气	m3	0.2162	7.81	1.69		
	铈钨棒	g	0.41	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1132	3.26	0.37		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0405	10.55	0.43		
	其他材料费			-	0.98	-	
	材料费小计			-	6.59	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第51页 共155页

项目编码	030804003007	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-753	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	684.4	126.54	221.49	301.14	95.82	68.44	12.65	22.15	30.11	9.58
综合人工工日		小计							68.44	12.65	22.15	30.11	9.58
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									142.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.1584	38.59	6.11		
	氩气	m3	0.4436	7.81	3.46		
	铈钨棒	g	0.8244	0.33	0.27		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1786	3.26	0.58		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.073	10.55	0.77		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	12.65	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第52页 共155页

项目编码	030804003008	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-755	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	958.16	218.86	468.82	421.59	134.14	95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
综合人工工日		小计							95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
0.826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									220.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.3048	38.59	11.76		
	氩气	m3	0.8534	7.81	6.67		
	铈钨棒	g	1.5972	0.33	0.53		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.2652	3.26	0.86		
	其他材料费			-	2.07	-	
	材料费小计			-	21.89	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030804003009	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-755	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	958.16	218.86	468.82	421.59	134.14	95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
综合人工工日		小计							95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
0.826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									220.16				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.3048	38.59	11.76		
氩气	m3	0.8534	7.81	6.67		
铈钨棒	g	1.5972	0.33	0.53		
尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.2652	3.26	0.86		
其他材料费			-	2.07	-	
材料费小计			-	21.89	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030804003010	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-746	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	125.28	17.19	35.67	55.12	17.54	12.53	1.72	3.57	5.51	1.75
综合人工工日		小计							12.53	1.72	3.57	5.51	1.75
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0184	38.59	0.71		
	氩气	m3	0.0492	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.0816	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0364	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	1.72	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第55页 共155页

项目编码	030804003011	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-750	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	321.32	43.83	100.44	141.38	44.98	32.13	4.38	10.04	14.14	4.5
综合人工工日		小计							32.13	4.38	10.04	14.14	4.5
0.277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0496	38.59	1.91		
	氩气	m3	0.1388	7.81	1.08		
	铈钨棒	g	0.2632	0.33	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0824	3.26	0.27		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0282	10.55	0.3		
	其他材料费			-	0.73	-	
	材料费小计			-	4.38	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第56页 共155页

项目编码	030804003012	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-753	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	684.4	126.54	221.49	301.14	95.82	68.44	12.65	22.15	30.11	9.58
综合人工工日		小计							68.44	12.65	22.15	30.11	9.58
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									142.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.1584	38.59	6.11		
	氩气	m3	0.4436	7.81	3.46		
	铈钨棒	g	0.8244	0.33	0.27		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1786	3.26	0.58		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.073	10.55	0.77		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	12.65	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第57页 共155页

项目编码	030804003013	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-755	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	958.16	218.86	468.82	421.59	134.14	95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
综合人工工日		小计							95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
0.826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									220.16				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.3048	38.59	11.76		
氩气	m3	0.8534	7.81	6.67		
铈钨棒	g	1.5972	0.33	0.53		
尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.2652	3.26	0.86		
其他材料费			-	2.07	-	
材料费小计			-	21.89	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第58页 共155页

项目编码	030804003014	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-750	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	321.32	43.83	100.44	141.38	44.98	32.13	4.38	10.04	14.14	4.5
综合人工工日		小计							32.13	4.38	10.04	14.14	4.5
0.277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0496	38.59	1.91		
	氩气	m3	0.1388	7.81	1.08		
	铈钨棒	g	0.2632	0.33	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0824	3.26	0.27		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0282	10.55	0.3		
	其他材料费			-	0.73	-	
	材料费小计			-	4.38	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030804003020	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-755	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	958.16	218.86	468.82	421.59	134.14	95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
综合人工工日		小计							95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
0.826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									220.16				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.3048	38.59	11.76		
氩气	m3	0.8534	7.81	6.67		
铈钨棒	g	1.5972	0.33	0.53		
尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.2652	3.26	0.86		
其他材料费			-	2.07	-	
材料费小计			-	21.89	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第60页 共155页

项目编码	030804003015	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-753	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	684.4	126.54	221.49	301.14	95.82	68.44	12.65	22.15	30.11	9.58
综合人工工日		小计							68.44	12.65	22.15	30.11	9.58
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									142.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.1584	38.59	6.11		
	氩气	m3	0.4436	7.81	3.46		
	铈钨棒	g	0.8244	0.33	0.27		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1786	3.26	0.58		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.073	10.55	0.77		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	12.65	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第61页 共155页

项目编码	030804003016	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-753	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	684.4	126.54	221.49	301.14	95.82	68.44	12.65	22.15	30.11	9.58
综合人工工日		小计							68.44	12.65	22.15	30.11	9.58
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									142.93				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.1584	38.59	6.11		
氩气	m3	0.4436	7.81	3.46		
铈钨棒	g	0.8244	0.33	0.27		
尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1786	3.26	0.58		
尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.073	10.55	0.77		
其他材料费			-	1.46	-	
材料费小计			-	12.65	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第62页 共155页

项目编码	030804003017	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-755	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	958.16	218.86	468.82	421.59	134.14	95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
综合人工工日		小计							95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
0.826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									220.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.3048	38.59	11.76		
	氩气	m3	0.8534	7.81	6.67		
	铈钨棒	g	1.5972	0.33	0.53		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.2652	3.26	0.86		
	其他材料费			-	2.07	-	
	材料费小计			-	21.89	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第63页 共155页

项目编码	030804003018	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-755	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	958.16	218.86	468.82	421.59	134.14	95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
综合人工工日		小计							95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
0.826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									220.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.3048	38.59	11.76		
	氩气	m3	0.8534	7.81	6.67		
	铈钨棒	g	1.5972	0.33	0.53		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.2652	3.26	0.86		
	其他材料费			-	2.07	-	
	材料费小计			-	21.89	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第64页 共155页

项目编码	030804003019	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-755	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	958.16	218.86	468.82	421.59	134.14	95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
综合人工工日		小计							95.82	21.89	46.88	42.16	13.41
0.826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									220.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.3048	38.59	11.76		
	氩气	m3	0.8534	7.81	6.67		
	铈钨棒	g	1.5972	0.33	0.53		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.2652	3.26	0.86		
	其他材料费			-	2.07	-	
	材料费小计			-	21.89	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第65页 共155页

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	46.4	2.87	0.42	20.42	6.5	46.4	2.87	0.42	20.42	6.5
综合人工工日		小计							46.4	2.87	0.42	20.42	6.5
0.4工日		未计价材料费							60.34				
清单项目综合单价									136.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	压力表	套	1	60.34	60.34		
	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡 DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			-	0.63	-	
	材料费小计			-	63.21	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第66页 共155页

项目编码	030503006001	项目名称	传感器	计量单位	支	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-298	液位开关	支	1	22.04	1.14	0.12	9.7	3.09	22.04	1.14	0.12	9.7	3.09
综合人工工日		小计							22.04	1.14	0.12	9.7	3.09
0.19工日		未计价材料费							35.49				
清单项目综合单价									71.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水淹报警装置	支	1	35.49	35.49		
	塑料膨胀管 Φ6×45	十个	0.618	0.69	0.43		
	自攻螺钉 M6×45	十个	0.612	0.71	0.43		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	36.63	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第67页 共155页

项目编码	03B005	项目名称	防虫网罩	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	防虫网罩DN100	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							22.18				
清单项目综合单价									22.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防虫网罩DN100	个	1	22.18	22.18		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	22.18	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第68页 共155页

项目编码	03B006	项目名称	防虫网罩	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	防虫网罩DN50	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							15.97				
清单项目综合单价									15.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防虫网罩DN50	个	1	15.97	15.97		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	15.97	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第69页 共155页

项目编码	03B007	项目名称	防虫网罩	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	防虫网罩DN20	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							8.87				
清单项目综合单价									8.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防虫网罩DN20	个	1	8.87	8.87		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	8.87	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第70页 共155页

项目编码	030817005001	项目名称	钢制排水漏斗制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2916	钢制排水漏斗制作安装 公称直径100mm以内	个	1	59.16	38.3	8.22	26.03	8.28	59.16	38.3	8.22	26.03	8.28
综合人工工日		小计							59.16	38.3	8.22	26.03	8.28
0.51工日		未计价材料费							19.7				
清单项目综合单价									159.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢管 DN100	m	0.15	131.32	19.7		
	钢板 δ3.5～4.0 Q235	kg	7.05	4.47	31.49		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.35	7.04	2.46		
	氧气	m3	0.49	2.83	1.39		
	乙炔气	kg	0.16	15.44	2.47		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.14	3.26	0.46		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	58	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第71页 共155页

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	382.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	258.12	79.83	191.35	113.57	36.14	2.58	0.8	1.91	1.14	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	356.4	28.33	56.99	156.82	49.9	3.56	0.28	0.57	1.57	0.5
综合人工工日		小计							6.14	1.08	2.48	2.71	0.86
0.0569工日		未计价材料费							5.32				
清单项目综合单价									18.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 8#镀锌槽钢	kg	1.06	5.02	5.32		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.03029	7.04	0.21		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.25	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	200.71	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.99			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油 6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石 5～32mm	m3	0.00028	199.52	0.06		
	普通木成材	m3	0.00011	2088.45	0.23		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	6.4	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第73页 共155页

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	3.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.6	2.81	8.25	9.5	3.02	0.22	0.03	0.08	0.1	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.52	2.43	8.25	9.03	2.87	0.21	0.02	0.08	0.09	0.03
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.52	5.97	8.25	9.03	2.87	0.21	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.52	5.22	8.25	9.03	2.87	0.21	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.85	0.16	0.32	0.37	0.12
0.0077工日		未计价材料费							0.53				
清单项目综合单价									2.35				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	19.52	0.41		
汽油	kg	0.0155	9.36	0.15		
酚醛清漆	kg	0.0048	22.18	0.11		
银粉漆	kg	0.0014	13.72	0.02		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	0.69	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第74页 共155页

项目编码	030109001005	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1419	地下室积水坑排污泵出水管口径100mm以内	台	1	216	12.48		95.04	30.24	216	12.48		95.04	30.24
综合人工工日		小计							216	12.48		95.04	30.24
2工日		未计价材料费							3992.8				
清单项目综合单价									4346.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地下室积水坑排污泵	台	1	3992.8	3992.8		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.04	4.62	0.18		
	汽油	kg	0.08	9.36	0.75		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	水泥 32.5级	kg	2.15	0.25	0.54		
	黄砂	m3	0.02	200.71	4.01		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	其他材料费			-	1.03	-	
	材料费小计			-	4005.28	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第75页 共155页

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	95.04	115.62	18.11	41.82	13.31	95.04	115.62	18.11	41.82	13.31
综合人工工日		小计							95.04	115.62	18.11	41.82	13.31
0.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									283.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平焊法兰 1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板 低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.59	7.04	4.15		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	115.62	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第76页 共155页

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	95.04	115.62	18.11	41.82	13.31	95.04	115.62	18.11	41.82	13.31
综合人工工日		小计							95.04	115.62	18.11	41.82	13.31
0.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									283.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平焊法兰 1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板 低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.59	7.04	4.15		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	115.62	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第77页 共155页

项目编码	031003010003	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-573	可曲挠橡胶接头安装 公称直径100mm以内	个	1	23.76	96.76	6.71	10.45	3.33	23.76	96.76	6.71	10.45	3.33
综合人工工日		小计							23.76	96.76	6.71	10.45	3.33
0.22工日		未计价材料费							160.95				
清单项目综合单价									301.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	可曲挠橡胶接头 DN100	个	1	160.95	160.95		
	平焊法兰 1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.44	7.04	3.1		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板 低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			-	3.82	-	
	材料费小计			-	257.71	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第78页 共155页

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.2	105.84			46.57	14.82	21.17			9.31	2.96
D00009	两具MF/ABC 4灭火器配一个灭火器箱	组	1										
综合人工工日		小计							21.17			9.31	2.96
0.196工日		未计价材料费							124.22				
清单项目综合单价									157.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	两具MF/ABC 4灭火器配一个灭火器箱	组	1	124.22	124.22		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	124.22	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第79页 共155页

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	43.2	14.8		19.01	6.05	43.2	14.8		19.01	6.05
综合人工工日		小计							43.2	14.8		19.01	6.05
0.4工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价									615.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	插座箱	套	1	532.37	532.37		
	裸铜线 6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子 DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			-	1.72	-	
	材料费小计			-	547.17	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第80页 共155页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.5	66.8	132.11	42.03	300.24	33.5	66.8	132.11	42.03
4-413	无端子外部接线 6	10个	2.5	24.84	14.44		10.93	3.48	62.1	36.1		27.33	8.7
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.72	38.8		16.16	5.14	18.36	19.4		8.08	2.57
4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	39.97	10.27	75.08	23.89	44.37	10.39	2.67	19.52	6.21
综合人工工日		小计							425.07	99.39	69.47	187.04	59.51
3.9358工日		未计价材料费							107.1				
清单项目综合单价									947.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.425	6	2.55		
	铁砂布 2#	张	4	0.86	3.44		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.3216	7.04	2.26		
	无光调和漆	kg	0.076	14.2	1.08		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	14.91	0.3		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	5.08	7.62		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管 dn6	m	2.5	1.89	4.73		
	黄漆布带 20mm×40m	卷	1.605	17.15	27.53		
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.625	1.17	0.73		
	汽油	kg	0.1	9.36	0.94		
	铜接线端子 DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	10#槽钢	m	2.73	39.23	107.1		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第81页 共155页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	圆钢 φ5.5～9	kg	1.0686	4.02	4.29		
	钢锯条	根	1.04	0.21	0.22		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.26	4.52	1.17		
	镀锌扁钢 -40×4	kg	0.6162	5.08	3.13		
	其他材料费			-	-0.02	-	
	材料费小计			-	206.49	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第82页 共155页

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-425	压铜接线端子 导线截面35mm2以内	10个	0.1	55.08	52.91		24.24	7.71	5.51	5.29		2.42	0.77
综合人工工日		小计							5.51	5.29		2.42	0.77
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	铁砂布 2#	张	0.1	0.86	0.09		
	汽油	kg	0.03	9.36	0.28		
	钢锯条	根	0.02	0.21			
	铜接线端子 DT-25mm2	个	0.508	4.23	2.15		
	铜接线端子 DT-35mm2	个	0.508	4.78	2.43		
	电力复合脂	kg	0.003	17.15	0.05		
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.01	17.15	0.17		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	5.29	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-426	压铜接线端子 导线截面70mm2以内	10个	0.1	109.08	87.26		48	15.27	10.91	8.73		4.8	1.53
综合人工工日		小计							10.91	8.73		4.8	1.53
0.101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	铁砂布 2#	张	0.15	0.86	0.13		
	汽油	kg	0.035	9.36	0.33		
	钢锯条	根	0.025	0.21	0.01		
	铜接线端子 DT-50mm2	个	0.508	6.34	3.22		
	铜接线端子 DT-70mm2	个	0.508	8.99	4.57		
	电力复合脂	kg	0.005	17.15	0.09		
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.014	17.15	0.24		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	8.73	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第84页 共155页

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.5	66.8	132.11	42.03	300.24	33.5	66.8	132.11	42.03
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.2	18.36	14.44		8.08	2.57	40.39	31.77		17.78	5.65
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.84	14.44		10.93	3.48	12.42	7.22		5.47	1.74
4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	39.97	10.27	75.08	23.89	44.37	10.39	2.67	19.52	6.21
综合人工工日		小计							397.42	82.88	69.47	174.88	55.63
3.6798工日		未计价材料费							107.1				
清单项目综合单价									887.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布 2#	张	3.7	0.86	3.18		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.3216	7.04	2.26		
	无光调和漆	kg	0.076	14.2	1.08		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	14.91	0.3		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	5.08	7.62		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管 dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带 20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	10#槽钢	m	2.73	39.23	107.1		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	1.0686	4.02	4.29		
	钢锯条	根	1.04	0.21	0.22		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.26	4.52	1.17		
	镀锌扁钢 -40×4	kg	0.6162	5.08	3.13		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	189.98	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第86页 共155页

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.5	66.8	132.11	42.03	300.24	33.5	66.8	132.11	42.03
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.4	18.36	14.44		8.08	2.57	25.7	20.22		11.31	3.6
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.8	24.84	14.44		10.93	3.48	19.87	11.55		8.74	2.78
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.72	38.8		16.16	5.14	18.36	19.4		8.08	2.57
4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	39.97	10.27	75.08	23.89	44.37	10.39	2.67	19.52	6.21
综合人工工日		小计							408.54	95.06	69.47	179.76	57.19
3.7828工日		未计价材料费							107.1				
清单项目综合单价									917.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.395	6	2.37		
	铁砂布 2#	张	3.7	0.86	3.18		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.3216	7.04	2.26		
	无光调和漆	kg	0.076	14.2	1.08		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	14.91	0.3		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	5.08	7.62		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管 dn6	m	2.2	1.89	4.16		
	黄漆布带 20mm×40m	卷	1.416	17.15	24.28		
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.55	1.17	0.64		
	汽油	kg	0.1	9.36	0.94		
	铜接线端子 DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	10#槽钢	m	2.73	39.23	107.1		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	1.0686	4.02	4.29		
	钢锯条	根	1.04	0.21	0.22		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.26	4.52	1.17		
	镀锌扁钢 -40×4	kg	0.6162	5.08	3.13		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	202.16	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第88页 共155页

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.5	66.8	132.11	42.03	300.24	33.5	66.8	132.11	42.03
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.36	14.44		8.08	2.57	33.05	25.99		14.54	4.63
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.84	14.44		10.93	3.48	12.42	7.22		5.47	1.74
4-456	槽钢安装	10m	0.24	170.64	39.97	10.27	75.08	23.89	40.95	9.59	2.46	18.02	5.73
综合人工工日		小计							386.66	76.3	69.26	170.14	54.13
3.5802工日		未计价材料费							98.86				
清单项目综合单价									855.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.33	6	1.98		
	铁砂布 2#	张	3.3	0.86	2.84		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.3084	7.04	2.17		
	无光调和漆	kg	0.074	14.2	1.05		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	14.91	0.3		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	5.08	7.62		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管 dn6	m	2.3	1.89	4.35		
	黄漆布带 20mm×40m	卷	1.449	17.15	24.85		
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.575	1.17	0.67		
	10#槽钢	m	2.52	39.23	98.86		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.9864	4.02	3.96		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	4.52	1.08		
	镀锌扁钢 -40×4	kg	0.5688	5.08	2.89		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	175.16	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第90页 共155页

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.5	66.8	132.11	42.03	300.24	33.5	66.8	132.11	42.03
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.36	14.44		8.08	2.57	16.52	13		7.27	2.31
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.84	14.44		10.93	3.48	12.42	7.22		5.47	1.74
4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	39.97	10.27	75.08	23.89	44.37	10.39	2.67	19.52	6.21
综合人工工日		小计							373.55	64.11	69.47	164.37	52.29
3.4588工日		未计价材料费							107.1				
清单项目综合单价									830.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.24	6	1.44		
	铁砂布 2#	张	2.4	0.86	2.06		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.3216	7.04	2.26		
	无光调和漆	kg	0.076	14.2	1.08		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	14.91	0.3		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	5.08	7.62		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管 dn6	m	1.4	1.89	2.65		
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.882	17.15	15.13		
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.35	1.17	0.41		
	10#槽钢	m	2.73	39.23	107.1		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	1.0686	4.02	4.29		
	钢锯条	根	1.04	0.21	0.22		

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.26	4.52	1.17		
	镀锌扁钢 -40×4	kg	0.6162	5.08	3.13		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	171.21	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第92页 共155页

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	149.04	34.45		65.58	20.87	149.04	34.45		65.58	20.87
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.36	14.44		8.08	2.57	22.03	17.33		9.7	3.08
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.5	24.84	14.44		10.93	3.48	37.26	21.66		16.4	5.22
综合人工工日		小计							208.33	73.44		91.68	29.17
1.929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									402.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布 2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	14.2	0.43		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管 dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带 20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	73.44	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第93页 共155页

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	149.04	34.45		65.58	20.87	149.04	34.45		65.58	20.87
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.84	14.44		10.93	3.48	12.42	7.22		5.47	1.74
综合人工工日		小计							161.46	41.67		71.05	22.61
1.495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									296.79				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
破布	kg	0.15	6	0.9		
铁砂布 2#	张	1.3	0.86	1.12		
无光调和漆	kg	0.03	14.2	0.43		
钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管 dn6	m	0.5	1.89	0.95		
黄漆布带 20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
异型塑料管 dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
其他材料费			-	-0.01	-	
材料费小计			-	41.67	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030406006001	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	22.25	5.15	3.1	9.79	3.12	22.25	5.15	3.1	9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.25	5.15	3.1	9.79	3.12
0.206工日		未计价材料费							0.98				
清单项目综合单价									44.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属软管活接头 Φ25	套	0.408	0.89	0.36		
	金属软管 Φ25	m	0.25	2.48	0.62		
	电	kW·h	0.4	0.68	0.27		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.008	7.04	0.06		
	汽油	kg	0.024	9.36	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	0.3	5.08	1.52		
	黄腊带 20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	6.13	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第95页 共155页

项目编码	030406006002	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	22.25	5.15	3.1	9.79	3.12	22.25	5.15	3.1	9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.25	5.15	3.1	9.79	3.12
0.206工日		未计价材料费							0.98				
清单项目综合单价									44.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属软管活接头 Φ25	套	0.408	0.89	0.36		
	金属软管 Φ25	m	0.25	2.48	0.62		
	电	kW·h	0.4	0.68	0.27		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.008	7.04	0.06		
	汽油	kg	0.024	9.36	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	0.3	5.08	1.52		
	黄腊带 20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	6.13	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第96页 共155页

项目编码	030406006003	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	42.34	8.72	3.34	18.63	5.93	42.34	8.72	3.34	18.63	5.93
综合人工工日		小计							42.34	8.72	3.34	18.63	5.93
0.392工日		未计价材料费							0.98				
清单项目综合单价									79.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属软管活接头 Φ25	套	0.408	0.89	0.36		
	金属软管 Φ25	m	0.25	2.48	0.62		
	电	kW·h	1.2	0.68	0.82		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.014	7.04	0.1		
	汽油	kg	0.042	9.36	0.39		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	0.48	5.08	2.44		
	黄腊带 20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	9.7	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第97页 共155页

项目编码	080902005001	项目名称	变送器	计量单位	支	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	1	269.12	6.04	68.99	118.41	37.68	269.12	6.04	68.99	118.41	37.68
综合人工工日		小计							269.12	6.04	68.99	118.41	37.68
2.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									500.24				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
白布	m	0.05	3.43	0.17		
汽油	kg	0.1	9.36	0.94		
聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.2	0.3	0.06		
U形螺栓 M10×2″	套	1	1.06	1.06		
位号牌	个	1	0.51	0.51		
其他材料费			-	3.3	-	
材料费小计			-	6.04	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第98页 共155页

项目编码	080902005002	项目名称	变送器	计量单位	支	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	1	269.12	6.04	68.99	118.41	37.68	269.12	6.04	68.99	118.41	37.68
综合人工工日		小计							269.12	6.04	68.99	118.41	37.68
2.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									500.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	汽油	kg	0.1	9.36	0.94		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.2	0.3	0.06		
	U形螺栓 M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			-	3.3	-	
	材料费小计			-	6.04	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第99页 共155页

项目编码	080902005003	项目名称	变送器	计量单位	支	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	1	269.12	6.04	68.99	118.41	37.68	269.12	6.04	68.99	118.41	37.68
综合人工工日		小计							269.12	6.04	68.99	118.41	37.68
2.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									500.24				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
白布	m	0.05	3.43	0.17		
汽油	kg	0.1	9.36	0.94		
聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.2	0.3	0.06		
U形螺栓 M10×2″	套	1	1.06	1.06		
位号牌	个	1	0.51	0.51		
其他材料费			-	3.3	-	
材料费小计			-	6.04	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	080902006001	项目名称	液位计	计量单位	支	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-109	物位检测仪表 浮球液位控制器 液位开关	台	1	64.96	13.88	1.33	28.58	9.09	64.96	13.88	1.33	28.58	9.09
综合人工工日		小计							64.96	13.88	1.33	28.58	9.09
0.56工日		未计价材料费							430.34				
清单项目综合单价									548.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	浮球液位开关（水箱用） UQZ-4204B	台	1	430.34	430.34		
	精制螺栓 M10×20～50	套	6	0.3	1.8		
	汽油	kg	0.2	9.36	1.87		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.4	19.01	7.6		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			-	1.41	-	
	材料费小计			-	444.22	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第101页 共155页

项目编码	080902006002	项目名称	液位计	计量单位	支	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-109	物位检测仪表 浮球液位控制器 液位开关	台	1	64.96	13.88	1.33	28.58	9.09	64.96	13.88	1.33	28.58	9.09
综合人工工日		小计							64.96	13.88	1.33	28.58	9.09
0.56工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									224.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	浮球液位开关（集水坑） UQZ-4202B	台	1	106.47	106.47		
	精制螺栓 M10×20～50	套	6	0.3	1.8		
	汽油	kg	0.2	9.36	1.87		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.4	19.01	7.6		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			-	1.41	-	
	材料费小计			-	120.35	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第102页 共155页

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-274	水道压力传感器	支	1	31.32	7.54	0.91	13.78	4.38	31.32	7.54	0.91	13.78	4.38
综合人工工日		小计							31.32	7.54	0.91	13.78	4.38
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌活接头 DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	乙炔气	m3	0.11	14.05	1.55		
	氧气	m3	0.34	2.83	0.96		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	7.54	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第103页 共155页

项目编码	030605001001	项目名称	过程分析仪表	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-337	过程分析仪表 电化学式分析仪 流通式PH分析仪	套	1	1453.48	20.72	63.8	639.53	203.49	1453.48	20.72	63.8	639.53	203.49
综合人工工日		小计							1453.48	20.72	63.8	639.53	203.49
12.53工日		未计价材料费							2.12				
清单项目综合单价									2383.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	仪表接头	套	2	1.06	2.12		
	白布	m	0.5	3.43	1.72		
	氧气	m3	0.03	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	碳钢气焊条	kg	0.02	12.86	0.26		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	电	kW·h	0.5	0.68	0.34		
	其他材料费			-	17.66	-	
	材料费小计			-	22.84	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第104页 共155页

项目编码	030605001002	项目名称	过程分析仪表	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	过程分析仪表 光电比色分析仪 浊度分析	套	1	944.24	19.73	38.55	415.47	132.19	944.24	19.73	38.55	415.47	132.19
综合人工工日		小计							944.24	19.73	38.55	415.47	132.19
8.14工日		未计价材料费							2.12				
清单项目综合单价									1552.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	仪表接头	套	2	1.06	2.12		
	氧气	m3	0.03	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	碳钢气焊条	kg	0.02	12.86	0.26		
	丝绸(绸布)	m	0.3	21.44	6.43		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	电	kW·h	1	0.68	0.68		
	其他材料费			-	11.62	-	
	材料费小计			-	21.85	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第105页 共155页

项目编码	030601001001	项目名称	温度仪表	计量单位	支	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-267	室内壁挂式温度、湿度传感器	支	1	17.4	0.85	1.27	7.66	2.44	17.4	0.85	1.27	7.66	2.44
综合人工工日		小计							17.4	0.85	1.27	7.66	2.44
0.15工日		未计价材料费							80.14				
清单项目综合单价									109.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	湿温度计	支	1	80.14	80.14		
	塑料膨胀管 φ6×45	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉 M6×45	十个	0.408	0.71	0.29		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	80.99	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	22.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	245.16	64.62	8.6	107.87	34.32	24.52	6.46	0.86	10.79	3.43
综合人工工日		小计							24.52	6.46	0.86	10.79	3.43
0.227工日		未计价材料费							49.04				
清单项目综合单价									95.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热镀锌托盘式桥架（含盖板）　200*150	m	1.005	48.8	49.04		
	汽油	kg	0.008	9.36	0.07		
	砂轮片　Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片　Φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.005	14.91	0.07		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.09	0.68	0.06		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	55.5	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第107页 共155页

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	13.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	245.16	64.62	8.6	107.87	34.32	24.52	6.46	0.86	10.79	3.43
综合人工工日		小计							24.52	6.46	0.86	10.79	3.43
0.227工日		未计价材料费							30.32				
清单项目综合单价									76.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热镀锌托盘式桥架（含盖板） 100*100	m	1.005	30.17	30.32		
	汽油	kg	0.008	9.36	0.07		
	砂轮片 Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 Φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.005	14.91	0.07		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.09	0.68	0.06		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	36.78	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第108页 共155页

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	162.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	642.6	110.57	38.78	282.74	89.96	6.43	1.11	0.39	2.83	0.9
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	417.96	21.55	21.95	183.9	58.51	4.18	0.22	0.22	1.84	0.59
综合人工工日		小计							10.61	1.33	0.61	4.67	1.49
0.0982工日		未计价材料费							4.21				
清单项目综合单价									22.92				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
角钢	kg	1.08	3.9	4.21		
电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.02304	7.04	0.16		
破布	kg	0.00288	6	0.02		
铁砂布 2#	张	0.036	0.86	0.03		
精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
无光调和漆	kg	0.01152	14.2	0.16		
醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0149	19.52	0.29		
钢锯条	根	0.0216	0.21			
松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
其他材料费			-	0.02	-	
材料费小计			-	5.54	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	63.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1129	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	978.48	248.48	13.83	430.53	136.99	9.78	2.48	0.14	4.31	1.37
综合人工工日		小计							9.78	2.48	0.14	4.31	1.37
0.0906工日		未计价材料费							5.31				
清单项目综合单价									23.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 SC15	m	1.03	5.16	5.31		
	镀锌电线管接头 Φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	镀锌锁紧螺母 M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	塑料护口(钢管用) dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡 DN15	个	1.236	1.1	1.36		
	自攻螺钉 M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.0073	4.02	0.03		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0069	7.04	0.05		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	6.85	0.05		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0186	19.52	0.36		
	溶剂汽油	kg	0.0046	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0057	8.58	0.05		
	清油	kg	0.0026	13.72	0.04		
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	7.79	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	19.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	699.84	120.66	13.83	307.93	97.98	7	1.21	0.14	3.08	0.98
综合人工工日		小计							7	1.21	0.14	3.08	0.98
0.0648工日		未计价材料费							6.92				
清单项目综合单价									19.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 SC20	m	1.03	6.72	6.92		
	镀锌电线管接头 Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用) dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母 3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.0073	4.02	0.03		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0069	7.04	0.05		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	6.85	0.05		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0094	19.52	0.18		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥 32.5级	kg	0.4554	0.25	0.11		
	中砂	t	0.002898	158.54	0.46		
	水	m3	0.00054	3.99			
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	8.13	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	141.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1038.96	274.03	13.83	457.14	145.45	10.39	2.74	0.14	4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39	2.74	0.14	4.57	1.45
0.0962工日		未计价材料费							6.92				
清单项目综合单价									26.21				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
焊接钢管 SC20	m	1.03	6.72	6.92		
镀锌电线管接头 Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
镀锌锁紧螺母 3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
塑料护口(钢管用) dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
镀锌管卡 DN20	个	1.236	1.16	1.43		
自攻螺钉 M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
圆钢 Φ5.5～9	kg	0.0073	4.02	0.03		
电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0069	7.04	0.05		
镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	6.85	0.05		
锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0233	19.52	0.45		
溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
冲击钻头 Φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
其他材料费			-	0.06	-	
材料费小计			-	9.66	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第112页 共155页

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	57.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1196.64	275.22	21.35	526.52	167.53	11.97	2.75	0.21	5.27	1.68
综合人工工日		小计							11.97	2.75	0.21	5.27	1.68
0.1108工日		未计价材料费							9.96				
清单项目综合单价									31.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 SC25	m	1.03	9.67	9.96		
	镀锌电线管接头 Φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母 3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用) dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡 DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉 M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.009	4.02	0.04		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.009	7.04	0.06		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	6.85	0.05		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0297	19.52	0.58		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	10.65	0.06		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	12.71	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1271.16	327.8	21.35	559.31	177.96	12.71	3.28	0.21	5.59	1.78
综合人工工日		小计							12.71	3.28	0.21	5.59	1.78
0.1177工日		未计价材料费							13.93				
清单项目综合单价									37.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 SC32	m	1.03	13.52	13.93		
	镀锌电线管接头 Φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母 3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用) dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡 DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉 M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.009	4.02	0.04		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.009	7.04	0.06		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	6.85	0.05		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0376	19.52	0.73		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	10.65	0.06		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	17.21	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第114页 共155页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	28.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	206.28	36.82	9.27	90.76	28.88	2.06	0.37	0.09	0.91	0.29
综合人工工日		小计							2.06	0.37	0.09	0.91	0.29
0.0191工日		未计价材料费							20.23				
清单项目综合单价									23.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-YJY-4*4 4mm2（四芯）	m	1.01	20.03	20.23		
	汽油	kg	0.0075	9.36	0.07		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.01778	6.85	0.12		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸 一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	20.6	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第115页 共155页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	101.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	170.64	36.82	9.27	75.08	23.89	1.71	0.37	0.09	0.75	0.24
综合人工工日		小计							1.71	0.37	0.09	0.75	0.24
0.0158工日		未计价材料费							11.41				
清单项目综合单价									14.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-YJY-4*2.5 2.5mm2（四芯）	m	1.01	11.3	11.41		
	汽油	kg	0.0075	9.36	0.07		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.01778	6.85	0.12		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸 一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	11.78	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第116页 共155页

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	150.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	170.64	36.82	9.27	75.08	23.89	1.71	0.37	0.09	0.75	0.24
综合人工工日		小计							1.71	0.37	0.09	0.75	0.24
0.0158工日		未计价材料费							9.86				
清单项目综合单价									13.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-YJY-3*2.5 2.5mm2（四芯）	m	1.01	9.76	9.86		
	汽油	kg	0.0075	9.36	0.07		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.01778	6.85	0.12		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸 一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	10.23	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第117页 共155页

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	267.84	47.81	12.35	117.85	37.5	2.68	0.48	0.12	1.18	0.38
综合人工工日		小计							2.68	0.48	0.12	1.18	0.38
0.0248工日		未计价材料费							22.98				
清单项目综合单价									27.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-YJY-5*4 4mm2（五芯）	m	1.01	22.76	22.98		
	汽油	kg	0.0098	9.36	0.09		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0231	6.85	0.16		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸 一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	23.46	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第118页 共155页

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	56.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	344.52	48.95	12.35	151.59	48.23	3.45	0.49	0.12	1.52	0.48
综合人工工日		小计							3.45	0.49	0.12	1.52	0.48
0.0319工日		未计价材料费							32.83				
清单项目综合单价									38.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-YJY-5*6 6mm2（五芯）	m	1.01	32.51	32.83		
	汽油	kg	0.0098	9.36	0.09		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0231	6.85	0.16		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸 一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	33.32	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第119页 共155页

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	441.72	48.95	12.35	194.36	61.84	4.42	0.49	0.12	1.94	0.62
综合人工工日		小计							4.42	0.49	0.12	1.94	0.62
0.0409工日		未计价材料费							51.87				
清单项目综合单价									59.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-YJY-5*10 10mm2（五芯）	m	1.01	51.36	51.87		
	汽油	kg	0.0098	9.36	0.09		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0231	6.85	0.16		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸 一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	52.36	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第120页 共155页

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	43.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	381.24	73.55	8.03	167.75	53.37	3.81	0.74	0.08	1.68	0.53
综合人工工日		小计							3.81	0.74	0.08	1.68	0.53
0.0353工日		未计价材料费							21.97				
清单项目综合单价									28.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-KVVP-10*1.5	m	1.015	21.65	21.97		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.36	0.07		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.003	6.85	0.02		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	22.71	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第121页 共155页

项目编码	030408007001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-879	控制电缆头制作、安装 终端头 14芯以下	个	1	69.12	51.15		30.41	9.68	69.12	51.15		30.41	9.68
综合人工工日		小计							69.12	51.15		30.41	9.68
0.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.15	9.36	1.4		
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	12	0.59	7.08		
	塑料软管	kg	0.19	15.78	3		
	塑料带 20mm×40m	kg	0.05	2.14	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.4	12.43	4.97		
	尼龙扎带 L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管 KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子 1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			-	1.08	-	
	材料费小计			-	51.15	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第122页 共155页

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	33.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	343.44	68.41		151.11	48.08	3.43	0.68		1.51	0.48
综合人工工日		小计							3.43	0.68		1.51	0.48
0.0318工日		未计价材料费							13.18				
清单项目综合单价									19.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-KVVP-6x1.5	m	1.015	12.99	13.18		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.36	0.03		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.002	6.85	0.01		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	13.86	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第123页 共155页

项目编码	030408007002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	43.2	38.08		19.01	6.05	43.2	38.08		19.01	6.05
综合人工工日		小计							43.2	38.08		19.01	6.05
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.36	0.94		
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带 20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带 L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管 KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子 1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			-	0.77	-	
	材料费小计			-	38.08	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第124页 共155页

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	26.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	343.44	68.41		151.11	48.08	3.43	0.68		1.51	0.48
综合人工工日		小计							3.43	0.68		1.51	0.48
0.0318工日		未计价材料费							8.79				
清单项目综合单价									14.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-KVVP-4x1.5	m	1.015	8.66	8.79		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.36	0.03		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.002	6.85	0.01		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	9.47	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第125页 共155页

项目编码	030408007003	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	43.2	38.08		19.01	6.05	43.2	38.08		19.01	6.05
综合人工工日		小计							43.2	38.08		19.01	6.05
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.36	0.94		
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带 20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带 L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管 KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子 1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			-	0.77	-	
	材料费小计			-	38.08	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	279.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m 单线	0.01	83.16	15.45		36.59	11.64	0.83	0.15		0.37	0.12
综合人工工日		小计							0.83	0.15		0.37	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.74				
清单项目综合单价									4.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ-2.5 导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.36	2.74		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.36	0.05		
	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	2.89	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第127页 共155页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	65.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	69.12	14.63		30.41	9.68	0.69	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.69	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							6.1				
清单项目综合单价									7.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-RVSP-2x1.5 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	5.65	6.1		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.36	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	6.25	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第128页 共155页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	82.08	18.59		36.12	11.49	0.82	0.19		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.19		0.36	0.11
0.0076工日		未计价材料费							13.86				
清单项目综合单价									15.34				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
WDZ-RVVP-4*1.5 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	12.83	13.86		
钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
汽油	kg	0.0066	9.36	0.06		
焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	14.05	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	218.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510 备注1	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m 单线	0.01	99.79	3.4		43.91	13.97	1	0.03		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1	0.03		0.44	0.14
0.0092工日		未计价材料费							5.76				
清单项目综合单价									7.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-RVSP-2*1.5 导线截面2.5mm2以内	m	1.02	5.65	5.76		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.00072	6.85			
	标志牌 塑料扁形	个	0.072	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	5.79	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第130页 共155页

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510 备注2	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m 单线	0.01	116.42	3.98		51.22	16.3	1.16	0.04		0.51	0.16
综合人工工日		小计							1.16	0.04		0.51	0.16
0.0108工日		未计价材料费							13.09				
清单项目综合单价									14.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-RVVP-4*1.5 导线截面2.5mm2以内	m	1.02	12.83	13.09		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.00084	6.85	0.01		
	标志牌 塑料扁形	个	0.084	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0035	5.57	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	13.13	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	179.28	36.93		78.88	25.1	17.93	3.69		7.89	2.51
综合人工工日		小计							17.93	3.69		7.89	2.51
0.166工日		未计价材料费							156.83				
清单项目综合单价									188.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水荧光灯36W	套	1.01	155.28	156.83		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	伞形螺栓 M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	160.52	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第132页 共155页

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 ［示意图号］182、183、184、185、186、187	10套	0.1	89.64	19.77		39.44	12.55	8.96	1.98		3.94	1.26
综合人工工日		小计							8.96	1.98		3.94	1.26
0.083工日		未计价材料费							34.06				
清单项目综合单价									50.2				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
射灯　　LED 5W	套	1.01	33.72	34.06		
BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
铜接线端子 DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
冲击钻头 φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
其他材料费			-	0.03	-	
材料费小计			-	36.04	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	73.44	5.84		32.31	10.28	7.34	0.58		3.23	1.03
综合人工工日		小计							7.34	0.58		3.23	1.03
0.068工日		未计价材料费							9.05				
清单项目综合单价									21.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.87	9.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.3	0.07		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	9.63	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	70.2	4.32		30.89	9.83	7.02	0.43		3.09	0.98
综合人工工日		小计							7.02	0.43		3.09	0.98
0.065工日		未计价材料费							7.24				
清单项目综合单价									18.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.1	7.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.3	0.07		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	7.67	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第135页 共155页

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.72	3.73	0.22	16.16	5.14	36.72	3.73	0.22	16.16	5.14
综合人工工日		小计							36.72	3.73	0.22	16.16	5.14
0.34工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价									93.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	点型探测器 总线制 感烟	个	1	31.06	31.06		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管 Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉 M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.36	0.28		
	冲击钻头 Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板 2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B	m2	0.01	88.65	0.89		
	异型塑料管 dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	34.79	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第136页 共155页

项目编码	03B008	项目名称	绝缘垫	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	绝缘垫	m2	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							36.91				
清单项目综合单价									36.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘垫	m2	1	36.91	36.91		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	36.91	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.76	1.76		22.33	7.11	50.76	1.76		22.33	7.11
综合人工工日		小计							50.76	1.76		22.33	7.11
0.47工日		未计价材料费							159.71				
清单项目综合单价									241.67				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
轴流排气扇	台	1	159.71	159.71		
BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
自攻螺钉 M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
冲击钻头 Φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25		
其他材料费			-	0.04	-	
材料费小计			-	161.47	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	132.24	1.98	56.3	58.19	18.51	132.24	1.98	56.3	58.19	18.51
综合人工工日		小计							132.24	1.98	56.3	58.19	18.51
1.14工日		未计价材料费							1064.75				
清单项目综合单价									1331.97				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
交换机	台	1	1064.75	1064.75		
多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	1066.73	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030501013001	项目名称	网络服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	网络终端设备安装、调试 服务器 工作组级	台	1	220.4	10.46	1.51	96.98	30.86	220.4	10.46	1.51	96.98	30.86
综合人工工日		小计							220.4	10.46	1.51	96.98	30.86
1.9工日		未计价材料费							8517.98				
清单项目综合单价									8878.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	DTC	台	1	8517.98	8517.98		
	软盘 3.5″	片	3	2.14	6.42		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	8528.44	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第140页 共155页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.96	2.52		17.58	5.59	4	0.25		1.76	0.56
综合人工工日		小计							4	0.25		1.76	0.56
0.037工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									8.38				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
塑料护口(钢管用) dn15	个	1.03	0.1	0.1		
镀锌锁紧螺母 M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
其他材料费			-	0.03	-	
材料费小计			-	2.06	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第141页 共155页

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.72	5.44		16.16	5.14	3.67	0.54		1.62	0.51
综合人工工日		小计							3.67	0.54		1.62	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									8.15				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
塑料护口(钢管用) dn15	个	2.225	0.1	0.22		
镀锌锁紧螺母 M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
其他材料费			-	0.05	-	
材料费小计			-	2.35	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	556.8	3.98	55.32	244.99	77.95	556.8	3.98	55.32	244.99	77.95
综合人工工日		小计							556.8	3.98	55.32	244.99	77.95
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									939.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3.98	-	
	材料费小计			-	3.98	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	152.28	43.49	5.16	67	21.32	152.28	43.49	5.16	67	21.32
综合人工工日		小计							152.28	43.49	5.16	67	21.32
1.41工日		未计价材料费							70.98				
清单项目综合单价									360.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位联结端子箱	个	1	70.98	70.98		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布 2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉 M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.9	7.79		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	5.08	7.62		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.5	7.04	3.52		
	其他材料费			-	0.8	-	
	材料费小计			-	114.47	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	66.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	125.28	18.35	4.39	55.12	17.54	12.53	1.84	0.44	5.51	1.75
综合人工工日		小计							12.53	1.84	0.44	5.51	1.75
0.116工日		未计价材料费							7.13				
清单项目综合单价									29.2				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
40*4镀锌扁钢	m	1.05	6.79	7.13		
棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.021	7.04	0.15		
无光调和漆	kg	0.02	14.2	0.28		
钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
镀锌扁钢 -60×6	kg	0.071	5.08	0.36		
精制带母镀锌螺栓 M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
钢管保护管 Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
其他材料费			-	0.03	-	
材料费小计			-	8.97	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	12.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	125.28	18.35	4.39	55.12	17.54	12.53	1.84	0.44	5.51	1.75
综合人工工日		小计							12.53	1.84	0.44	5.51	1.75
0.116工日		未计价材料费							4.46				
清单项目综合单价									26.53				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
25*4镀锌扁钢	m	1.05	4.25	4.46		
棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.021	7.04	0.15		
无光调和漆	kg	0.02	14.2	0.28		
钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
镀锌扁钢 -60×6	kg	0.071	5.08	0.36		
精制带母镀锌螺栓 M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
钢管保护管 Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
其他材料费			-	0.03	-	
材料费小计			-	6.3	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第146页 共155页

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	556.8	3.98	129.28	244.99	77.95	556.8	3.98	129.28	244.99	77.95
综合人工工日		小计							556.8	3.98	129.28	244.99	77.95
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1013				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3.98	-	
	材料费小计			-	3.98	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第147页 共155页

项目编码	03B009	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	单管侧向支撑DN100-T	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							204.48				
清单项目综合单价									204.48				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
单管侧向支撑DN100-T	套	1	204.48	204.48		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	204.48	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	03B010	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	单管侧向支撑DN150-T	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							228.71				
清单项目综合单价									228.71				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
单管侧向支撑DN150-T	套	1	228.71	228.71		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	228.71	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	03B011	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	单管双向支撑DN100-TL	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							286.83				
清单项目综合单价									286.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单管双向支撑DN100-TL	套	1	286.83	286.83		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	286.83	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第150页 共155页

项目编码	03B012	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	单管双向支撑DN150	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							319.67				
清单项目综合单价									319.67				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
单管双向支撑DN150	套	1	319.67	319.67		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	319.67	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第151页 共155页

项目编码	03B013	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	2管组合双向DN100*2-TL	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							416.34				
清单项目综合单价									416.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	2管组合双向DN100*2-TL	套	1	416.34	416.34		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	416.34	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	03B014	项目名称	甲供材	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	甲供材	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							116738.05				
清单项目综合单价									116738.05				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
甲供材	套	1	116738.05	116738.05		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	116738.05	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第153页 共155页

项目编码	03B015	项目名称	甲供材（设备）	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	甲供材（设备）	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							325556.37				
清单项目综合单价									325556.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	甲供材（设备）	套	1	325556.37	325556.37		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	325556.37	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	19.08	57.25		8.4	2.67	19.08	57.25		8.4	2.67
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	0.58	1.75		0.26	0.08	0.58	1.75		0.26	0.08
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	335.42	1006.28		147.58	46.96	335.42	1006.28		147.58	46.96
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	35.64	106.91		15.68	4.99	35.64	106.91		15.68	4.99
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	39.65	118.98		17.45	5.55	39.65	118.98		17.45	5.55
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	4.85	14.58		2.13	0.68	4.85	14.58		2.13	0.68
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	0.08	0.2		0.04	0.01	0.08	0.2		0.04	0.01
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	55.05	165.25		24.22	7.71	55.05	165.25		24.22	7.71
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	77.18	231.48		33.96	10.81	77.18	231.48		33.96	10.81
综合人工工日		小计							567.53	1702.68		249.72	79.46
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2599.39				
材料费明细													

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细							
	其他材料费			-	1702.68	-	
	材料费小计			-	1702.68	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	4194.30			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	3693.84			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	500.46			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	190.65			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	714.94			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	214.48			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	119.16			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	3098.06			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	71.49			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	119.16			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
16	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合　计					8722.24			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6966.36	100.000	6966.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	247034.21	2.400	5928.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	247034.21	0.420	1037.54
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	247034.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	164703.49	9.000	14823.31
合　计					21789.67

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	交货 方式	送达 地点	备注
1	CL-D00026	甲供材	套	1	116738.05	116738.05			
2	CL-D00027	甲供材（设备）	套	1	325556.37	325556.37			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	0.313155	6.00	1.88	
2	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	7.455646	4.02	29.93	
3	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	12.36	5.08	62.80	
4	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	3.0336	5.08	15.41	
5	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	5.6445	5.08	28.68	
6	01210101	角钢		kg	2	3.90	7.79	
7	01210101-1	角钢		kg	175.1328	3.90	682.14	
8	01270101-1~3	型钢	8#镀锌槽钢	kg	405.5242	5.02	2036.54	
9	01290109	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	0.88	4.62	4.07	
10	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.28	4.52	5.78	
11	01290128	钢板	δ3.5～4.0 Q235	kg	7.05	4.47	31.49	
12	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	3.864423	4.47	17.26	
13	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.01	88.65	0.89	
14	01293501	钢垫板		kg	1.8	3.77	6.79	
15	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.429483	8.58	3.68	
16	01630402	铈钨棒		g	96.283542	0.33	31.77	
17	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	1.097976	7.72	8.48	
18	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	2.1	5.57	11.70	
19	02010508	石棉橡胶板	低中压　δ0.8～6	kg	0.906	11.06	10.02	
20	02010515	石棉橡胶板	δ1～6	kg	0.8	19.01	15.21	
21	02010715~1	硅胶垫片	DN40	片	16	3.55	56.80	
22	02010715~10	硅胶垫片	DN100	片	23	5.32	122.36	
23	02010715~3	硅胶垫片	DN150	片	20	8.43	168.60	
24	02010715~6	硅胶垫片	DN65	片	48	4.44	213.12	
25	02010715~7	硅胶垫片	DN50	片	84	3.99	335.16	
26	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.365727	14.58	5.33	
27	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.18	2.14	0.39	
28	02130209	尼龙扎带	L=100～150	根	60	0.14	8.40	
29	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	1	0.30	0.30	
30	02270106	白布		m	1.27	3.43	4.36	
31	02270131	破布		kg	6.134694	6.00	36.81	
32	02270403~1	脱脂棉		kg	0.04	12.86	0.51	
33	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	
34	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	14.144	0.25	3.54	
35	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	62.987615	0.27	17.01	
36	03031235	自攻螺钉	M6×45	十个	1.02	0.71	0.72	
37	03050134	精制螺栓	M10×20～50	套	12	0.30	3.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	38.5035	0.58	22.33	
39	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	65.92	1.35	88.99	
40	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	3.3	1.84	6.07	
41	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	24.680056	0.69	17.03	
42	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	31.57614	0.86	27.16	
43	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	137.727578	1.10	151.50	
44	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	7.95	2.32	18.44	
45	03050911	精制六角螺栓		kg	2.59765	4.82	12.52	
46	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	4	0.09	0.36	
47	03055305	U形螺栓	M10×2″	套	5	1.06	5.30	
48	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	40.8	0.34	13.87	
49	03070805	塑料膨胀管	Φ6×45	十个	1.03	0.69	0.71	
50	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03	
51	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	64.297303	0.86	55.30	
52	03090103	螺母		kg	5.43632	6.17	33.54	
53	03130304	钢垫圈		kg	2.146218	4.97	10.67	
54	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.16867	1.29	0.22	
55	03210211	砂轮片	Φ400	片	3.556563	11.58	41.18	
56	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	37.747892	3.26	123.06	
57	03210409	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	8.569059	10.55	90.40	
58	03270104	铁砂布	2#	张	28.88776	0.86	24.84	
59	03270202	砂纸		张	2	0.94	1.88	
60	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	42.19265	7.04	297.04	
61	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	1.76	7.04	12.39	
62	03410300	不锈钢电焊条		kg	23.28614	53.17	1238.12	
63	03410900	碳钢气焊条		kg	0.04	12.86	0.51	
64	03411302	焊锡		kg	0.65464	36.87	24.14	
65	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	18.412184	38.59	710.53	
66	03430900	焊锡丝		kg	1.774	42.88	76.07	
67	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.22908	51.45	11.79	
68	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	9.467704	6.85	64.85	
69	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.03	7.30	0.22	
70	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	17.84	5.15	91.88	
71	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	20.4	4.29	87.52	
72	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	0.27	1.72	0.46	
73	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	4.174407	2.57	10.73	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	0.12797	17.15	2.19	
75	03652421	锯条		根	7.9598	0.19	1.51	
76	03652422	钢锯条		根	18.719556	0.21	3.93	
77	04010611	水泥	32.5级	kg	235.896474	0.25	58.81	
78	04030102	黄砂		m3	0.42712	200.71	85.73	
79	04030107	中砂		t	0.055352	158.54	8.78	
80	04050201	碎石		m3	0.344	199.52	68.63	
81	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.10712	199.52	21.37	
82	05030600	普通木成材		m3	0.042083	2088.45	87.89	
83	05030700	木板材		m3	0.016	1543.59	24.70	
84	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21	
85	10450305	丝绸(绸布)		m	0.3	21.44	6.43	
86	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	8.959875	19.52	174.90	
87	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.080813	19.52	1.58	
88	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.18335	14.91	2.73	
89	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.05	16.29	0.81	
90	11030704	沥青清漆		kg	0.330773	10.65	3.52	
91	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.528399	15.44	23.60	
92	11111703	酚醛磁漆		kg	0.1	14.91	1.49	
93	11111715-1	酚醛清漆		kg	0.018384	22.18	0.41	
94	11112504	无光调和漆		kg	3.896083	14.20	55.32	
95	11112521	银粉漆		kg	0.005362	13.72	0.07	
96	11112524	厚漆		kg	3.61957	8.58	31.06	
97	11452114	松香水		kg	0.583776	4.72	2.76	
98	12010103	汽油		kg	12.072677	9.36	113.00	
99	12010903	煤油		kg	7	4.29	30.03	
100	12030106	溶剂汽油		kg	2.245395	7.89	17.72	
101	12050311	机油		kg	4	7.72	30.88	
102	12050313	机油	6～7#	kg	0.967902	10.72	10.38	
103	12060317	清油		kg	1.742185	13.72	23.90	
104	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.2	6.86	8.23	
105	12070109	电力复合脂		kg	1.155	17.15	19.81	
106	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.044049	10.29	0.45	
107	12310331	漂白粉		kg	0.192875	3.43	0.66	
108	12331306~1	多功能上光清洁剂		盒	0.2	17.15	3.43	
109	12370305	氧气		m3	9.049088	2.83	25.61	
110	12370310	氩气		m3	51.527271	7.81	402.43	
111	12370314	高纯氮气	40L	m3	5	2.14	10.70	
112	12370335	乙炔气		kg	2.708961	15.44	41.83	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
113	12370336	乙炔气		m3	0.33	14.05	4.64	
114	12413518	901胶		kg	0.01	2.14	0.02	
115	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	3.44	12.43	42.76	
116	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.014653	5.15	0.08	
117	12430361	塑料粘胶带		盘	0.70125	3.14	2.20	
118	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.698125	3.14	2.19	
119	14010305-1~1	焊接钢管	SC15	m	64.9415	5.16	335.10	
120	14010305-2~1	焊接钢管	SC20	m	165.4901	6.72	1112.09	
121	14010305-3~1	焊接钢管	SC25	m	59.1632	9.67	572.11	
122	14010305-4~1	焊接钢管	SC32	m	5.1191	13.52	69.21	
123	14050103-9~1	不锈钢管	DN100	m	0.15	131.32	19.70	
124	14210107	金属软管	Φ25	m	2.5	2.48	6.20	
125	14312502	塑料软管		kg	2.34	15.78	36.93	
126	14312509	塑料软管	dn6	m	14.3	1.89	27.03	
127	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	3.575	1.17	4.18	
128	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.05	1.17	0.06	
129	15021106	镀锌活接头	DN20	个	3.03	4.70	14.24	
130	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	24.823515	0.13	3.23	
131	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	8.87448	0.24	2.13	
132	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	0.767865	0.54	0.41	
133	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	68.456225	0.12	8.21	
134	15130506	金属软管活接头	Φ25	套	4.08	0.89	3.63	
135	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	2	1.38	2.76	
136	15370306	镀锌管卡	DN15	个	77.9298	1.10	85.72	
137	15370308	镀锌管卡	DN20	个	174.98052	1.16	202.98	
138	15370310	镀锌管卡	DN25	个	49.105456	1.39	68.26	
139	15370312	镀锌管卡	DN32	个	4.248853	1.59	6.76	
140	15410719~1	可曲挠橡胶接头	DN100	个	2	160.95	321.90	
141	16250131-6~1	橡胶软接头	DN50	个	8	81.81	654.48	
142	16250131-7~1	橡胶软接头	DN65	个	8	101.15	809.20	
143	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	12	42.17	506.04	
144	21330501	光盘		张	1	2.06	2.06	
145	21330505	软盘	3.5″	片	3	2.14	6.42	
146	21590321	仪表接头		套	4	1.06	4.24	
147	21650101~1	压力表		套	2	60.34	120.68	
148	22470111~1	射灯　　LED 5W		套	5.05	33.72	170.29	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
149	22470111~2	防水荧光灯36W		套	20.2	155.28	3136.66	
150	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	1.02	7.10	7.24	
151	23230131-3~1	双联扳式暗开关(单控)		只	2.04	8.87	18.09	
152	24150703	瓷接头	双路	个	2.06	0.24	0.49	
153	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	9.131	17.15	156.60	
154	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	1.84	7.86	14.46	
155	25010307	裸铜线	6mm2	kg	0.34	56.42	19.18	
156	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0.4	56.42	22.57	
157	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	0.84	58.91	49.48	
158	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	56.201	0.97	54.51	
159	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	1.22	1.50	1.83	
160	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	1.525	1.09	1.66	
161	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	8.25075	7.62	62.87	
162	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	
163	25430311-1~1	WDZ-RVSP-2*1.5	导线截面2.5mm2以内	m	223.3596	5.65	1261.98	
164	25430311-1~2	WDZ-RVVP-4*1.5	导线截面2.5mm2以内	m	5.0592	12.83	64.91	
165	25430311-10~1	WDZN-BYJ-2.5	导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	323.93	2.36	764.47	
166	25430314-3~1	WDZ-RVSP-2x1.5	多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	71.118	5.65	401.82	
167	25430314-7~1	WDZ-RVVP-4*1.5	多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	3.078	12.83	39.49	
168	26012501~2	热镀锌托盘式桥架（含盖板）200*150		m	22.80345	48.80	1112.81	
169	26012501~3	热镀锌托盘式桥架（含盖板）100*100		m	14.0499	30.17	423.89	
170	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	68.456225	0.10	6.85	
171	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	24.823515	0.10	2.48	
172	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	8.87448	0.25	2.22	
173	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	0.767865	0.25	0.19	
174	26065130	镀锌电线管接头	Φ15×5	个	10.39064	0.51	5.30	
175	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	26.478416	0.83	21.98	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
176	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	9.466112	1.23	11.64	
177	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	0.819056	1.79	1.47	
178	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	7.95	7.55	60.02	
179	26066531	套管	KT2型	个	6.3	4.29	27.03	
180	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	5.075	1.29	6.55	
181	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	4.06	1.72	6.98	
182	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	4.06	2.43	9.87	
183	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	54.7735	3.33	182.40	
184	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	1.016	4.23	4.30	
185	26090510	铜接线端子	DT-35mm2	个	1.016	4.78	4.86	
186	26090511	铜接线端子	DT-50mm2	个	1.524	6.34	9.66	
187	26090512	铜接线端子	DT-70mm2	个	1.524	8.99	13.70	
188	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	70.98	70.98	
189	26110101	接线盒		只	28.56	1.77	50.55	
190	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	36.608397	1.46	53.45	
191	26250342	固定卡子	1.5×32	个	6.18	2.70	16.69	
192	31011126	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	1.6	9.86	15.78	
193	31110301	棉纱头		kg	10.252672	5.57	57.11	
194	31150101	水		m3	12.595887	3.99	50.26	
195	31150301	电		kW·h	10.4003	0.68	7.07	
196	31170103	标志牌		个	27.561371	0.16	4.41	
197	31170104	标志牌	塑料扁形	个	16.1832	0.16	2.59	
198	31170121	位号牌		个	11	0.51	5.61	
199	31170124	端子号牌		个	44	0.59	25.96	
200	50270121~1	除湿器		台	2	2218.22	4436.44	
201	50350103~1	轴流排气扇		台	2	159.71	319.42	
202	CL-D00001	减振垫		个	32	4.44	142.08	
203	CL-D00002	不锈钢螺栓20*80		个	160	9.49	1518.40	
204	CL-D00003	不锈钢螺栓16*70		个	392	4.71	1846.32	
205	CL-D00004	不锈钢螺栓16*65		个	304	4.53	1377.12	
206	CL-D00005~1	不锈钢螺栓16*60		个	64	3.99	255.36	
207	CL-D00006	防虫网罩DN100		个	2	22.18	44.36	
208	CL-D00007~1	防虫网罩DN50		个	2	15.97	31.94	
209	CL-D00008	防虫网罩DN20		个	2	8.87	17.74	
210	CL-D00009	两具MF/ABC 4灭火器配一个灭火器箱		组	1	124.22	124.22	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　标段：　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
211	CL-D00010	绝缘垫		m2	5	36.91	184.55	
212	CL-D00011	单管侧向支撑DN100-T		套	3	204.48	613.44	
213	CL-D00012	单管侧向支撑DN150-T		套	1	228.71	228.71	
214	CL-D00013	单管双向支撑DN100-TL		套	3	286.83	860.49	
215	CL-D00014~1	单管双向支撑DN150		套	1	319.67	319.67	
216	CL-D00015	2管组合双向DN100*2-TL		套	1	416.34	416.34	
217	SB0001~1	交换机		台	1	1064.75	1064.75	
218	X1810628-16~1	WDZ-YJY-3*2.5	2.5mm2（四芯）	m	151.5909	9.76	1479.53	
219	X1810628-16~2	WDZ-YJY-4*2.5	2.5mm2（四芯）	m	102.9089	11.30	1162.87	
220	X1810628-17~1	WDZ-YJY-4*4	4mm2（四芯）	m	28.4113	20.03	568.96	
221	X1810628-31~1	WDZ-YJY-5*4	4mm2（五芯）	m	29.29	22.76	666.55	
222	X1810628-32~1	WDZ-YJY-5*6	6mm2（五芯）	m	57.4892	32.51	1868.80	
223	X1810628-33~1	WDZ-YJY-5*10	10mm2（五芯）	m	8.8577	51.36	454.94	
224	XZC-803	10#槽钢		m	13.44	39.23	527.25	
225	ZC0001	插座箱		套	2	532.37	1064.74	
226	ZC001012	WDZ-KVVP-6x1.5		m	34.19535	12.99	444.20	
227	ZC001012~3	WDZ-KVVP-4x1.5		m	26.5524	8.66	229.94	
228	ZC001013	WDZ-KVVP-10*1.5		m	43.9901	21.65	952.39	
229	ZC001068	40*4镀锌扁钢		m	70.14	6.79	476.25	
230	ZC001068~1	25*4镀锌扁钢		m	13.335	4.25	56.67	
231	ZC0037	湿温度计		支	1	80.14	80.14	
232	ZC0038	DTC		台	1	8517.98	8517.98	
233	ZC0039	地下室积水坑排污泵		台	2	3992.80	7985.60	
234	ZC0041~1	浮球液位开关（水箱用）	UQZ-4204B	台	1	430.34	430.34	
235	ZC0041~2	浮球液位开关（集水坑）	UQZ-4202B	台	1	106.47	106.47	
236	ZC0042	水淹报警装置		支	1	35.49	35.49	
237	ZC0043	点型探测器 总线制 感烟		个	1	31.06	31.06	
合计							63308.50	

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第1页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
			整个工程										584330.77	584330.77
			泵房水		1								76635.68	76635.68
			给排水		1								66045.38	66045.38
1		030109001001	离心式泵	台	2	311.04	17.76	68.54		4.39	136.86	43.55	582.14	1164.28
		1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	2	311.04		68.54		4.39	136.86	43.55	564.38	1128.76
		D00001	减振垫	个	8		4.44						4.44	35.52
2		030109001002	离心式泵	台	2	311.04	17.76	68.54		4.39	136.86	43.55	582.14	1164.28
		1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	2	311.04		68.54		4.39	136.86	43.55	564.38	1128.76
		D00001	减振垫	个	8		4.44						4.44	35.52
3		030109001003	离心式泵	台	2	311.04	17.76	68.54		4.39	136.86	43.55	582.14	1164.28
		1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	2	311.04		68.54		4.39	136.86	43.55	564.38	1128.76
		D00001	减振垫	个	8		4.44						4.44	35.52
4		030109001004	离心式泵	台	2	311.04	17.76	68.54		4.39	136.86	43.55	582.14	1164.28
		1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	2	311.04		68.54		4.39	136.86	43.55	564.38	1128.76
		D00001	减振垫	个	8		4.44						4.44	35.52
5		031006004001	气压罐	台	2	734.40		12.42		107.37	323.14	102.82	1280.15	2560.30
	换	9-84	隔膜式气压水罐安装 (气压罐) 公称直径800mm以内	台	2	734.40		12.42		107.37	323.14	102.82	1280.15	2560.30
6		030701014001	除湿机	台	2	38.88		2.57	2218.22		17.11	5.44	2282.22	4564.44
	换	7-63	除湿机安装	台	2	38.88		2.57	2218.22		17.11	5.44	2282.22	4564.44
7		030801006001	低压不锈钢管	m	12.34	9.69		0.85		0.60	4.26	1.36	16.76	206.82
	换	8-130	低压管道 不锈钢管 (氩弧焊) 公称直径20mm以内	10m	1.234	53.36		2.16		3.55	23.48	7.47	90.02	111.08
		8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.1234	382.32		42.53		23.81	168.22	53.52	670.40	82.73

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第2页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
		10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.1234	52.92		20.26			23.28	7.41	103.87	12.82
8		030801006002	低压不锈钢管	m	21.65	13.86		1.14		1.34	6.10	1.94	24.38	527.83
	换	8-134	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径50mm以内	10m	2.165	95.12		5.06		10.95	41.85	13.32	166.30	360.04
		8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.2165	382.32		42.53		23.81	168.22	53.52	670.40	145.14
		10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.2165	52.92		20.26			23.28	7.41	103.87	22.49
9		030801006003	低压不锈钢管	m	14.29	16.82		1.46		1.68	7.40	2.36	29.72	424.70
	换	8-135	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径65mm以内	10m	1.429	122.96		7.12		14.43	54.10	17.21	215.82	308.41
		8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.1429	382.32		42.53		23.81	168.22	53.52	670.40	95.80
		10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.1429	70.20		32.40			30.89	9.83	143.32	20.48
10		030801006004	低压不锈钢管	m	30.35	20.41		2.01		2.54	8.98	2.87	36.81	1117.18
	换	8-137	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径100mm以内	10m	3.035	158.92		12.57		23.04	69.92	22.25	286.70	870.13
		8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.3035	382.32		42.53		23.81	168.22	53.52	670.40	203.47
		10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.3035	70.20		32.40			30.89	9.83	143.32	43.50
11		030801006005	低压不锈钢管	m	26.26	24.92		3.83		6.54	10.96	3.48	49.73	1305.91
	换	8-139	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10m	2.626	193.72		21.32		62.73	85.24	27.12	390.13	1024.48

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第3页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
		8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.2626	467.64		81.18		26.78	205.76	65.47	846.83	222.38
		10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.2626	87.48		89.08			38.49	12.25	227.30	59.69
12		030807003001	低压法兰阀门	个	5	101.52		6.79		3.48	44.67	14.21	170.67	853.35
	换	8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	5	101.52		6.79		3.48	44.67	14.21	170.67	853.35
13		030807003002	低压法兰阀门	个	4	70.20		4.85		2.26	30.89	9.83	118.03	472.12
	换	8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	4	70.20		4.85		2.26	30.89	9.83	118.03	472.12
14		030807003003	低压法兰阀门	个	8	43.20		3.78		2.08	19.01	6.05	74.12	592.96
	换	8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	8	43.20		3.78		2.08	19.01	6.05	74.12	592.96
15		030807003004	低压法兰阀门	个	15	28.08		3.61		2.04	12.36	3.93	50.02	750.30
	换	8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	15	28.08		3.61		2.04	12.36	3.93	50.02	750.30
16		030807001001	低压螺纹阀门	个	16	19.44		3.55		1.83	8.55	2.72	36.09	577.44
	换	8-1259	低压阀门 螺纹阀门 公称直径20mm以内	个	16	19.44		3.55		1.83	8.55	2.72	36.09	577.44
17		030807003005	低压法兰阀门	个	8	43.20		3.78		2.08	19.01	6.05	74.12	592.96
	换	8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	8	43.20		3.78		2.08	19.01	6.05	74.12	592.96
18		030807003006	低压法兰阀门	个	8	28.08		3.61		2.04	12.36	3.93	50.02	400.16
	换	8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	8	28.08		3.61		2.04	12.36	3.93	50.02	400.16
19		030807001002	低压螺纹阀门	个	2	22.68		3.81		1.85	9.98	3.18	41.50	83.00
	换	8-1260	低压阀门 螺纹阀门 公称直径25mm以内	个	2	22.68		3.81		1.85	9.98	3.18	41.50	83.00
20		030807001003	低压螺纹阀门	个	2	22.68		3.81		1.85	9.98	3.18	41.50	83.00
	换	8-1260	低压阀门 螺纹阀门 公称直径25mm以内	个	2	22.68		3.81		1.85	9.98	3.18	41.50	83.00

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第4页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
21		030807003007	低压法兰阀门	个	1	98.28		4.85		2.26	43.24	13.76	162.39	162.39
	换	8-1298	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径100mm以内	个	1	98.28		4.85		2.26	43.24	13.76	162.39	162.39
22		030807003008	低压法兰阀门	个	1	136.08		6.79		3.48	59.88	19.05	225.28	225.28
	换	8-1300	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径150mm以内	个	1	136.08		6.79		3.48	59.88	19.05	225.28	225.28
23		030807003009	低压法兰阀门	个	2	28.08		3.61		2.04	12.36	3.93	50.02	100.04
	换	8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	2	28.08		3.61		2.04	12.36	3.93	50.02	100.04
24		030807003010	低压法兰阀门	个	1	28.08		3.61		2.04	12.36	3.93	50.02	50.02
	换	8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	28.08		3.61		2.04	12.36	3.93	50.02	50.02
25		030807003011	低压法兰阀门	个	1	101.52		6.79		3.48	44.67	14.21	170.67	170.67
	换	8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52		6.79		3.48	44.67	14.21	170.67	170.67
26		030807003012	低压法兰阀门	个	8	43.20		3.78		2.08	19.01	6.05	74.12	592.96
	换	8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	8	43.20		3.78		2.08	19.01	6.05	74.12	592.96
27		030807003013	低压法兰阀门	个	3	70.20		4.85		2.26	30.89	9.83	118.03	354.09
	换	8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	3	70.20		4.85		2.26	30.89	9.83	118.03	354.09
28		031003010001	软接头（软管）	个	8	43.20	101.15	3.78		2.08	19.01	6.05	175.27	1402.16
	换	8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	8	43.20	101.15	3.78		2.08	19.01	6.05	175.27	1402.16
29		031003010002	软接头（软管）	个	8	28.08	81.81	4.38		2.04	12.36	3.93	132.60	1060.80
	换	8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	8	28.08	81.81	4.38		2.04	12.36	3.93	132.60	1060.80
30		030810004001	低压不锈钢法兰	片	18	58.02		27.15		29.97	25.53	8.12	148.79	2678.22

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第5页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	8-1537 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm以内	片	18	58.02		27.15		29.97	25.53	8.12	148.79	2678.22
31		030810004002	低压不锈钢法兰	片	20	45.29		16.70		15.60	19.93	6.34	103.86	2077.20
	换	8-1535 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	片	20	45.29		16.70		15.60	19.93	6.34	103.86	2077.20
32		030810004003	低压不锈钢法兰	片	48	31.84		12.21		10.94	14.01	4.46	73.46	3526.08
	换	8-1533 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径65mm以内	片	48	31.84		12.21		10.94	14.01	4.46	73.46	3526.08
33		030810004004	低压不锈钢法兰	片	84	25.47		8.52		8.20	11.21	3.57	56.97	4785.48
	换	8-1532 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径50mm以内	片	84	25.47		8.52		8.20	11.21	3.57	56.97	4785.48
34		030810004005	低压不锈钢法兰	片	16	23.35		7.41		7.42	10.27	3.27	51.72	827.52
	换	8-1531 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径40mm以内	片	16	23.35		7.41		7.42	10.27	3.27	51.72	827.52
35		030810004006	低压不锈钢法兰	片	2	58.02		27.15		29.97	25.53	8.12	148.79	297.58
	换	8-1537 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm以内	片	2	58.02		27.15		29.97	25.53	8.12	148.79	297.58
36		030810004007	低压不锈钢法兰	片	3	45.29		16.70		15.60	19.93	6.34	103.86	311.58
	换	8-1535 备注2	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	片	3	45.29		16.70		15.60	19.93	6.34	103.86	311.58
37		03B001	螺栓、螺帽	个	160		9.49						9.49	1518.40
		D00002	不锈钢螺栓20*80	个	160		9.49						9.49	1518.40
38		03B002	螺栓、螺帽	个	392		4.71						4.71	1846.32
		D00003	不锈钢螺栓16*70	个	392		4.71						4.71	1846.32
39		03B003	螺栓、螺帽	个	304		4.53						4.53	1377.12

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第6页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
		D00004	不锈钢螺栓16*65	个	304		4.53						4.53	1377.12
40		03B004	螺栓、螺帽	个	64		3.99						3.99	255.36
		D00005	不锈钢螺栓16*60	个	64		3.99						3.99	255.36
41		030804003001	低压不锈钢管件	个	8	42.34		6.59		13.49	18.63	5.93	86.98	695.84
	换	8-751	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊）公称直径65mm以内	10个	0.8	423.40		65.85		134.86	186.30	59.28	869.69	695.75
42		030804003002	低压不锈钢管件	个	8	32.13		4.38		10.04	14.14	4.50	65.19	521.52
	换	8-750	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊）公称直径50mm以内	10个	0.8	321.32		43.83		100.44	141.38	44.98	651.95	521.56
43		030804003003	低压不锈钢管件	个	2	95.82		21.89		46.88	42.16	13.41	220.16	440.32
	换	8-755	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊）公称直径150mm以内	10个	0.2	958.16		218.86		468.82	421.59	134.14	2201.57	440.31
44		030804003004	低压不锈钢管件	个	9	12.53		1.72		3.57	5.51	1.75	25.08	225.72
	换	8-746	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊）公称直径20mm以内	10个	0.9	125.28		17.19		35.67	55.12	17.54	250.80	225.72
45		030804003005	低压不锈钢管件	个	21	32.13		4.38		10.04	14.14	4.50	65.19	1368.99
	换	8-750	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊）公称直径50mm以内	10个	2.1	321.32		43.83		100.44	141.38	44.98	651.95	1369.10
46		030804003006	低压不锈钢管件	个	4	42.34		6.59		13.49	18.63	5.93	86.98	347.92
	换	8-751	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊）公称直径65mm以内	10个	0.4	423.40		65.85		134.86	186.30	59.28	869.69	347.88
47		030804003007	低压不锈钢管件	个	16	68.44		12.65		22.15	30.11	9.58	142.93	2286.88
	换	8-753	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊）公称直径100mm以内	10个	1.6	684.40		126.54		221.49	301.14	95.82	1429.39	2287.02

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第7页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
48		030804003008	低压不锈钢管件	个	6	95.82		21.89		46.88	42.16	13.41	220.16	1320.96
	换	8-755	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.6	958.16		218.86		468.82	421.59	134.14	2201.57	1320.94
49		030804003009	低压不锈钢管件	个	2	95.82		21.89		46.88	42.16	13.41	220.16	440.32
	换	8-755	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.2	958.16		218.86		468.82	421.59	134.14	2201.57	440.31
50		030804003010	低压不锈钢管件	个	3	12.53		1.72		3.57	5.51	1.75	25.08	75.24
	换	8-746	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.3	125.28		17.19		35.67	55.12	17.54	250.80	75.24
51		030804003011	低压不锈钢管件	个	4	32.13		4.38		10.04	14.14	4.50	65.19	260.76
	换	8-750	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.4	321.32		43.83		100.44	141.38	44.98	651.95	260.78
52		030804003012	低压不锈钢管件	个	1	68.44		12.65		22.15	30.11	9.58	142.93	142.93
	换	8-753	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	684.40		126.54		221.49	301.14	95.82	1429.39	142.94
53		030804003013	低压不锈钢管件	个	2	95.82		21.89		46.88	42.16	13.41	220.16	440.32
	换	8-755	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.2	958.16		218.86		468.82	421.59	134.14	2201.57	440.31
54		030804003014	低压不锈钢管件	个	2	32.13		4.38		10.04	14.14	4.50	65.19	130.38
	换	8-750	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.2	321.32		43.83		100.44	141.38	44.98	651.95	130.39
55		030804003020	低压不锈钢管件	个	2	95.82		21.89		46.88	42.16	13.41	220.16	440.32

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第8页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	8-755	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.2	958.16		218.86		468.82	421.59	134.14	2201.57	440.31
56		030804003015	低压不锈钢管件	个	13	68.44		12.65		22.15	30.11	9.58	142.93	1858.09
	换	8-753	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径100mm以内	10个	1.3	684.40		126.54		221.49	301.14	95.82	1429.39	1858.21
57		030804003016	低压不锈钢管件	个	6	68.44		12.65		22.15	30.11	9.58	142.93	857.58
	换	8-753	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.6	684.40		126.54		221.49	301.14	95.82	1429.39	857.63
58		030804003017	低压不锈钢管件	个	4	95.82		21.89		46.88	42.16	13.41	220.16	880.64
	换	8-755	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.4	958.16		218.86		468.82	421.59	134.14	2201.57	880.63
59		030804003018	低压不锈钢管件	个	2	95.82		21.89		46.88	42.16	13.41	220.16	440.32
	换	8-755	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.2	958.16		218.86		468.82	421.59	134.14	2201.57	440.31
60		030804003019	低压不锈钢管件	个	8	95.82		21.89		46.88	42.16	13.41	220.16	1761.28
	换	8-755	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.8	958.16		218.86		468.82	421.59	134.14	2201.57	1761.26
61		030601002001	压力仪表	台	2	46.40		2.87	60.34	0.42	20.42	6.50	136.95	273.90
	换	6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	2	46.40		2.87	60.34	0.42	20.42	6.50	136.95	273.90
62		030503006001	传感器	支	1	22.04	35.49	1.14		0.12	9.70	3.09	71.58	71.58
	换	5-298	液位开关	支	1	22.04	35.49	1.14		0.12	9.70	3.09	71.58	71.58
63		03B005	防虫网罩	个	2		22.18						22.18	44.36
		D00006	防虫网罩DN100	个	2		22.18						22.18	44.36
64		03B006	防虫网罩	个	2		15.97						15.97	31.94
		D00007	防虫网罩DN50	个	2		15.97						15.97	31.94

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第9页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
65		03B007	防虫网罩	个	2		8.87						8.87	17.74
		D00008	防虫网罩DN20	个	2		8.87						8.87	17.74
66		030817005001	钢制排水漏斗制作安装	个	1	59.16	19.70	38.30		8.22	26.03	8.28	159.69	159.69
	换	8-2916	钢制排水漏斗制作安装 公称直径100mm以内	个	1	59.16	19.70	38.30		8.22	26.03	8.28	159.69	159.69
67		031002001001	管道支架	kg	382.57	6.14	5.32	1.08		2.48	2.71	0.86	18.59	7111.98
	换	10-382	管道支架制作	100kg	3.8257	258.12	532.33	79.83		191.35	113.57	36.14	1211.34	4634.22
	换	10-383	管道支架安装	100kg	3.8257	356.40		28.33		56.99	156.82	49.90	648.44	2480.74
68		031201003001	金属结构刷油	kg	3.83	0.85	0.53	0.16		0.32	0.37	0.12	2.35	9.00
		11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0383	21.60	22.64	2.81		8.25	9.50	3.02	67.82	2.60
		11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.0383	20.52	18.54	2.43		8.25	9.03	2.87	61.64	2.36
		11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.0383	20.52	5.55	5.97		8.25	9.03	2.87	52.19	2.00
		11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.0383	20.52	5.10	5.22		8.25	9.03	2.87	50.99	1.95
			压力排水		1								10590.30	10590.30
69		030109001005	离心式泵	台	2	216.00		12.48	3992.80		95.04	30.24	4346.56	8693.12
	换	1-1419	地下室积水坑排污泵 出水管口径100mm以内	台	2	216.00		12.48	3992.80		95.04	30.24	4346.56	8693.12
70		031003003001	焊接法兰阀门	个	2	95.04		115.62		18.11	41.82	13.31	283.90	567.80
	换	10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	2	95.04		115.62		18.11	41.82	13.31	283.90	567.80
71		031003003002	焊接法兰阀门	个	2	95.04		115.62		18.11	41.82	13.31	283.90	567.80
	换	10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	2	95.04		115.62		18.11	41.82	13.31	283.90	567.80
72		031003010003	软接头（软管）	个	2	23.76	160.95	96.76		6.71	10.45	3.33	301.96	603.92
	换	10-573	可曲挠橡胶接头安装 公称直径100mm以内	个	2	23.76	160.95	96.76		6.71	10.45	3.33	301.96	603.92
73		030901013001	灭火器	组	1	21.17	124.22				9.31	2.96	157.66	157.66

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第10页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.2	105.84					46.57	14.82	167.23	33.45
		D00009	两具MF/ABC 4灭火器配一个灭火器箱	组	1		124.22						124.22	124.22
			泵房电		1								59301.30	59301.30
74		030404018001	插座箱	台	2	43.20	532.37	14.80			19.01	6.05	615.43	1230.86
	换	4-271	插座箱安装	套	2	43.20	532.37	14.80			19.01	6.05	615.43	1230.86
75		030404017001	配电箱	台	1	425.07	107.10	99.39		69.47	187.04	59.51	947.58	947.58
	换	4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24		33.50		66.80	132.11	42.03	574.68	574.68
		4-413	无端子外部接线 6	10个	2.5	24.84		14.44			10.93	3.48	53.69	134.23
		4-424	压铜接线端子导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.72		38.80			16.16	5.14	96.82	48.41
		4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	411.92	39.97		10.27	75.08	23.89	731.77	190.26
76		030408006001	电力电缆头	个	2	5.51		5.29			2.42	0.77	13.99	27.98
		4-425	压铜接线端子导线截面35mm2以内	10个	0.2	55.08		52.91			24.24	7.71	139.94	27.99
77		030408006002	电力电缆头	个	3	10.91		8.73			4.80	1.53	25.97	77.91
		4-426	压铜接线端子导线截面70mm2以内	10个	0.3	109.08		87.26			48.00	15.27	259.61	77.88
78		030404017002	配电箱	台	1	397.42	107.10	82.88		69.47	174.88	55.63	887.38	887.38
	换	4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24		33.50		66.80	132.11	42.03	574.68	574.68
		4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.2	18.36		14.44			8.08	2.57	43.45	95.59
		4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.84		14.44			10.93	3.48	53.69	26.85
		4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	411.92	39.97		10.27	75.08	23.89	731.77	190.26
79		030404017003	配电箱	台	1	408.54	107.10	95.06		69.47	179.76	57.19	917.12	917.12
	换	4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24		33.50		66.80	132.11	42.03	574.68	574.68
		4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.4	18.36		14.44			8.08	2.57	43.45	60.83
		4-413	无端子外部接线 6	10个	0.8	24.84		14.44			10.93	3.48	53.69	42.95
		4-424	压铜接线端子导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.72		38.80			16.16	5.14	96.82	48.41
		4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	411.92	39.97		10.27	75.08	23.89	731.77	190.26
80		030404017004	配电箱	台	1	386.66	98.86	76.30		69.26	170.14	54.13	855.35	855.35

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第11页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24		33.50		66.80	132.11	42.03	574.68	574.68
		4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.36		14.44			8.08	2.57	43.45	78.21
		4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.84		14.44			10.93	3.48	53.69	26.85
		4-456	槽钢安装	10m	0.24	170.64	411.92	39.97		10.27	75.08	23.89	731.77	175.62
81		030404017005	配电箱	台	1	373.55	107.10	64.11		69.47	164.37	52.29	830.89	830.89
	换	4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24		33.50		66.80	132.11	42.03	574.68	574.68
		4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.36		14.44			8.08	2.57	43.45	39.11
		4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.84		14.44			10.93	3.48	53.69	26.85
		4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	411.92	39.97		10.27	75.08	23.89	731.77	190.26
82		030404017006	配电箱	台	1	208.33		73.44			91.68	29.17	402.62	402.62
	换	4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	149.04		34.45			65.58	20.87	269.94	269.94
		4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.36		14.44			8.08	2.57	43.45	52.14
		4-413	无端子外部接线 6	10个	1.5	24.84		14.44			10.93	3.48	53.69	80.54
83		030404017007	配电箱	台	1	161.46		41.67			71.05	22.61	296.79	296.79
	换	4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	149.04		34.45			65.58	20.87	269.94	269.94
		4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.84		14.44			10.93	3.48	53.69	26.85
84		030406006001	低压交流异步电动机	台	2	22.25	0.98	5.15		3.10	9.79	3.12	44.39	88.78
	换	4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	2	22.25	0.98	5.15		3.10	9.79	3.12	44.39	88.78
85		030406006002	低压交流异步电动机	台	6	22.25	0.98	5.15		3.10	9.79	3.12	44.39	266.34
	换	4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	6	22.25	0.98	5.15		3.10	9.79	3.12	44.39	266.34
86		030406006003	低压交流异步电动机	台	2	42.34	0.98	8.72		3.34	18.63	5.93	79.94	159.88
	换	4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	2	42.34	0.98	8.72		3.34	18.63	5.93	79.94	159.88
87		080902005001	变送器	支	1	269.12		6.04		68.99	118.41	37.68	500.24	500.24
	换	6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	1	269.12		6.04		68.99	118.41	37.68	500.24	500.24
88		080902005002	变送器	支	2	269.12		6.04		68.99	118.41	37.68	500.24	1000.48

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第12页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	2	269.12		6.04		68.99	118.41	37.68	500.24	1000.48
89		080902005003	变送器	支	2	269.12		6.04		68.99	118.41	37.68	500.24	1000.48
	换	6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	2	269.12		6.04		68.99	118.41	37.68	500.24	1000.48
90		080902006001	液位计	支	1	64.96		13.88	430.34	1.33	28.58	9.09	548.18	548.18
	换	6-109	物位检测仪表 浮球液位控制器 液位开关	台	1	64.96		13.88	430.34	1.33	28.58	9.09	548.18	548.18
91		080902006002	液位计	支	1	64.96		13.88	106.47	1.33	28.58	9.09	224.31	224.31
	换	6-109	物位检测仪表 浮球液位控制器 液位开关	台	1	64.96		13.88	106.47	1.33	28.58	9.09	224.31	224.31
92		030601004001	流量仪表	台	3	31.32		7.54		0.91	13.78	4.38	57.93	173.79
		5-274	水道压力传感器	支	3	31.32		7.54		0.91	13.78	4.38	57.93	173.79
93		030605001001	过程分析仪表	套	1	1453.48	2.12	20.72		63.80	639.53	203.49	2383.14	2383.14
	换	6-337	过程分析仪表 电化学式分析仪 流通式PH分析仪	套	1	1453.48	2.12	20.72		63.80	639.53	203.49	2383.14	2383.14
94		030605001002	过程分析仪表	套	1	944.24	2.12	19.73		38.55	415.47	132.19	1552.30	1552.30
	换	6-346	过程分析仪表 光电比色分析仪 浊度分析	套	1	944.24	2.12	19.73		38.55	415.47	132.19	1552.30	1552.30
95		030601001001	温度仪表	支	1	17.40		0.85	80.14	1.27	7.66	2.44	109.76	109.76
	换	5-267	室内壁挂式温度、湿度传感器	支	1	17.40		0.85	80.14	1.27	7.66	2.44	109.76	109.76
96		030411003001	桥架	m	22.69	24.52	49.04	6.46		0.86	10.79	3.43	95.10	2157.82
	换	4-1320	钢制托盘式桥架 宽+高400mm以下	10m	2.269	245.16	490.44	64.62		8.60	107.87	34.32	951.01	2157.84
97		030411003002	桥架	m	13.98	24.52	30.32	6.46		0.86	10.79	3.43	76.38	1067.79
	换	4-1320	钢制托盘式桥架 宽+高400mm以下	10m	1.398	245.16	303.21	64.62		8.60	107.87	34.32	763.78	1067.76
98		030413001001	铁构件	kg	162.16	10.61	4.21	1.33		0.61	4.67	1.49	22.92	3716.71
	换	4-1811	一般铁构件 制作	100kg	1.6216	642.60	420.66	110.57		38.78	282.74	89.96	1585.31	2570.74
		4-1812	一般铁构件 安装	100kg	1.6216	417.96		21.55		21.95	183.90	58.51	703.87	1141.40

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第13页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
99		030411001001	配管	m	63.05	9.78	5.31	2.48		0.14	4.31	1.37	23.39	1474.74
	换	4-1129	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 公称直径15mm以内	100m	0.6305	978.48	531.48	248.48		13.83	430.53	136.99	2339.79	1475.24
100		030411001002	配管	m	19.1	7.00	6.92	1.21		0.14	3.08	0.98	19.33	369.20
	换	4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管 公称直径20mm以内	100m	0.191	699.84	692.16	120.66		13.83	307.93	97.98	1932.40	369.09
101		030411001003	配管	m	141.57	10.39	6.92	2.74		0.14	4.57	1.45	26.21	3710.55
	换	4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 公称直径20mm以内	100m	1.4157	1038.96	692.16	274.03		13.83	457.14	145.45	2621.57	3711.36
102		030411001004	配管	m	57.44	11.97	9.96	2.75		0.21	5.27	1.68	31.84	1828.89
	换	4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 公称直径25mm以内	100m	0.5744	1196.64	996.01	275.22		21.35	526.52	167.53	3183.27	1828.47
103		030411001005	配管	m	4.97	12.71	13.93	3.28		0.21	5.59	1.78	37.50	186.38
	换	4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 公称直径32mm以内	100m	0.0497	1271.16	1392.56	327.80		21.35	559.31	177.96	3750.14	186.38
104		030408001001	电力电缆	m	28.13	2.06	20.23	0.37		0.09	0.91	0.29	23.95	673.71
	换	4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.2813	206.28	2022.63	36.82		9.27	90.76	28.88	2394.64	673.61
105		030408001002	电力电缆	m	101.89	1.71	11.41	0.37		0.09	0.75	0.24	14.57	1484.54
	换	4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	1.0189	170.64	1141.30	36.82		9.27	75.08	23.89	1457.00	1484.54
106		030408001003	电力电缆	m	150.09	1.71	9.86	0.37		0.09	0.75	0.24	13.02	1954.17
	换	4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	1.5009	170.64	985.76	36.82		9.27	75.08	23.89	1301.46	1953.36

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第14页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
107		030408001004	电力电缆	m	29	2.68	22.98	0.48		0.12	1.18	0.38	27.82	806.78
	换	4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.29	267.84	2298.46	47.81		12.35	117.85	37.50	2781.81	806.72
108		030408001005	电力电缆	m	56.92	3.45	32.83	0.49		0.12	1.52	0.48	38.89	2213.62
	换	4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.5692	344.52	3283.21	48.95		12.35	151.59	48.23	3888.85	2213.53
109		030408001006	电力电缆	m	8.77	4.42	51.87	0.49		0.12	1.94	0.62	59.46	521.46
	换	4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.0877	441.72	5187.46	48.95		12.35	194.36	61.84	5946.68	521.52
110		030408002001	控制电缆	m	43.34	3.81	21.97	0.74		0.08	1.68	0.53	28.81	1248.63
	换	4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.4334	381.24	2197.48	73.55		8.03	167.75	53.37	2881.42	1248.81
111		030408007001	控制电缆头	个	2	69.12		51.15			30.41	9.68	160.36	320.72
	换	4-879	控制电缆头制作、安装 终端头 14芯以下	个	2	69.12		51.15			30.41	9.68	160.36	320.72
112		030408002002	控制电缆	m	33.69	3.43	13.18	0.68			1.51	0.48	19.28	649.54
	换	4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.3369	343.44	1318.49	68.41			151.11	48.08	1929.53	650.06
113		030408007002	控制电缆头	个	3	43.20		38.08			19.01	6.05	106.34	319.02
	换	4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	3	43.20		38.08			19.01	6.05	106.34	319.02
114		030408002003	控制电缆	m	26.16	3.43	8.79	0.68			1.51	0.48	14.89	389.52
	换	4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.2616	343.44	878.99	68.41			151.11	48.08	1490.03	389.79
115		030408007003	控制电缆头	个	1	43.20		38.08			19.01	6.05	106.34	106.34
	换	4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	43.20		38.08			19.01	6.05	106.34	106.34
116		030411004001	配线	m	279.25	0.83	2.74	0.15			0.37	0.12	4.21	1175.64
	换	4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	2.7925	83.16	273.76	15.45			36.59	11.64	420.60	1174.53
117		030411004002	配线	m	65.85	0.69	6.10	0.15			0.30	0.10	7.34	483.34

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第15页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.6585	69.12	610.20	14.63			30.41	9.68	734.04	483.37
118		030411004003	配线	m	2.85	0.82	13.86	0.19			0.36	0.11	15.34	43.72
	换	4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.0285	82.08	1385.64	18.59			36.12	11.49	1533.92	43.72
119		030411004004	配线	m	218.98	1.00	5.76	0.03			0.44	0.14	7.37	1613.88
	换	4-1510 备注1	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	2.1898	99.79	576.30	3.40			43.91	13.97	737.37	1614.69
120		030411004005	配线	m	4.96	1.16	13.09	0.04			0.51	0.16	14.96	74.20
	换	4-1510 备注2	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.0496	116.42	1308.66	3.98			51.22	16.30	1496.58	74.23
121		030412005001	荧光灯	套	20	17.93	156.83	3.69			7.89	2.51	188.85	3777.00
	换	4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	2	179.28	1568.33	36.93			78.88	25.10	1888.52	3777.04
122		030412004001	装饰灯	套	5	8.96	34.06	1.98			3.94	1.26	50.20	251.00
	换	4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 ［示意图号］182、183、184、185、186、187	10套	0.5	89.64	340.57	19.77			39.44	12.55	501.97	250.99
123		030404034001	照明开关	个	2	7.34	9.05	0.58			3.23	1.03	21.23	42.46
	换	4-340	扳式暗开关 (单控) 双联	10套	0.2	73.44	90.47	5.84			32.31	10.28	212.34	42.47
124		030404034002	照明开关	个	1	7.02	7.24	0.43			3.09	0.98	18.76	18.76
		4-339	扳式暗开关 (单控) 单联	10套	0.1	70.20	72.42	4.32			30.89	9.83	187.66	18.77
125		030904001001	点型探测器	个	1	36.72	31.06	3.73		0.22	16.16	5.14	93.03	93.03
	换	9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.72	31.06	3.73		0.22	16.16	5.14	93.03	93.03
126		03B008	绝缘垫	m2	5		36.91						36.91	184.55
		D00010	绝缘垫	m2	5		36.91						36.91	184.55
127		030404033001	风扇	台	2	50.76		1.76	159.71		22.33	7.11	241.67	483.34
		4-336	轴流排气扇安装	台	2	50.76		1.76	159.71		22.33	7.11	241.67	483.34

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第16页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
128		030501012001	交换机	台	1	132.24		1.98	1064.75	56.30	58.19	18.51	1331.97	1331.97
	换	5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级 交换机	台	1	132.24		1.98	1064.75	56.30	58.19	18.51	1331.97	1331.97
129		030501013001	网络服务器	台	1	220.40		10.46	8517.98	1.51	96.98	30.86	8878.19	8878.19
	换	5-27	网络终端设备安装、调试 服务器 工作组级	台	1	220.40		10.46	8517.98	1.51	96.98	30.86	8878.19	8878.19
130		030411006001	接线盒	个	3	4.00	1.81	0.25			1.76	0.56	8.38	25.14
		4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.3	39.96	18.05	2.52			17.58	5.59	83.70	25.11
131		030411006002	接线盒	个	25	3.67	1.81	0.54			1.62	0.51	8.15	203.75
		4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	2.5	36.72	18.05	5.44			16.16	5.14	81.51	203.78
132		030414002001	送配电装置系统	系统	1	556.80		3.98		55.32	244.99	77.95	939.04	939.04
		4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	556.80		3.98		55.32	244.99	77.95	939.04	939.04
			接地		1								3660.72	3660.72
133		030409008001	等电位端子箱、测试板	台	1	152.28	70.98	43.49		5.16	67.00	21.32	360.23	360.23
		4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	152.28	70.98	43.49		5.16	67.00	21.32	360.23	360.23
134		030409002001	接地母线	m	66.8	12.53	7.13	1.84		0.44	5.51	1.75	29.20	1950.56
	换	4-905	户内接地母线敷设	10m	6.68	125.28	71.30	18.35		4.39	55.12	17.54	291.98	1950.43
135		030409002002	接地母线	m	12.7	12.53	4.46	1.84		0.44	5.51	1.75	26.53	336.93
	换	4-905	户内接地母线敷设	10m	1.27	125.28	44.63	18.35		4.39	55.12	17.54	265.31	336.94
136		030414011001	接地装置	系统	1	556.80		3.98		129.28	244.99	77.95	1013.00	1013.00
		4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	556.80		3.98		129.28	244.99	77.95	1013.00	1013.00
			泵房抗震支架		1								2438.65	2438.65
137		03B009	抗震支架	套	3		204.48						204.48	613.44
		D00011	单管侧向支撑 DN100-T	套	3		204.48						204.48	613.44
138		03B010	抗震支架	套	1		228.71						228.71	228.71
		D00012	单管侧向支撑 DN150-T	套	1		228.71						228.71	228.71
139		03B011	抗震支架	套	3		286.83						286.83	860.49

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第17页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
		D00013	单管双向支撑DN100-TL	套	3		286.83						286.83	860.49
140		03B012	抗震支架	套	1		319.67						319.67	319.67
		D00014	单管双向支撑DN150	套	1		319.67						319.67	319.67
141		03B013	抗震支架	套	1		416.34						416.34	416.34
		D00015	2管组合双向DN100*2-TL	套	1		416.34						416.34	416.34
			甲供材		1								442294.42	442294.42
142		03B014	甲供材	套	1		116738.05						116738.05	116738.05
		D00016	甲供材	套	1		116738.05						116738.05	116738.05
143		03B015	甲供材（设备）	套	1				325556.37				325556.37	325556.37
		D00017	甲供材（设备）	套	1				325556.37				325556.37	325556.37
			小计(分部分项子目)											134054.85
			小计(分部分项简单定额)											450275.16
			小计(分部分项合计)											584330.01
1		031302001001	安全文明施工费	项	1								4194.30	4194.30
1.1			基本费	项	1								3693.84	3693.84
1.2			增加费	项	1									
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1								500.46	500.46
2		031302002001	夜间施工增加	项	1								190.65	190.65
3		031302003001	非夜间施工增加	项	1								714.94	714.94
4		031302004001	二次搬运	项	1									
5		031302005001	冬雨季施工增加	项	1								214.48	214.48
6		031302006001	已完工程及设备保护	项	1								119.16	119.16
7		031302008001	临时设施	项	1								3098.06	3098.06
8		031302009001	赶工措施	项	1									
9		031302010001	工程按质论价	项	1									
10		031302011001	住宅分户验收	项	1									
11		031302012001	建筑工人实名制费用	项	1								71.49	71.49

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第18页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
12		031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1									
13		031302091001	特殊条件下施工增加费	项	1									
14		031302501001	苏安码管理增加费	项	1								119.16	119.16
15		031302015001	智慧工地费用	项	1									
16		031302016001	新冠疫情常态化防控	项	1									
1		031301017001	脚手架搭拆	项	1	567.53		1702.68			249.72	79.46	2599.39	2599.39
		9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5% ,其中人工25% ,材料75% ,机械0%。	项	1	19.08		57.25			8.40	2.67	87.40	87.40
		7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3% ,其中人工25% ,材料75% ,机械0%。	项	1	0.58		1.75			0.26	0.08	2.67	2.67
		8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7% ,其中人工25% ,材料75% ,机械0%。	项	1	335.42		1006.28			147.58	46.96	1536.24	1536.24
		10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5% ,其中人工25% ,材料75% ,机械0%。	项	1	35.64		106.91			15.68	4.99	163.22	163.22
		6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75% ,机械0%。	项	1	39.65		118.98			17.45	5.55	181.63	181.63
		5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75% ,机械0%。	项	1	4.85		14.58			2.13	0.68	22.24	22.24

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房水电　　标段：　　第19页 共19页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
		11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329)脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.08		0.20			0.04	0.01	0.33	0.33
		4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	55.05		165.25			24.22	7.71	252.23	252.23
		4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	77.18		231.48			33.96	10.81	353.43	353.43
			小计(措施项目合计)											
			合计											584330.01

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

单位工程招标控制价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11208.89	
1.1	人工费		
1.2	材料费	11208.89	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	697.19	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	697.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	393.43	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	444.09	
5	税金	1111.52	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		13461.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标识标牌						
1	011507001001	管道上参数牌	高精全透贴\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	35	5.02	175.70	
2	011507001002	管道上蓝色箭头	高精全透贴\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	35	4.76	166.60	
3	011507001003	功能分区数字牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	2	19.46	38.92	
4	011507001004	功能分区线	镜面不锈钢烂字工艺\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	m	46.14	57.08	2633.67	
5	011507001005	功能分区牌	冷KT板光膜写真加包边\规格：50*25\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	5	67.45	337.25	
6	011507001006	刻度标线	雪弗板加车贴\规格：15*175\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	3	14.70	44.10	
7	011507001007	变频柜功能键操作说明	有机玻璃加车贴\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	30	48.43	1452.90	
8	011507001008	db检测位置牌	镜面不锈钢烂字\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	4	60.54	242.16	
9	011507001009	mm/s和℃牌	高精全透贴\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	8	202.36	1618.88	
10	011507001010	流量计牌	雪弗板写真\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	3	23.25	69.75	
11	011507001011	水箱低中高区牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	项	1	43.24	43.24	
12	011507001013	巡检导向	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	6	387.43	2324.58	
13	011507001014	监控器标号牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	4	11.67	46.68	
14	03B003	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	57	15.97	910.29	
15	011507001015	阀门开关牌	1、材质：亚克力板 2、其他要求：具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	57	14.70	837.90	
16	011507001016	A4文件夹	1、名称：A4文件夹	个	1	19.37	19.37	
本页小计							10961.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011507001017	总平面图	冷KT板光膜写真加包边\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	164.31	164.31	
18	011507001018	鞋套	1、名称：鞋套	双	5	1.99	9.95	
19	011507001019	制度牌	有机玻璃正胶写真\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	72.64	72.64	
		分部小计					11208.89	
		分部分项合计					11208.89	
本页小计							246.90	
合　　计							11208.89	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第1页 共19页

项目编码	011507001001	项目名称	管道上参数牌	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	高精度全透贴管道上参数牌	个	1		5.02					5.02			
综合人工工日		小计								5.02			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高精度全透贴管道上参数牌	个	1	5.02	5.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	5.02	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第2页 共19页

项目编码	011507001002	项目名称	管道上蓝色箭头	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	高精度全透贴管道上蓝色箭头	个	1		4.76					4.76			
综合人工工日		小计								4.76			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高精度全透贴管道上蓝色箭头	个	1	4.76	4.76		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4.76	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第3页 共19页

项目编码	011507001003	项目名称	功能分区数字牌	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	功能分区数字牌	块	1		19.46					19.46			
综合人工工日		小计								19.46			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	功能分区数字牌	块	1	19.46	19.46		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	19.46	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第4页 共19页

项目编码	011507001004	项目名称	功能分区线	计量单位	m	工程量	46.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00033	功能分区线	m	1		57.08					57.08			
综合人工工日		小计								57.08			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.08				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
功能分区线	m	1	57.08	57.08		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	57.08	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第5页 共19页

项目编码	011507001005	项目名称	功能分区牌	计量单位	块	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	功能分区牌	块	1		67.45					67.45			
综合人工工日		小计								67.45			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.45				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
功能分区牌	块	1	67.45	67.45		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	67.45	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第6页 共19页

项目编码	011507001006	项目名称	刻度标线	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00035	刻度标线	块	1		14.7					14.7			
综合人工工日		小计								14.7			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刻度标线	块	1	14.7	14.7		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	14.7	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第7页 共19页

项目编码	011507001007	项目名称	变频柜功能键操作说明	计量单位	块	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	变频柜功能键操作说明	块	1		48.43					48.43			
综合人工工日		小计								48.43			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	变频柜功能键操作说明	块	1	48.43	48.43		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	48.43	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第8页 共19页

项目编码	011507001008	项目名称	db检测位置牌	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	db检测位置牌	块	1		60.54					60.54			
综合人工工日		小计								60.54			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.54				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
db检测位置牌	块	1	60.54	60.54		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	60.54	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第9页 共19页

项目编码	011507001009	项目名称	mm/s和℃牌	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00038	mm/s和℃牌	个	1		202.36					202.36			
综合人工工日		小计								202.36			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	mm/s和℃牌	个	1	202.36	202.36		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	202.36	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第10页 共19页

项目编码	011507001010	项目名称	流量计牌	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00039	流量计牌	块	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							23.25				
清单项目综合单价									23.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	流量计牌	块	1	23.25	23.25		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	23.25	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第11页 共19页

项目编码	011507001011	项目名称	水箱低中高区牌	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00040	水箱低中高区牌	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							43.24				
清单项目综合单价									43.24				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
水箱低中高区牌	项	1	43.24	43.24		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	43.24	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第12页 共19页

项目编码	011507001013	项目名称	巡检导向	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	巡检导向	个	1		387.43					387.43			
综合人工工日		小计								387.43			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									387.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	巡检导向	个	1	387.43	387.43		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	387.43	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第13页 共19页

项目编码	011507001014	项目名称	监控器标号牌	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	监控器标号牌	块	1		11.67					11.67			
综合人工工日		小计								11.67			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.67				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
监控器标号牌	块	1	11.67	11.67		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	11.67	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第14页 共19页

项目编码	03B003	项目名称	阀门标牌	计量单位	个	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	阀门标牌	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							15.97				
清单项目综合单价									15.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阀门标牌	个	1	15.97	15.97		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	15.97	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第15页 共19页

项目编码	011507001015	项目名称	阀门开关牌	计量单位	块	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00044	阀门开关牌	块	1		14.7					14.7			
综合人工工日		小计								14.7			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阀门开关牌	块	1	14.7	14.7		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	14.7	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第16页 共19页

项目编码	011507001016	项目名称	A4文件夹	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00045	A4文件夹	个	1		19.37					19.37			
综合人工工日		小计								19.37			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.37				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
A4文件夹	个	1	19.37	19.37		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	19.37	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第17页 共19页

项目编码	011507001017	项目名称	总平面图	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00046	总平面图	块	1		164.31					164.31			
综合人工工日		小计								164.31			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									164.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总平面图	块	1	164.31	164.31		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	164.31	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第18页 共19页

项目编码	011507001018	项目名称	鞋套	计量单位	双	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00047	鞋套	双	1		1.99					1.99			
综合人工工日		小计								1.99			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	鞋套	双	1	1.99	1.99		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1.99	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第19页 共19页

项目编码	011507001019	项目名称	制度牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00048	制度牌	块	1		72.64					72.64			
综合人工工日		小计								72.64			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	制度牌	块	1	72.64	72.64		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	72.64	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	393.43			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.200	358.68			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	34.75			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	8.97			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	22.42			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.180	20.18			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	5.60			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	235.39			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	5.60			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	5.60			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
16	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合　计					697.19			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	444.09	100.000	444.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11906.08	3.200	380.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11906.08	0.530	63.10
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11906.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	12350.17	9.000	1111.52
合　计					1555.61

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	交货 方式	送达 地点	备注

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	CL-D00022~1	阀门标牌		个	57	15.97	910.29	
2	CL-D00030~4	高精度全透贴管道上参数牌		个	35	5.02	175.70	
3	CL-D00031~1	高精度全透贴管道上蓝色箭头		个	35	4.76	166.60	
4	CL-D00032~1	功能分区数字牌		块	2	19.46	38.92	
5	CL-D00033	功能分区线		m	46.14	57.08	2633.67	
6	CL-D00034	功能分区牌		块	5	67.45	337.25	
7	CL-D00035	刻度标线		块	3	14.70	44.10	
8	CL-D00036~1	变频柜功能键操作说明		块	30	48.43	1452.90	
9	CL-D00037	db检测位置牌		块	4	60.54	242.16	
10	CL-D00038	mm/s和℃牌		个	8	202.36	1618.88	
11	CL-D00039	流量计牌		块	3	23.25	69.75	
12	CL-D00040	水箱低中高区牌		项	1	43.24	43.24	
13	CL-D00042~1	巡检导向		个	6	387.43	2324.58	
14	CL-D00043	监控器标号牌		块	4	11.67	46.68	
15	CL-D00044	阀门开关牌		块	57	14.70	837.90	
16	CL-D00045	A4文件夹		个	1	19.37	19.37	
17	CL-D00046	总平面图		块	1	164.31	164.31	
18	CL-D00047	鞋套		双	5	1.99	9.95	
19	CL-D00048	制度牌		块	1	72.64	72.64	
合计							11208.89	

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第1页 共3页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
			整个工程										11208.89	11208.89
			标识标牌		1								11208.89	11208.89
1		011507001001	管道上参数牌	个	35			5.02					5.02	175.70
		D00030	高精度全透贴管道上参数牌	个	35			5.02					5.02	175.70
2		011507001002	管道上蓝色箭头	个	35			4.76					4.76	166.60
		D00031	高精度全透贴管道上蓝色箭头	个	35			4.76					4.76	166.60
3		011507001003	功能分区数字牌	块	2			19.46					19.46	38.92
		D00032	功能分区数字牌	块	2			19.46					19.46	38.92
4		011507001004	功能分区线	m	46.14			57.08					57.08	2633.67
		D00033	功能分区线	m	46.14			57.08					57.08	2633.67
5		011507001005	功能分区牌	块	5			67.45					67.45	337.25
		D00034	功能分区牌	块	5			67.45					67.45	337.25
6		011507001006	刻度标线	块	3			14.70					14.70	44.10
		D00035	刻度标线	块	3			14.70					14.70	44.10
7		011507001007	变频柜功能键操作说明	块	30			48.43					48.43	1452.90
		D00036	变频柜功能键操作说明	块	30			48.43					48.43	1452.90
8		011507001008	db检测位置牌	块	4			60.54					60.54	242.16
		D00037	db检测位置牌	块	4			60.54					60.54	242.16
9		011507001009	mm/s和℃牌	个	8			202.36					202.36	1618.88
		D00038	mm/s和℃牌	个	8			202.36					202.36	1618.88
10		011507001010	流量计牌	块	3		23.25						23.25	69.75
		D00039	流量计牌	块	3		23.25						23.25	69.75
11		011507001011	水箱低中高区牌	项	1		43.24						43.24	43.24
		D00040	水箱低中高区牌	项	1		43.24						43.24	43.24
12		011507001013	巡检导向	个	6			387.43					387.43	2324.58
		D00042	巡检导向	个	6			387.43					387.43	2324.58
13		011507001014	监控器标号牌	块	4			11.67					11.67	46.68
		D00043	监控器标号牌	块	4			11.67					11.67	46.68
14		03B003	阀门标牌	个	57		15.97						15.97	910.29

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第2页 共3页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
		D00022	阀门标牌	个	57		15.97						15.97	910.29
15		011507001015	阀门开关牌	块	57			14.70					14.70	837.90
		D00044	阀门开关牌	块	57			14.70					14.70	837.90
16		011507001016	A4文件夹	个	1			19.37					19.37	19.37
		D00045	A4文件夹	个	1			19.37					19.37	19.37
17		011507001017	总平面图	块	1			164.31					164.31	164.31
		D00046	总平面图	块	1			164.31					164.31	164.31
18		011507001018	鞋套	双	5			1.99					1.99	9.95
		D00047	鞋套	双	5			1.99					1.99	9.95
19		011507001019	制度牌	块	1			72.64					72.64	72.64
		D00048	制度牌	块	1			72.64					72.64	72.64
			小计(分部分项子目)											
			小计(分部分项简单定额)											11208.89
			小计(分部分项合计)											11208.89
1		031302001001	安全文明施工费	项	1								393.43	393.43
1.1			基本费	项	1								358.68	358.68
1.2			增加费	项	1									
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1								34.75	34.75
2		031302002001	夜间施工增加	项	1								8.97	8.97
3		031302003001	非夜间施工增加	项	1								22.42	22.42
4		031302004001	二次搬运	项	1									
5		031302005001	冬雨季施工增加	项	1								20.18	20.18
6		031302006001	已完工程及设备保护	项	1								5.60	5.60
7		031302008001	临时设施	项	1								235.39	235.39
8		031302009001	赶工措施	项	1									
9		031302010001	工程按质论价	项	1									
10		031302011001	住宅分户验收	项	1									
11		031302012001	建筑工人实名制费用	项	1								5.60	5.60

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-标识标牌　　标段：　　第3页 共3页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
12		031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1									
13		031302091001	特殊条件下施工增加费	项	1									
14		031302501001	苏安码管理增加费	项	1								5.60	5.60
15		031302015001	智慧工地费用	项	1									
16		031302016001	新冠疫情常态化防控	项	1									
			小计 (措施项目合计)											
			合计											11208.89

单位工程招标控制价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	50323.47	
1.1	人工费	16650.06	
1.2	材料费	26830.34	
1.3	施工机具使用费	12.13	
1.4	企业管理费	4832.30	
1.5	利润	1998.64	
2	措施项目费	4188.55	
2.1	单价措施项目费	996.44	
2.2	总价措施项目费	3192.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1801.33	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2033.29	
5	税金	5089.08	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		61634.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0106 金属结构工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1、10号槽钢制作、安装 2、符合甲方要求	m	5	73.83	369.15	
2	010607002001	挡鼠板	1、挡鼠板采用不锈钢板材，卡槽高度和挡板高度一致，挡板高度为450mm，中间挡板厚度约25mm 2、符合甲方要求	m2	0.68	576.74	392.18	
3	010607002002	不锈钢格栅盖板	1、排水沟、集水坑上盖40厚不锈钢格栅盖板 2、符合甲方要求	m2	12.38	719.38	8905.92	
		分部小计					9667.25	
		0111 楼地面装饰工程						
4	011101005001	环氧砂浆楼地面	1、地面采用5mm厚环氧砂浆面层，RAL 5015蓝色 2、环氧砂浆配比—— 环氧树脂：乙二胺：石英粉：石英砂=1:0.06-0.08:1-1.5:3.5-5	m2	129.39	156.24	20215.89	
		分部小计					20215.89	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
5	011201001001	墙面一般抹灰	1、10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面； 2、15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3、刷界面处理剂一道	m2	170	43.35	7369.50	
		分部小计					7369.50	
		0113 天棚工程						
6	011301001001	天棚抹灰	1、3厚细纸筋（麻刀）灰粉面； 2、8厚1:0.3:3水泥膏石灰砂浆； 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 4、现浇钢筋混凝土板	m2	123.73	28.72	3553.53	
		分部小计					3553.53	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1、墙面白色乳胶漆三遍、腻子三遍	m2	170	31.34	5327.80	
8	011407002001	天棚喷刷涂料	2、天棚面白色乳胶漆三遍、腻子三遍	m2	123.73	33.86	4189.50	
本页小计							50323.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					9517.30	
		分部分项合计					50323.47	
1	011701006001	满堂脚手架	1、本工程所需脚手架费用 2、采用承插盘扣式	项	1	996.44	996.44	
		单价措施合计					996.44	
本页小计							996.44	
合　　计							51319.91	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　　标段：　　第1页 共9页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.1	192.76	39.97	10.27	58.88	24.36	19.28	4	1.03	5.89	2.44
综合人工工日		小计							19.28	4	1.03	5.89	2.44
0.158工日		未计价材料费							41.19				
清单项目综合单价									73.83				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
10#槽钢	m	1.05	39.23	41.19		
圆钢 φ5.5～9	kg	0.411	4.02	1.65		
电焊条 J422 φ3.2	kg	0.066	7.04	0.46		
无光调和漆	kg	0.01	14.2	0.14		
钢锯条	根	0.4	0.21	0.08		
钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.1	4.52	0.45		
镀锌扁钢 -40×4	kg	0.237	5.08	1.2		
其他材料费			-	0.02	-	
材料费小计			-	45.19	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　　标段：　　第2页 共9页

项目编码	010607002001	项目名称	挡鼠板	计量单位	m2	工程量	0.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	挡鼠板	m2	1		576.74					576.74			
综合人工工日		小计								576.74			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									576.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	挡鼠板	m2	1	576.74	576.74		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	576.74	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　　标段：　　第3页 共9页

项目编码	010607002002	项目名称	不锈钢格栅盖板	计量单位	m2	工程量	12.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.1	65.88	7099.57	0.85	19.35	8.01	6.59	709.96	0.09	1.94	0.8
综合人工工日		小计							6.59	709.96	0.09	1.94	0.8
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									719.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材	m3	0.000025	1829	0.05		
	不锈钢算盖（成品）	m2	1	709.83	709.83		
	其他材料费			-	0.08	-	
	材料费小计			-	709.96	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　　标段：　　第4页 共9页

项目编码	011101005001	项目名称	环氧砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	129.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-72	环氧砂浆 厚5mm	10m2	0.1	461.16	912.24		133.74	55.34	46.12	91.22		13.37	5.53
综合人工工日		小计							46.12	91.22		13.37	5.53
0.378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	环氧树脂 E42	kg	2.0709	35.49	73.5		
	丙酮	kg	0.6939	5.15	3.57		
	乙二胺	kg	0.8763	12.86	11.27		
	石英粉	kg	3.4593	0.34	1.18		
	石英砂	t	0.006814	174.86	1.19		
	其他材料费			-	0.51	-	
	材料费小计			-	91.22	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　　标段：　　第5页 共9页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	169.82	162.5	0.42	49.37	20.43	16.98	16.25	0.04	4.94	2.04
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.64	1.7	0.17	4.29	1.78	-1.46	-0.17	-0.02	-0.43	-0.18
14-31	保温砂浆及抗裂基层刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.72	8.93		9.2	3.81	3.17	0.89		0.92	0.38
综合人工工日		小计							18.69	16.97	0.02	5.43	2.24
0.1532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.35				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02765	338.09	9.35		
混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01785	373.61	6.67		
水	m3	0.0123	3.99	0.05		
界面剂	kg	1.29	0.68	0.88		
水泥 32.5级	kg		0.25			
901胶	kg		2.14			
其他材料费			-	0.02	-	
材料费小计			-	16.97	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　　标段：　　第6页 共9页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	123.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-83	混凝土天棚 纸筋石灰砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	149.58	75.96	0.18	43.43	17.97	14.96	7.6	0.02	4.34	1.8
综合人工工日		小计							14.96	7.6	0.02	4.34	1.8
0.1226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.72				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)	t	0.01435	373.61	5.36		
水	m3	0.006508	3.99	0.03		
纸筋石灰浆(干拌（混）砂浆)	t	0.005425	373.61	2.03		
水泥 32.5级	kg	0.6068	0.25	0.15		
901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
其他材料费			-	0.01	-	
材料费小计			-	7.6	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　　标段：　　第7页 共9页

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	178.92	61.09		51.89	21.47	17.89	6.11		5.19	2.15
综合人工工日		小计							17.89	6.11		5.19	2.15
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内墙乳胶漆	kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.66	0.17		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	6.11	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　　标段：　　第8页 共9页

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	123.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176 备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	196.81	61.09		57.07	23.62	19.68	6.11		5.71	2.36
综合人工工日		小计							19.68	6.11		5.71	2.36
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内墙乳胶漆	kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.66	0.17		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	6.11	-	

综合单价分析表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　　标段：　　第9页 共9页

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通20-补22备注1	墙柱面活动脚手架	10m2	18.278	14.73			4.27	1.77	269.23			78.05	32.35
通20-补23备注1	天棚活动脚手架	10m2	12.3732	35.36			10.25	4.24	437.52			126.83	52.46
综合人工工日		小计							706.75			204.88	84.81
5.7938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									996.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1801.33			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.200	1642.24			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	159.09			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	41.06			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	102.64			在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.180	92.38			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	25.66			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	1077.72			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	25.66			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	25.66			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					3192.11			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2033.29	100.000	2033.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54512.02	3.200	1744.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54512.02	0.530	288.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54512.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	56545.31	9.000	5089.08
合　计					7122.37

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	交货 方式	送达 地点	备注

承包人供应主要材料一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	2.055	4.02	8.25	
2	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	1.185	5.08	6.02	
3	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	0.5	4.52	2.26	
4	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.33	7.04	2.32	
5	03652422	钢锯条		根	2	0.21	0.42	
6	04010611	水泥	32.5级	kg	75.079364	0.25	18.72	
7	04010701	白水泥		kg	76.3698	0.66	50.69	
8	04030133	石英砂		t	0.881612	174.86	154.16	
9	04090602	滑石粉		kg	150.68349	0.53	79.86	
10	04090700	石英粉		kg	447.598827	0.34	152.18	
11	11010304	内墙乳胶漆		kg	135.99699	10.29	1399.41	
12	11112504	无光调和漆		kg	0.05	14.20	0.71	
13	11410305	环氧树脂	E42	kg	267.953751	35.49	9509.68	
14	11430327	大白粉		kg	150.68349	0.73	110.00	
15	12310307	乙二胺		kg	113.384457	12.86	1458.12	
16	12310308	丙酮		kg	89.783721	5.15	462.39	
17	12330300	界面剂		kg	219.3	0.68	149.12	
18	12410703	羧甲基纤维素		kg	10.28055	2.14	22.00	
19	12413518	901胶		kg	45.098832	2.14	96.51	
20	31150101	水		m3	2.896235	3.99	11.56	
21	32090101	周转木材		m3	0.00031	1829.00	0.57	
22	33012315-1	不锈钢箅盖（成品）		m2	12.38	709.83	8787.70	
23	80050125~1	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	4.7005	338.09	1589.19	
24	80050129~1	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)		t	1.775526	373.61	663.35	
25	80050129~2	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	3.0345	373.61	1133.72	
26	80110318~1	纸筋石灰浆(干拌（混）砂浆)		t	0.671235	373.61	250.78	
27	CL-D00001	挡鼠板		m2	0.68	576.74	392.18	
28	XZC-803	10#槽钢		m	5.25	39.23	205.96	
合计							26717.83	

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　　标段：　　第1页 共3页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
			整个工程										50323.47	50323.47
		0106	金属结构工程		1								9667.25	9667.25
1		010515001001	现浇构件钢筋	m	5	19.28	41.19	4.00		1.03	5.89	2.44	73.83	369.15
		4-456	槽钢安装	10m	0.5	192.76	411.92	39.97		10.27	58.88	24.36	738.16	369.08
2		010607002001	挡鼠板	m2	0.68			576.74					576.74	392.18
		D00001	挡鼠板	m2	0.68			576.74					576.74	392.18
3		010607002002	不锈钢格栅盖板	m2	12.38	6.59		709.96		0.09	1.94	0.80	719.38	8905.92
		通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	1.238	65.88		7099.57		0.85	19.35	8.01	7193.66	8905.75
		0111	楼地面装饰工程		1								20215.89	20215.89
4		011101005001	环氧砂浆楼地面	m2	129.39	46.12		91.22			13.37	5.53	156.24	20215.89
		11-72	环氧砂浆 厚5mm	10m2	12.939	461.16		912.24			133.74	55.34	1562.48	20216.93
		0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		1								7369.50	7369.50
5		011201001001	墙面一般抹灰	m2	170	18.69		16.97		0.02	5.43	2.24	43.35	7369.50
	换	14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	17	169.82		162.50		0.42	49.37	20.43	402.54	6843.18
		14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-17	14.64		1.70		0.17	4.29	1.78	22.58	-383.86
		14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	17	31.72		8.93			9.20	3.81	53.66	912.22
		0113	天棚工程		1								3553.53	3553.53
6		011301001001	天棚抹灰	m2	123.73	14.96		7.60		0.02	4.34	1.80	28.72	3553.53
	换	15-83	混凝土天棚 纸筋石灰砂浆面 现浇(预拌)	10m2	12.373	149.58		75.96		0.18	43.43	17.97	287.12	3552.54
		0114	油漆、涂料、裱糊工程		1								9517.30	9517.30
7		011407001001	墙面喷刷涂料	m2	170	17.89		6.11			5.19	2.15	31.34	5327.80
		17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	17	178.92		61.09			51.89	21.47	313.37	5327.29
8		011407002001	天棚喷刷涂料	m2	123.73	19.68		6.11			5.71	2.36	33.86	4189.50

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　　标段：　　第2页 共3页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	17-176 备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	12.373	196.81		61.09			57.07	23.62	338.59	4189.37
			小计 (分部分项子目)											49932.50
			小计 (分部分项简单定额)											392.18
			小计 (分部分项合计)											50324.68
1		011707001001	安全文明施工费	项	1								1801.33	1801.33
1.1			基本费	项	1								1642.24	1642.24
1.2			增加费	项	1									
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1								159.09	159.09
2		011707002001	夜间施工	项	1								41.06	41.06
3		011707003001	非夜间施工照明	项	1								102.64	102.64
4		011707004001	二次搬运	项	1									
5		011707005001	冬雨季施工	项	1								92.38	92.38
6		011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1									
7		011707007001	已完工程及设备保护	项	1								25.66	25.66
8		011707008001	临时设施	项	1								1077.72	1077.72
9		011707009001	赶工措施	项	1									
10		011707010001	工程按质论价	项	1									
11		011707011001	住宅分户验收	项	1									
12		011707012001	建筑工人实名制费用	项	1								25.66	25.66
13		011707091001	特殊条件下施工增加费	项	1									
14		011707501001	苏安码管理增加费	项	1								25.66	25.66
15		011707015001	智慧工地费用	项	1									
1		011701006001	满堂脚手架	项	1	706.75					204.88	84.81	996.44	996.44
	换	通20-补22备注1	墙柱面活动脚手架	10m2	18.278	14.73					4.27	1.77	20.77	379.63

计价表报价一览表

工程名称：苏地2023-WG-7号地块二次供水工程-泵房土建　　标段：　　第3页 共3页

序号	换算	定额编号	定额名称	单位	工程量	综合单价分析							综合报价	
						人工费	主材费	辅材费	设备费	机械费	管理费	利润	单价	合价
	换	通20-补23备注1	天棚活动脚手架	10m2	12.3732	35.36					10.25	4.24	49.85	616.80
			小计(措施项目合计)											
			合计											50324.68