苏地2022-WG-10号地块
（山岚璟庭）二次供水工程 工程

招标控制价

招　标　人：苏州高新区自来水有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：—
（单位盖章）

2024年04月15日

苏地2022-WG-10号地块
（山岚璟庭）二次供水工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：1706818.65

（大写）：壹佰柒拾万陆仟捌佰壹拾捌元陆角伍分

招 标 人：苏州高新区自来水有限公司 造价咨询人：-

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：- 法定代表人
或其授权人：-

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：- 复 核 人：-

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2024年04月15日 复 核 时 间：2024年04月15日

建设项目招标控制价表

工程名称：苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程	1706818.65		39473.00	63943.27
合　计		1706818.65		39473.00	63943.27

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

单项工程招标控制价表

工程名称：苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程	293594.78		6050.61	10035.00
2	地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程	596632.52		15492.91	25695.18
3	立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程	393902.79		9005.29	14935.39
4	远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程	103675.38		1557.97	2583.92
5	泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程	219247.98		4450.47	7402.56
6	泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程	99765.20		2915.75	3291.22
合　计		1706818.65		39473.00	63943.27

单位工程招标控制价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	334005.73	
1.1	人工费	51798.15	
1.2	材料费	243728.59	
1.3	施工机具使用费	13409.94	
1.4	企业管理费	18267.33	
1.5	利润	6801.72	
2	措施项目费	21845.40	
2.1	单价措施项目费	9778.56	
2.2	总价措施项目费	12066.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6050.61	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10035.00	
5	税金	24241.77	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		293594.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、管道						
1	031001005001	铸铁管（主材甲供）	1、名称：球墨铸铁管 2、材质、规格：DN200 3、连接形式：止脱橡胶圈连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒冲洗	m	233.01	81.36	18957.69	
2	031001005002	铸铁管（主材甲供）	1、名称：球墨铸铁管 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：止脱橡胶圈连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒冲洗	m	154.67	60.28	9323.51	
3	031001005003	铸铁管（主材甲供）	1、名称：球墨铸铁管 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：止脱橡胶圈连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒冲洗	m	8.91	46.65	415.65	
4	031001003001	不锈钢管（主材甲供）	1、名称：不锈钢管 2、规格、压力等级：DN200 2、连接形式：焊接 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压冲洗	m	1	69.48	69.48	
5	031001003002	不锈钢管（主材甲供）	1、名称：不锈钢管 2、规格、压力等级：DN150 2、连接形式：焊接 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压冲洗	m	1	53.70	53.70	
		分部小计					28820.03	
		2、管件						
本页小计							28820.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040502001019	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN200*DN200 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	1	718.24	718.24	
7	040502001020	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN200*DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	2	610.21	1220.42	
8	040502001021	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN150*DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	1	472.35	472.35	
9	040502001022	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN150*DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	2	427.47	854.94	
10	040502001029	铸铁管管件	1、种类：双承弯头90° 2、材质及规格：DN200 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	8	599.05	4792.40	
11	040502001030	铸铁管管件	1、种类：双承弯头90° 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	5	386.65	1933.25	
12	040502001034	铸铁管管件	1、种类：双承弯头22.5° 2、材质及规格：DN200 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	2	522.79	1045.58	
13	040502001035	铸铁管管件	1、种类：双承弯头22.5° 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	2	347.67	695.34	
本页小计							11732.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040502001038	铸铁管管件	1、种类：双平弯头90° 2、材质及规格：DN200 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	2	308.71	617.42	
15	040502001037	铸铁管管件	1、种类：双平弯头90° 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	1	187.49	187.49	
16	040502001039	铸铁管管件	1、种类：双平弯头45° 2、材质及规格：DN200 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	3	257.87	773.61	
17	040502001041	铸铁管管件	1、种类：双平弯头45° 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	8	168.00	1344.00	
18	040502001040	铸铁管管件	1、种类：双平弯头45° 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	3	123.65	370.95	
19	040502001043	铸铁管管件	1、种类：双承减缩管 2、材质及规格：DN200*DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	4	444.13	1776.52	
20	040502001048	铸铁管管件	1、种类：双法兰短管 2、材质及规格：DN200 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	4	305.32	1221.28	
21	040502001049	铸铁管管件	1、种类：双法兰短管 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	9	220.53	1984.77	
本页小计							8276.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040502001047	铸铁管管件	1、种类：双法兰短管 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	2	165.81	331.62	
23	040502001051	铸铁管管件	1、种类：平塞 2、材质及规格：DN200 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	5	362.79	1813.95	
24	040502001052	铸铁管管件	1、种类：平塞 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	5	248.09	1240.45	
25	040502001050	铸铁管管件	1、种类：平塞 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	1	178.16	178.16	
26	040502001053	铸铁管管件	1、种类：平臼 2、材质及规格：DN200 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	7	345.84	2420.88	
27	040502001054	铸铁管管件	1、种类：平臼 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	12	237.08	2844.96	
28	040502001056	铸铁管管件	1、种类：平臼 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	1	168.35	168.35	
29	031003011002	不锈钢法兰（主材甲供）	1、材质：不锈钢钢法兰 2、规格、压力等级：DN200	副	4	433.73	1734.92	
30	031003011001	不锈钢法兰（主材甲供）	1、材质：不锈钢钢法兰 2、规格、压力等级：DN150	副	3	332.17	996.51	
本页小计							11729.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030810004009	不锈钢闷板（主材甲供）	1、材质：不锈钢闷板 2、型号、规格：DN200	片	1	100.01	100.01	
32	030810004008	不锈钢闷板（主材甲供）	1、材质：不锈钢闷板 2、型号、规格：DN150	片	1	57.92	57.92	
		分部小计					31896.29	
		3、阀门						
33	031003013001	水表（主材甲供）	1、型号、规格：水表DN150 2、连接形式：法兰连接	个	2	202.46	404.92	
34	030807003001	过滤器（主材甲供）	1、名称：水表过滤器 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	169.65	339.30	
35	030807003002	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：防污隔断阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	169.65	339.30	
36	030807003004	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	4	270.03	1080.12	
37	030807003005	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	6	169.65	1017.90	
38	030807003006	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	117.07	234.14	
39	040502005002	适配器（主材甲供）	1、种类：AF型法兰适配器 2、材质及规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	4	270.03	1080.12	
本页小计							4653.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	040502005003	适配器（主材甲供）	1、种类：AF型法兰适配器 2、材质及规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	8	169.65	1357.20	
41	040502005004	适配器（主材甲供）	1、种类：AF型法兰适配器 2、材质及规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	117.07	234.14	
42	040502005005	伸缩接头（主材甲供）	1、种类：AY（QQ）压盖松套伸缩接头 2、材质及规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	1	427.23	427.23	
43	040502005007	伸缩接头（主材甲供）	1、种类：AY（QQ）压盖松套伸缩接头 2、材质及规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	292.72	292.72	
44	030807003007	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：泄气装置 2、型号、规格：DN25 3、含三通以外所有配件（自动排气阀及球阀甲供） 4、连接方式：法兰连接	套	2	214.87	429.74	
45	040501014004	新旧管连接	1、材质及规格：新旧管道连接DN200	处	2	783.30	1566.60	
46	03B001	螺栓、螺帽等	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套（室外给水）	项	1	6091.04	6091.04	
47	03B003	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	20	17.75	355.00	
		分部小计					15249.47	
		4、砌筑井						
本页小计							10753.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	040504001007	砌筑井	1、类型：DN150水表井 2、垫层、基础材质及厚度：30cmC25混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15混凝土砖 4、勾缝、抹面要求：内外壁1:2水泥砂浆抹面 5、井深：H=1.0m，具体按新区水施要求实施 6、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土井盖座（D400级）	座	2	3743.07	7486.14	
49	040504001004	砌筑井	1、类型：DN150防污隔断阀及闸阀合砌井 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC10混凝土垫层+25cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土砖 4、勾缝、抹面要求：内外壁2cm厚1:2水泥砂浆抹灰 5、井深、规格：H=1.6m，合砌井按新区水司要求实施（Φ2200） 6、盖板材质、规格：C25混凝土预制盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ800钢纤维混凝土井盖、座（B125级） 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	2	7597.58	15195.16	
本页小计							22681.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	040504001001	砌筑井	1、类型：泄气井 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层+25cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外1:2防水水泥砂浆抹面 5、井深、规格：H=1.1m，按新区水司要求实施 6、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土井盖、座（D400级）	座	2	1349.55	2699.10	
51	040504001002	砌筑井	1、类型：应急接口合砌井 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层+20cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌Mu20砼砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外1:2水泥砂浆抹面20mm厚 5、井深：H=1.4m，未尽事项详见复用图S03-06-14 6、井盖、井圈材质及规格：不锈钢托盘井盖	座	1	4807.98	4807.98	
本页小计							7507.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	040504001005	砌筑井	1、类型：DN150~DN200阀门井 2、垫层、基础材质及厚度：20cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土普通砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外均抹防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂）抹面厚20mm 5、井深、规格：H=1.4m，未尽事项详见复用图S03-06-09 6、井盖、井圈材质及规格：Φ800钢纤维混凝土井盖、座（D400级）	座	8	2293.19	18345.52	
53	040504001006	砌筑井	1、类型：DN100阀门井 2、垫层、基础材质及厚度：20cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土普通砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外均抹防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂）抹面厚20mm 5、井深、规格：H=1.4m，未尽事项详见复用图S03-06-09 6、井盖、井圈材质及规格：Φ800钢纤维混凝土井盖、座（D400级）	座	2	2029.96	4059.92	
		分部小计					52593.82	
		5、土方及支墩						
54	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：2M内	m3	437.1	10.85	4742.54	
55	040201020001	砂垫层	1、细砂回填	m3	217.39	232.50	50543.18	
本页小计							77691.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	209.67	37.04	7766.18	
57	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：三类土 2、运距：运距综合考虑	m3	216.39	39.15	8471.67	
58	040503002003	混凝土支墩	1、混凝土强度等级：C20 2、每处1m3以内	m3	3.4	849.20	2887.28	
59	040503002002	混凝土支墩	1、混凝土强度等级：C20 2、每处3m3以内	m3	44.92	746.59	33536.82	
		分部小计					107947.67	
		6、甲供材						
60	03B004	甲供主材费用	1、名称：甲供主材（室外给水），详见附件明细	项	1	97498.45	97498.45	
		分部小计					97498.45	
		分部分项合计					334005.73	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5345.56	5345.56	
2	011706002001	排水、降水		项	1	2247.31	2247.31	
3	041101005001	井字架		座	17	128.57	2185.69	
		单价措施合计					9778.56	
本页小计							159938.96	
合　　计							343784.29	

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共40页

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	233.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-109	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管（胶圈接口） 公称直径200mm以内	10m	0.1	207.36	424.59	47.38	82.94	29.03	20.74	42.46	4.74	8.29	2.9
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		34.99	12.25	0.87	0.89		0.35	0.12
综合人工工日		小计							21.61	43.35	4.74	8.64	3.02
0.2001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	止脱橡胶圈(给水) DN200	个	0.264	159.71	42.16		
	水	m3	0.27	3.99	1.08		
	破布	kg	0.016	6	0.1		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	43.35	-	

项目编码	031001005002	项目名称	铸铁管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	154.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-108	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管（胶圈接口） 公称直径150mm以内	10m	0.1	170.64	317.25	0.37	68.26	23.89	17.06	31.73	0.04	6.83	2.39
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		34.99	12.25	0.87	0.89		0.35	0.12
综合人工工日		小计							17.93	32.62	0.04	7.18	2.51
0.1661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	止脱橡胶圈(给水) DN150	个	0.296	106.47	31.52		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共40页

材料费明细	水	m3	0.25	3.99	1		
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	32.62	-	

项目编码	031001005003	项目名称	铸铁管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	8.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-107	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	127.44	256.34		50.98	17.84	12.74	25.63		5.1	1.78
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		28.08	9.83	0.7	0.32		0.28	0.1
综合人工工日		小计							13.44	25.95		5.38	1.88
0.1245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.65				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	止脱橡胶圈(给水) DN100	个	0.335	76.13	25.5		
	水	m3	0.09	3.99	0.36		
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	25.95	-	

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-140	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径200mm以内	10m	0.1	276.08	32.29	82	110.43	38.65	27.61	3.23	8.2	11.04	3.87
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	467.64	81.49	26.62	187.06	65.47	4.68	0.81	0.27	1.87	0.65
8-2476	管道系统水冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	280.8	88.25	30.24	112.32	39.31	2.81	0.88	0.3	1.12	0.39

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共40页

综合人工工日	小计			35.1	4.92	8.77	14.03	4.91
0.3073工日	未计价材料费			1.75				
清单项目综合单价				69.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0403	38.59	1.56			
	氩气	m3	0.1126	7.81	0.88			
	铈钨棒	g	0.2109	0.33	0.07			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0611	3.26	0.2			
	水	m3	0.0324	3.99	0.13			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.1476	4.51	0.67			
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.004	7.04	0.03			
	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03			
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05			
	水	m3	0.4374	3.99	1.75			
	其他材料费			-	1.3	-		
	材料费小计			-	6.67	-		

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-139	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10m	0.1	193.72	21.32	62.1	77.49	27.12	19.37	2.13	6.21	7.75	2.71
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	467.64	81.49	26.62	187.06	65.47	4.68	0.81	0.27	1.87	0.65
8-2476	管道系统水冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	280.8	88.25	30.24	112.32	39.31	2.81	0.88	0.3	1.12	0.39
综合人工工日		小计							26.86	3.82	6.78	10.74	3.75
0.2363工日		未计价材料费							1.75				
清单项目综合单价									53.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0259	38.59	1		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第4页 共40页

材料费明细	氩气	m3	0.0726	7.81	0.57		
	铈钨棒	g	0.1358	0.33	0.04		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0389	3.26	0.13		
	水	m3	0.0324	3.99	0.13		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.1476	4.51	0.67		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.004	7.04	0.03		
	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.4374	3.99	1.75		
	其他材料费			-	1.17	-	
	材料费小计			-	5.57	-	

项目编码	040502001019	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双承中平三通DN200*DN200	个	1										
D00010	止脱胶圈DN200	个	2		159.71					319.42			
D00009	橡胶垫片DN200	个	1		12.42					12.42			
综合人工工日		小计								331.84			
0工日		未计价材料费							386.4				
清单项目综合单价									718.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	双承中平三通DN200*DN200	个	1	386.4	386.4		
	止脱胶圈DN200	个	2	159.71	319.42		
	橡胶垫片DN200	个	1	12.42	12.42		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	718.24	-	

项目编码	040502001020	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第5页 共40页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00063	双承中平三通DN200*DN100	个	1											
D00010	止脱胶圈DN200	个	2		159.71					319.42				
D00007	橡胶垫片DN100	个	1		6.92					6.92				
综合人工工日		小计								326.34				
0工日		未计价材料费								283.87				
清单项目综合单价										610.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）
	双承中平三通DN200*DN100			个		1			283.87	283.87				
	止脱胶圈DN200			个		2			159.71	319.42				
	橡胶垫片DN100			个		1			6.92	6.92				
	其他材料费								-			-		
	材料费小计								-	610.21		-		

项目编码	040502001021	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00063	双承中平三通DN150*DN150	个	1											
D00010	止脱胶圈DN150	个	2		106.47					212.94				
D00009	橡胶垫片DN150	个	1		9.43					9.43				
综合人工工日		小计								222.37				
0工日		未计价材料费								249.98				
清单项目综合单价										472.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）
	双承中平三通DN150*DN150			个		1			249.98	249.98				
	止脱胶圈DN150			个		2			106.47	212.94				

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第6页 共40页

材料费明细	橡胶垫片DN150	个	1	9.43	9.43		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	472.35	-	

项目编码	040502001022	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双承中平三通DN150*DN100	个	1										
D00010	止脱胶圈DN150	个	2		106.47					212.94			
D00007	橡胶垫片DN100	个	1		6.92					6.92			
综合人工工日		小计								219.86			
0工日		未计价材料费							207.61				
清单项目综合单价									427.47				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	双承中平三通DN150*DN100	个	1	207.61	207.61		
	止脱胶圈DN150	个	2	106.47	212.94		
	橡胶垫片DN100	个	1	6.92	6.92		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	427.47	-	

项目编码	040502001029	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双承弯头90° DN200	个	1										
D00010	止脱胶圈DN200	个	2		159.71					319.42			
综合人工工日		小计								319.42			
0工日		未计价材料费							279.63				
清单项目综合单价									599.05				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	双承弯头90° DN200	个	1	279.63	279.63		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第7页 共40页

材料费明细	止脱胶圈DN200	个	2	159.71	319.42		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	599.05	-	

项目编码	040502001030	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双承弯头90° DN150	个	1										
D00010	止脱胶圈DN150	个	2		106.47					212.94			
综合人工工日		小计								212.94			
0工日		未计价材料费							173.71				
清单项目综合单价									386.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双承弯头90° DN150	个	1	173.71	173.71		
	止脱胶圈DN150	个	2	106.47	212.94		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	386.65	-	

项目编码	040502001034	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双承弯头22.5° DN200	个	1										
D00010	止脱胶圈DN200	个	2		159.71					319.42			
综合人工工日		小计								319.42			
0工日		未计价材料费							203.37				
清单项目综合单价									522.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双承弯头22.5° DN200	个	1	203.37	203.37		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第8页 共40页

材料费明细	止脱胶圈DN200	个	2	159.71	319.42		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	522.79	-	

项目编码	040502001035	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双承弯头22.5° DN150	个	1										
D00010	止脱胶圈DN150	个	2		106.47					212.94			
综合人工工日		小计								212.94			
0工日		未计价材料费							134.73				
清单项目综合单价									347.67				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	双承弯头22.5° DN150	个	1	134.73	134.73		
	止脱胶圈DN150	个	2	106.47	212.94		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	347.67	-	

项目编码	040502001038	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双平弯头90° DN200	个	1										
D00009	橡胶垫片DN200	个	2		12.42					24.84			
综合人工工日		小计								24.84			
0工日		未计价材料费							283.87				
清单项目综合单价									308.71				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	双平弯头90° DN200	个	1	283.87	283.87		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第9页 共40页

材料费明细	橡胶垫片DN200	个	2	12.42	24.84		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	308.71	-	

项目编码	040502001037	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双平弯头90° DN150	个	1										
D00009	橡胶垫片DN150	个	2		9.43					18.86			
综合人工工日		小计								18.86			
0工日		未计价材料费							168.63				
清单项目综合单价									187.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双平弯头90° DN150	个	1	168.63	168.63		
	橡胶垫片DN150	个	2	9.43	18.86		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	187.49	-	

项目编码	040502001039	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双平弯头45° DN200	个	1										
D00009	橡胶垫片DN200	个	2		12.42					24.84			
综合人工工日		小计								24.84			
0工日		未计价材料费							233.03				
清单项目综合单价									257.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双平弯头45° DN200	个	1	233.03	233.03		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第10页 共40页

材料费明细	橡胶垫片DN200	个	2	12.42	24.84		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	257.87	-	

项目编码	040502001041	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双平弯头45° DN150	个	1										
D00009	橡胶垫片DN150	个	2		9.43					18.86			
综合人工工日		小计								18.86			
0工日		未计价材料费							149.14				
清单项目综合单价									168				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双平弯头45° DN150	个	1	149.14	149.14		
	橡胶垫片DN150	个	2	9.43	18.86		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	168	-	

项目编码	040502001040	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双平弯头45° DN100	个	1										
D00007	橡胶垫片DN100	个	2		6.92					13.84			
综合人工工日		小计								13.84			
0工日		未计价材料费							109.81				
清单项目综合单价									123.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双平弯头45° DN100	个	1	109.81	109.81		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第11页 共40页

材料费明细	橡胶垫片DN100	个	2	6.92	13.84		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	123.65	-	

项目编码	040502001043	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双承减缩管DN200*DN150	个	1										
D00010	止脱胶圈DN200	个	1		159.71					159.71			
D00010	止脱胶圈DN150	个	1		106.47					106.47			
综合人工工日		小计								266.18			
0工日		未计价材料费							177.95				
清单项目综合单价									444.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双承减缩管DN200*DN150	个	1	177.95	177.95		
	止脱胶圈DN200	个	1	159.71	159.71		
	止脱胶圈DN150	个	1	106.47	106.47		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	444.13	-	

项目编码	040502001048	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双法兰短管DN200	个	1										
D00009	橡胶垫片DN200	个	2		12.42					24.84			
综合人工工日		小计								24.84			
0工日		未计价材料费							280.48				
清单项目综合单价									305.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双法兰短管DN200	个	1	280.48	280.48		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第12页 共40页

材料费明细	橡胶垫片DN200	个	2	12.42	24.84		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	305.32	-	

项目编码	040502001049	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双法兰短管DN150	个	1										
D00009	橡胶垫片DN150	个	2		9.43					18.86			
综合人工工日		小计								18.86			
0工日		未计价材料费							201.67				
清单项目综合单价									220.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双法兰短管DN150	个	1	201.67	201.67		
	橡胶垫片DN150	个	2	9.43	18.86		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	220.53	-	

项目编码	040502001047	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	双法兰短管DN100	个	1										
D00007	橡胶垫片DN100	个	2		6.92					13.84			
综合人工工日		小计								13.84			
0工日		未计价材料费							151.97				
清单项目综合单价									165.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双法兰短管DN100	个	1	151.97	151.97		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第13页 共40页

材料费明细	橡胶垫片DN100	个	2	6.92	13.84		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	165.81	-	

项目编码	040502001051	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	平塞DN200	个	1										
D00010	止脱胶圈DN200	个	1		159.71					159.71			
D00009	橡胶垫片DN200	个	1		12.42					12.42			
综合人工工日		小计								172.13			
0工日		未计价材料费							190.66				
清单项目综合单价									362.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平塞DN200	个	1	190.66	190.66		
	止脱胶圈DN200	个	1	159.71	159.71		
	橡胶垫片DN200	个	1	12.42	12.42		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	362.79	-	

项目编码	040502001052	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	平塞DN150	个	1										
D00010	止脱胶圈DN150	个	1		106.47					106.47			
D00009	橡胶垫片DN150	个	1		9.43					9.43			
综合人工工日		小计								115.9			
0工日		未计价材料费							132.19				
清单项目综合单价									248.09				

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第14页 共40页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平塞DN150	个	1	132.19	132.19		
	止脱胶圈DN150	个	1	106.47	106.47		
	橡胶垫片DN150	个	1	9.43	9.43		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	248.09	-	

项目编码	040502001050	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	平塞DN100	个	1										
D00013	止脱胶圈DN100	个	1		76.13					76.13			
D00007	橡胶垫片DN100	个	1		6.92					6.92			
综合人工工日		小计								83.05			
0工日		未计价材料费							95.11				
清单项目综合单价									178.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平塞DN100	个	1	95.11	95.11		
	止脱胶圈DN100	个	1	76.13	76.13		
	橡胶垫片DN100	个	1	6.92	6.92		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	178.16	-	

项目编码	040502001053	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	平臼DN200	个	1										
D00010	止脱胶圈DN200	个	1		159.71					159.71			
D00009	橡胶垫片DN200	个	1		12.42					12.42			

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第15页 共40页

综合人工工日	小计		172.13			
0工日	未计价材料费	173.71				
清单项目综合单价		345.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平臼DN200	个	1	173.71	173.71		
	止脱胶圈DN200	个	1	159.71	159.71		
	橡胶垫片DN200	个	1	12.42	12.42		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	345.84	-	

项目编码	040502001054	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	平臼DN150	个	1										
D00010	止脱胶圈DN150	个	1		106.47					106.47			
D00009	橡胶垫片DN150	个	1		9.43					9.43			
综合人工工日		小计								115.9			
0工日		未计价材料费							121.18				
清单项目综合单价									237.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平臼DN150	个	1	121.18	121.18		
	止脱胶圈DN150	个	1	106.47	106.47		
	橡胶垫片DN150	个	1	9.43	9.43		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	237.08	-	

项目编码	040502001056	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	平臼DN100	个	1										

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第16页 共40页

D00013	止脱胶圈DN100	个	1		76.13					76.13			
D00007	橡胶垫片DN100	个	1		6.92					6.92			
综合人工工日		小计								83.05			
0工日		未计价材料费								85.3			
清单项目综合单价										168.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平臼DN100	个	1	85.3	85.3		
	止脱胶圈DN100	个	1	76.13	76.13		
	橡胶垫片DN100	个	1	6.92	6.92		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	168.35	-	

项目编码	031003011002	项目名称	不锈钢法兰（主材甲供）	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1579	低压法兰 不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径200mm以内	副	1	232	28.63	47.82	92.8	32.48	232	28.63	47.82	92.8	32.48
综合人工工日		小计							232	28.63	47.82	92.8	32.48
2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									433.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.189	38.59	7.29		
	氩气	m3	0.53	7.81	4.14		
	铈钨棒	g	0.722	0.33	0.24		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.724	3.26	2.36		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.33	30.01	9.9		
	其他材料费			-	4.7	-	
	材料费小计			-	28.63	-	

项目编码	031003011001	项目名称	不锈钢法兰（主材甲供）	计量单位	副	工程量	3

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第17页 共40页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1578	低压法兰 不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径150mm以内	副	1	178.64	21.81	35.25	71.46	25.01	178.64	21.81	35.25	71.46	25.01	
综合人工工日		小计							178.64	21.81	35.25	71.46	25.01	
1.54工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									332.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg		0.133			38.59		5.13			
	氩气			m3		0.372			7.81		2.91			
	铈钨棒			g		0.522			0.33		0.17			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片		0.462			3.26		1.51			
	耐酸石棉橡胶板			kg		0.28			30.01		8.4			
	其他材料费								-		3.69		-	
	材料费小计								-		21.81		-	

项目编码	030810004009	项目名称	不锈钢闷板（主材甲供）	计量单位	片	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-557	盲（堵）板安装 公称直径200mm以内	个	1	49.14	12.11	12.22	19.66	6.88	49.14	12.11	12.22	19.66	6.88	
综合人工工日		小计							49.14	12.11	12.22	19.66	6.88	
0.455工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									100.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条			kg		0.556			7.04		3.91			
	氧气			m3		0.203			2.83		0.57			
	乙炔气			kg		0.068			15.44		1.05			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片		0.115			3.26		0.37			

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第18页 共40页

材料费明细	石棉橡胶板 低压 δ0.8～6	kg	0.33	5.57	1.84		
	铅油	kg	0.17	14.58	2.48		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	机油 15#	kg	0.15	8.15	1.22		
	电	kW·h	0.119	0.67	0.08		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	12.11	-	

项目编码	030810004008	项目名称	不锈钢闷板（主材甲供）	计量单位	片	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-556	盲（堵）板安装 公称直径150mm以内	个	1	28.84	8.04	5.46	11.54	4.04	28.84	8.04	5.46	11.54	4.04
综合人工工日		小计							28.84	8.04	5.46	11.54	4.04
0.267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条	kg	0.247	7.04	1.74		
	氧气	m3	0.122	2.83	0.35		
	乙炔气	kg	0.041	15.44	0.63		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.082	3.26	0.27		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8～6	kg	0.28	5.57	1.56		
	铅油	kg	0.14	14.58	2.04		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	机油 15#	kg	0.1	8.15	0.82		
	电	kW·h	0.056	0.67	0.04		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	8.04	-	

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第19页 共40页

项目编码	031003013001	项目名称	水表（主材甲供）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-643	低压法兰式水表 公称直径150mm以内	个	1	95.04	36.25	19.84	38.02	13.31	95.04	36.25	19.84	38.02	13.31
综合人工工日		小计							95.04	36.25	19.84	38.02	13.31
0.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板 低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.88	7.04	6.2		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	36.25	-	

项目编码	030807003001	项目名称	过滤器（主材甲供）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	9.89	3.42	40.61	14.21	101.52	9.89	3.42	40.61	14.21
综合人工工日		小计							101.52	9.89	3.42	40.61	14.21
0.94工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									169.65				

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第20页 共40页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			-	5.63	-	
	材料费小计			-	9.89	-	

项目编码	030807003002	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	9.89	3.42	40.61	14.21	101.52	9.89	3.42	40.61	14.21
综合人工工日		小计							101.52	9.89	3.42	40.61	14.21
0.94工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									169.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			-	5.63	-	
	材料费小计			-	9.89	-	

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	158.76	12	13.54	63.5	22.23	158.76	12	13.54	63.5	22.23
综合人工工日		小计							158.76	12	13.54	63.5	22.23
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									270.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第21页 共40页

材料费明细	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65		
	其他材料费			-	7.19	-	
	材料费小计			-	12	-	

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	9.89	3.42	40.61	14.21	101.52	9.89	3.42	40.61	14.21
综合人工工日		小计							101.52	9.89	3.42	40.61	14.21
0.94工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									169.65				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			-	5.63	-	
	材料费小计			-	9.89	-	

项目编码	030807003006	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.73	2.23	28.08	9.83	70.2	6.73	2.23	28.08	9.83
综合人工工日		小计							70.2	6.73	2.23	28.08	9.83
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									117.07				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			-	3.69	-	
	材料费小计			-	6.73	-	

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第22页 共40页

项目编码	040502005002	项目名称	适配器（主材甲供）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	158.76	12	13.54	63.5	22.23	158.76	12	13.54	63.5	22.23
综合人工工日		小计							158.76	12	13.54	63.5	22.23
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									270.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65		
	其他材料费			-	7.19	-	
	材料费小计			-	12	-	

项目编码	040502005003	项目名称	适配器（主材甲供）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	9.89	3.42	40.61	14.21	101.52	9.89	3.42	40.61	14.21
综合人工工日		小计							101.52	9.89	3.42	40.61	14.21
0.94工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									169.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			-	5.63	-	
	材料费小计			-	9.89	-	

项目编码	040502005004	项目名称	适配器（主材甲供）	计量单位	个	工程量	2

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第23页 共40页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.73	2.23	28.08	9.83	70.2	6.73	2.23	28.08	9.83	
综合人工工日		小计							70.2	6.73	2.23	28.08	9.83	
0.65工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									117.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 φ3.2			kg		0.165			7.04		1.16			
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6			kg		0.17			11.06		1.88			
	其他材料费								-		3.69		-	
	材料费小计								-		6.73		-	

项目编码	040502005005	项目名称	伸缩接头（主材甲供）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-552	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径200mm以内	个	1	198.72	77.55	43.65	79.49	27.82	198.72	77.55	43.65	79.49	27.82	
综合人工工日		小计							198.72	77.55	43.65	79.49	27.82	
1.84工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									427.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M20×85～100			套		24.72			2.02		49.93			
	电焊条 J422 φ3.2			kg		2.35			7.04		16.54			
	氧气			m3		0.17			2.83		0.48			
	乙炔气			kg		0.06			15.44		0.93			
	石棉橡胶板 低压δ0.8～6			kg		0.66			5.57		3.68			
	厚漆			kg		0.3			8.58		2.57			
	清油			kg		0.08			13.72		1.1			

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第24页 共40页

材料费明细	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	机油	kg	0.09	7.72	0.69		
	铁砂布 2#	张	1	0.86	0.86		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	77.55	-	

项目编码	040502005007	项目名称	伸缩接头（主材甲供）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-551	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径150mm以内	个	1	145.8	48.35	19.84	58.32	20.41	145.8	48.35	19.84	58.32	20.41
综合人工工日		小计							145.8	48.35	19.84	58.32	20.41
1.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									292.72				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	精制带母镀锌螺栓 带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.88	7.04	6.2		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	乙炔气	kg	0.04	15.44	0.62		
	石棉橡胶板 低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	机油	kg	0.07	7.72	0.54		
	铁砂布 2#	张	1	0.86	0.86		
	钢锯条	根	0.8	0.21	0.17		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	48.35	-	

项目编码	030807003007	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）	计量单位	套	工程量	2

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第25页 共40页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-555	盲（堵）板安装 公称直径100mm以内	个	1	23.11	5.51	3.83	9.24	3.24	23.11	5.51	3.83	9.24	3.24
10-38	室外给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	73.44	9.95	0.49	29.38	10.28	7.34	1	0.05	2.94	1.03
8-1260	低压阀门 螺纹阀门 公称直径25mm以内（甲供）	个	1	22.68	3.81	1.82	9.07	3.18	22.68	3.81	1.82	9.07	3.18
10-487	自动排气阀 25（甲供）	个	1	28.08	12.49		11.23	3.93	28.08	12.49		11.23	3.93
综合人工工日		小计							81.21	22.81	5.7	32.48	11.38
0.752工日		未计价材料费							61.29				
清单项目综合单价									214.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	法兰盖板DN100*DN25	个	1	42.16	42.16		
	电焊条	kg	0.156	7.04	1.1		
	氧气	m3	0.073	2.83	0.21		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.037	3.26	0.12		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8～6	kg	0.17	5.57	0.95		
	铅油	kg	0.1	14.58	1.46		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	破布	kg	0.042	6	0.25		
	机油 15#	kg	0.1	8.15	0.82		
	电	kW·h	0.038	0.67	0.03		
	钢塑复合管DN25 DN25	m	1.015	18.85	19.13		
	室外镀锌钢塑复合管接头零件 DN25	个	0.192	4.12	0.79		
	钢锯条	根	0.098	0.21	0.02		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.001	8.66	0.01		
	厚漆	kg	0.029	8.58	0.25		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第26页 共40页

材料费明细	线麻	kg	0.0022	10.29	0.02		
	水	m3	0.008	3.99	0.03		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.006	6.85	0.04		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	镀锌管箍 DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头 DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵 DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母 M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈 M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢 ∟60×5	kg	0.65	3.91	2.54		
	圆钢 Φ8～14	kg	0.21	4.01	0.84		
	水泥 32.5级	kg	0.5	0.25	0.13		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	其他材料费			-	2.53	-	
	材料费小计			-	84.1	-	

项目编码	040501014004	项目名称	新旧管连接	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-133	铸铁管新旧管连接（膨胀水泥接口） 公称直径200mm以内	处	1	1006.88	80.66		402.75	140.96	1006.88	80.66		402.75	140.96
5-289	铸铁管件安装（胶圈接口） 公称直径200mm以内	个	-4	100.55	30.84		40.22	14.08	-402.2	-123.36		-160.88	-56.32
7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	-1	64.15	6.4		25.66	8.98	-64.15	-6.4		-25.66	-8.98
综合人工工日		小计							540.53	-49.1		216.21	75.66
5.005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									783.3				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.309	6.78	2.1		
	枋木	m3	0.012	2088.64	25.06		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第27页 共40页

材料费明细	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.66	19.01	12.55		
	硅酸盐膨胀水泥	kg	6.215	0.84	5.22		
	带帽带垫螺栓	kg	5.096	5.57	28.38		
	氧气	m3	-0.413	2.83	-1.17		
	乙炔气	kg	-0.138	15.44	-2.13		
	钢锯条	根	3.15	0.21	0.66		
	油浸麻丝	kg	0.809	4.63	3.75		
	橡胶圈 DN200	个	-8.24	13.72	-113.05		
	润滑油	kg	-0.504	7.72	-3.89		
	石棉橡胶板 中压 δ0.8～6	kg	-0.33	19.38	-6.4		
	其他材料费			-	-0.18	-	
	材料费小计			-	-49.1	-	

项目编码	03B001	项目名称	螺栓、螺帽等	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	不锈钢螺栓、螺帽等M16*70	个	460										
D00002	不锈钢螺栓、螺帽等M20*80	个	312										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							6091.04				
清单项目综合单价									6091.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢螺栓、螺帽等M16*70	个	460	6.92	3183.2		
	不锈钢螺栓、螺帽等M20*80	个	312	9.32	2907.84		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	6091.04	-	

项目编码	03B003	项目名称	阀门标牌	计量单位	个	工程量	20

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第28页 共40页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	阀门标牌	个	1											
综合人工工日		小计												
0工日		未计价材料费							17.75					
清单项目综合单价									17.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阀门标牌			个		1			17.75		17.75			
	其他材料费								-				-	
	材料费小计								-		17.75		-	

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.026	1074.92	2967.08	48.69	224.72	112.36	27.95	77.14	1.27	5.84	2.92	
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1375	1263.17	41.8	154.65	283.56	141.78	173.69	5.75	21.26	38.99	19.49	
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.1272	1689.88	4428.18	71.64	352.3	176.15	214.95	563.26	9.11	44.81	22.41	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0434	2062.15	837.17	67.77	425.98	212.99	89.5	36.33	2.94	18.49	9.24	
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0626	1649.72	837.17	67.77	343.5	171.75	103.27	52.41	4.24	21.5	10.75	
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	109.36		87.83	43.91	43.91	10.94		8.78	4.39	
D00003	砖砌支墩	座	1		88.73					88.73				
5-78	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.05	231.12	54.24	80.69	62.36	31.18	11.56	2.71	4.03	3.12	1.56	
D00062	不锈钢标牌	块	1											
综合人工工日		小计							664.83	837.27	42.85	141.53	70.76	
6.1558工日		未计价材料费							1985.83					
清单项目综合单价									3743.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 18～22#			kg		0.00468			7.3		0.03			

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第29页 共40页

材料费明细	圆钉	kg	0.51298	7.43	3.81		
	模板木材	m3	0.03757	1829.17	68.72		
	脱模剂	kg	0.26	17.15	4.46		
	非泵送商品混凝土　C25	m3	1.4025	424.88	595.89		
	电	kW·h	0.561	0.67	0.38		
	水	m3	1.628837	3.99	6.5		
	机砖	百块	6.931128	58.35	404.43		
	沥青漆	kg	0.397627	10.29	4.09		
	铸铁爬梯	kg	10.791648	4.5	48.56		
	钢纤维砼水表井盖座2.49*1.38	套	1.01	1330.93	1344.24		
	砖砌支墩	座	1	88.73	88.73		
	预应力混凝土管	m	0.505	55.34	27.95		
	橡胶圈 DN300	个	0.103	25.73	2.65		
	润滑油	kg	0.008	7.72	0.06		
	不锈钢标牌	块	1	17.75	17.75		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	217.91703	0.25	54.48		
	中(粗)砂	t	0.847559	161.94	137.25		
	其他材料费			-	13.12	-	
	材料费小计			-	2823.1	-	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0097	1074.92	2967.08	48.69	224.72	112.36	10.43	28.78	0.47	2.18	1.09
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0745	1263.17	4263.84	154.65	283.56	141.78	94.11	317.66	11.52	21.13	10.56
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1628	1263.17	41.8	154.65	283.56	141.78	205.64	6.81	25.18	46.16	23.08
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0226	1074.92	2967.08	48.69	224.72	112.36	24.29	67.06	1.1	5.08	2.54
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.2942	2019.49	4559.74	100.52	424	212	594.13	1341.48	29.57	124.74	62.37
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1346	1649.72	837.17	67.77	343.5	171.75	222.05	112.68	9.12	46.24	23.12
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1105	2062.15	837.17	67.77	425.98	212.99	227.87	92.51	7.49	47.07	23.54

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第30页 共40页

6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2819	676.62	4161.96	76.83	150.69	75.35	190.74	1173.26	21.66	42.48	21.24
6-874	C20钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0726	1922.05	4370.38	154.65	415.34	207.67	139.54	317.29	11.23	30.15	15.08
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.0726	2066.8	547.12		413.36	206.68	150.05	39.72		30.01	15
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	484.27	3835.46		96.85	48.43	48.43	383.55		9.69	4.84
D00003	合砌井支墩	座	1		177.46					177.46			
D00004	包塑铁爬梯	套	1		133.09					133.09			
5-78	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.05	231.12	54.24	80.69	62.36	31.18	11.56	2.71	4.03	3.12	1.56
D00062	不锈钢标牌	块	1										
综合人工工日		小计							1918.84	4194.06	121.37	408.05	204.02
17.7668工日		未计价材料费							751.24				
清单项目综合单价									7597.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 18～22#	kg	0.868146	7.3	6.34		
	圆钉	kg	0.637279	7.43	4.73		
	模板木材	m3	0.046674	1829.17	85.37		
	脱模剂	kg	0.323	17.15	5.54		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.7599	405.81	308.38		
	电	kW·h	1.26294	0.67	0.85		
	水	m3	3.549522	3.99	14.16		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.66056	424.88	705.54		
	机砖 MU25	百块	15.242502	58.35	889.4		
	沥青漆	kg	1.411669	10.29	14.53		
	铸铁爬梯	kg	24.959928	4.5	112.32		
	钢筋 Φ10以外	t	0.293176	3926.26	1151.09		
	电焊条	kg	2.232648	7.04	15.72		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.73689	415.35	306.07		
	草袋子	只	2.26512	0.86	1.95		
	钢纤维砼D400级井盖座 d900	套	1	360.24	360.24		
	合砌井支墩	座	1	177.46	177.46		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第31页 共40页

材料费明细	包塑铁爬梯	套	1	133.09	133.09		
	预应力混凝土管	m	0.505	55.34	27.95		
	橡胶圈 DN300	个	0.103	25.73	2.65		
	润滑油	kg	0.008	7.72	0.06		
	不锈钢标牌	块	1	17.75	17.75		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	369.727242	0.25	92.43		
	中(粗)砂	t	0.971779	161.94	157.37		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	212.499777	0.25	53.12		
	中(粗)砂	t	1.534191	161.94	248.45		
	水	m3	0.285874	3.99	1.14		
	其他材料费			-	51.6	-	
	材料费小计			-	4945.3	-	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0182	1578.96	4263.84	154.65	346.72	173.36	28.74	77.6	2.81	6.31	3.16
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0115	4152.38	2275.09	161.5	862.78	431.39	47.75	26.16	1.86	9.92	4.96
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.033	1345.68	96.6		269.14	134.57	44.41	3.19		8.88	4.44
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0528	1689.88	4038.76	71.64	352.3	176.15	89.23	213.25	3.78	18.6	9.3
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0314	1649.72	837.17	67.77	343.5	171.75	51.8	26.29	2.13	10.79	5.39
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0154	2062.15	837.17	67.77	425.98	212.99	31.76	12.89	1.04	6.56	3.28
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	109.36		87.83	43.91	43.91	10.94		8.78	4.39
D00002	不锈钢标牌	块	1										
综合人工工日		小计							337.6	370.32	11.62	69.84	34.92
3.1259工日		未计价材料费							525.25				
清单项目综合单价									1349.55				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.18564	405.81	75.33		
	电	kW·h	0.177876	0.67	0.12		
	水	m3	0.739523	3.99	2.95		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第32页 共40页

材料费明细	混凝土垫块	m3	0.001576	415.35	0.65		
	圆钉	kg	0.325864	7.43	2.42		
	嵌缝料	kg	0.115	1.89	0.22		
	模板木材	m3	0.008694	1829.17	15.9		
	木支撑	m3	0.003899	1449.26	5.65		
	脱模剂	kg	0.115	17.15	1.97		
	非泵送商品混凝土　C25	m3	0.3366	424.88	143.01		
	草袋子	只	1.634325	0.86	1.41		
	Mu20标准砼实心砖	百块	2.877072	58.35	167.88		
	沥青漆	kg	0.165053	10.29	1.7		
	钢纤维井盖座D400级	套	1.01	360.24	363.84		
	不锈钢标牌	块	1	17.75	17.75		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	103.027065	0.25	25.76		
	中(粗)砂	t	0.384858	161.94	62.32		
	其他材料费			-	6.69	-	
	材料费小计			-	895.57	-	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0524	1578.96	4263.84	154.65	346.72	173.36	82.74	223.43	8.1	18.17	9.08
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0167	1074.92	2967.08	48.69	224.72	112.36	17.95	49.55	0.81	3.75	1.88
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0873	1677.65	4462.26	154.65	366.46	183.23	146.46	389.56	13.5	31.99	16
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.26	1689.88	4038.76	71.64	352.3	176.15	439.37	1050.08	18.63	91.6	45.8
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1058	1649.72	837.17	67.77	343.5	171.75	174.54	88.57	7.17	36.34	18.17
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0644	2062.15	837.17	67.77	425.98	212.99	132.8	53.91	4.36	27.43	13.72
5-497	C25管道支墩(档墩) 每处3m3以内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0613	1583.51	4386.94	182.62	353.23	176.61	97.07	268.92	11.19	21.65	10.83
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	484.27	11021.46		96.85	48.43	48.43	1102.15		9.69	4.84
D00062	不锈钢标牌	块	1										

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第33页 共40页

综合人工工日	小计			1139.36	3226.17	63.76	240.62	120.32
10.5496工日	未计价材料费			17.75				
清单项目综合单价				4807.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.53448	405.81	216.9		
	电	kW·h	1.070184	0.67	0.72		
	水	m3	2.478566	3.99	9.89		
	镀锌铁丝 18～22#	kg	0.003006	7.3	0.02		
	圆钉	kg	0.329491	7.43	2.45		
	模板木材	m3	0.024132	1829.17	44.14		
	脱模剂	kg	0.167	17.15	2.86		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.89046	424.88	378.34		
	Mu20标准砼实心砖	百块	14.1674	58.35	826.67		
	沥青漆	kg	1.30476	10.29	13.43		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.62526	424.88	265.66		
	草袋子	只	0.87659	0.86	0.75		
	不锈钢托盘井盖 1.3*1.2	套	1	1064.75	1064.75		
	不锈钢标牌	块	1	17.75	17.75		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	372.401746	0.25	93.1		
	中(粗)砂	t	1.540492	161.94	249.47		
	其他材料费			-	57.02	-	
	材料费小计			-	3243.92	-	

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0099	1074.92	2967.08	48.69	224.72	112.36	10.64	29.37	0.48	2.22	1.11
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0392	1263.17	41.8	154.65	283.56	141.78	49.52	1.64	6.06	11.12	5.56
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1289	2019.49	4584.52	100.52	424	212	260.31	590.94	12.96	54.65	27.33

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第34页 共40页

6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰	100m2	0.065	1649.72	837.17	67.77	343.5	171.75	107.23	54.42	4.41	22.33	11.16
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0424	2062.15	837.17	67.77	425.98	212.99	87.44	35.5	2.87	18.06	9.03
6-805	C20钢筋混凝土 井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0112	2128.64	4385.37	154.65	456.66	228.33	23.84	49.12	1.73	5.11	2.56
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0112	2491.67	3140.29	10.34	500.4	250.2	27.91	35.17	0.12	5.6	2.8
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	484.27	3835.46		96.85	48.43	48.43	383.55		9.69	4.84
D00003	支墩	座	1		88.73					88.73			
D00062	不锈钢标牌	块	1										
综合人工工日		小计							615.32	1268.44	28.63	128.78	64.39
5.6973工日		未计价材料费							187.63				
清单项目综合单价									2293.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 18～22#	kg	0.005478	7.3	0.04		
	圆钉	kg	0.239993	7.43	1.78		
	模板木材	m3	0.03133	1829.17	57.31		
	脱模剂	kg	0.308216	17.15	5.29		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.39984	424.88	169.88		
	电	kW·h	0.205408	0.67	0.14		
	水	m3	0.946943	3.99	3.78		
	机砖 MU25	百块	6.678309	58.35	389.68		
	沥青漆	kg	0.894941	10.29	9.21		
	铸铁爬梯	kg	10.935876	4.5	49.21		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.11368	415.35	47.22		
	钢纤维砼D400级井盖座 Φ800	套	1	360.24	360.24		
	支墩	座	1	88.73	88.73		
	不锈钢标牌	块	1	17.75	17.75		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	251.691629	0.25	62.92		
	中(粗)砂	t	1.056092	161.94	171.02		
	其他材料费			-	21.87	-	
	材料费小计			-	1456.07	-	

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第35页 共40页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0093	1074.92	2967.08	48.69	224.72	112.36	10	27.59	0.45	2.09	1.04
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0344	1263.17	41.8	154.65	283.56	141.78	43.45	1.44	5.32	9.75	4.88
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1097	2019.49	4584.52	100.52	424	212	221.54	502.92	11.03	46.51	23.26
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰	100m2	0.0563	1649.72	837.17	67.77	343.5	171.75	92.88	47.13	3.82	19.34	9.67
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0352	2062.15	837.17	67.77	425.98	212.99	72.59	29.47	2.39	14.99	7.5
6-805	C20钢筋混凝土 井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0085	2128.64	4385.37	154.65	456.66	228.33	18.09	37.28	1.31	3.88	1.94
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0085	2491.67	3140.29	10.34	500.4	250.2	21.18	26.69	0.09	4.25	2.13
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	484.27	3835.46		96.85	48.43	48.43	383.55		9.69	4.84
D00003	支墩	座	1		88.73					88.73			
D00062	不锈钢标牌	块	1										
综合人工工日		小计							528.16	1144.8	24.41	110.5	55.26
4.8903工日		未计价材料费							166.83				
清单项目综合单价									2029.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 18～22#	kg	0.004479	7.3	0.03		
	圆钉	kg	0.217387	7.43	1.62		
	模板木材	m3	0.026359	1829.17	48.22		
	脱模剂	kg	0.25178	17.15	4.32		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.35088	424.88	149.08		
	电	kW·h	0.174862	0.67	0.12		
	水	m3	0.796275	3.99	3.18		
	机砖 MU25	百块	5.683557	58.35	331.64		
	沥青漆	kg	0.834922	10.29	8.59		
	铸铁爬梯	kg	9.306948	4.5	41.88		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.086275	415.35	35.83		
	钢纤维砼D400级井盖座 Φ800	套	1	360.24	360.24		
	支墩	座	1	88.73	88.73		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第36页 共40页

材料费明细	不锈钢标牌	块	1	17.75	17.75		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	216.670178	0.25	54.17		
	中(粗)砂	t	0.905273	161.94	146.6		
	其他材料费			-	19.63	-	
	材料费小计			-	1311.63	-	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	437.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	380.8		2657.19	152.32	53.31	0.34		2.39	0.14	0.05
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	51.5			20.6	7.21	5.15			2.06	0.72
综合人工工日		小计							5.49		2.39	2.2	0.77
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	040201020001	项目名称	砂垫层	计量单位	m3	工程量	217.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	35.02	176.81	1.76	14.01	4.9	35.02	176.81	1.76	14.01	4.9
综合人工工日		小计							35.02	176.81	1.76	14.01	4.9
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									232.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	细沙	t	1.854	94.72	175.61		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第37页 共40页

材料费明细	水	m3	0.3	3.99	1.2		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	176.81	-	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	209.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	1	23.41		0.99	9.36	3.28	23.41		0.99	9.36	3.28
综合人工工日		小计							23.41		0.99	9.36	3.28
0.209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	216.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-200	挖掘机挖土 (斗容量0.6m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	336		3223.57	134.4	47.04	0.34		3.22	0.13	0.05
1-201	挖掘机挖土 (斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	-0.001	336		2630.73	134.4	47.04	-0.34		-2.63	-0.13	-0.05
1-269	自卸汽车运土 运距在20km以内	1000m3	0.001		34.31	38532.07				0.03	38.53		
综合人工工日		小计								0.03	39.12		
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0086	3.99	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	0.03	-	

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第38页 共40页

项目编码	040503002003	项目名称	混凝土支墩	计量单位	m3	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C20管道支墩(档墩)每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2527.11	4417.65	182.62	1010.84	353.8	252.71	441.77	18.26	101.08	35.38
综合人工工日		小计							252.71	441.77	18.26	101.08	35.38
2.3399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									849.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C20粒径16砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	427.56	436.11		
	草袋子	只	1.6848	0.86	1.45		
	电	kW·h	0.816	0.67	0.55		
	水	m3	0.9167	3.99	3.66		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	441.77	-	

项目编码	040503002002	项目名称	混凝土支墩	计量单位	m3	工程量	44.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-497	C20管道支墩(档墩)每处3m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1862.96	4414.27	182.62	745.18	260.81	186.3	441.43	18.26	74.52	26.08
综合人工工日		小计							186.3	441.43	18.26	74.52	26.08
1.725工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									746.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C20粒径16砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	427.56	436.11		
	草袋子	只	1.43	0.86	1.23		
	电	kW·h	0.816	0.67	0.55		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第39页 共40页

材料费明细	水	m3	0.8869	3.99	3.54		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	441.43	-	

项目编码	03B004	项目名称	甲供主材费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00041	甲供主材费用（10号地块室外给水）	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							97498.45				
清单项目综合单价									97498.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	甲供主材费用（10号地块室外给水）	项	1	97498.45	97498.45		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	97498.45	-	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	次	1	1440	1197.37	2708.19			1440	1197.37	2708.19		
综合人工工日		小计							1440	1197.37	2708.19		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5345.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝 8#	kg	5	6.78	33.9		

综合单价分析表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第40页 共40页

材料费明细	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			-	1069.11	-	
	材料费小计			-	1197.37	-	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-820	沟槽排水 给水管道铸铁管、自应力管、预应力管 管径φ150～300	10m	38.7	34.99	0.18	4	14	4.9	1354.11	6.97	154.8	541.8	189.63
综合人工工日		小计							1354.11	6.97	154.8	541.8	189.63
12.5388工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2247.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	6.97	-	
	材料费小计			-	6.97	-	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架 井深2m以内	座	1	79.27	6.49		31.71	11.1	79.27	6.49		31.71	11.1
综合人工工日		小计							79.27	6.49		31.71	11.1
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									128.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌管件 DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1829.17	3.66		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	6.49	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	6050.61			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	5328.66			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	721.95			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	275.03			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	309.41			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	171.89			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.450	4984.87			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	103.14			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	171.89			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					12066.84			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10035.00	100.000	10035.00
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	355851.13	2.400	8540.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	355851.13	0.420	1494.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	355851.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	269353.01	9.000	24241.77
合　计					34276.77

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~5	钢筋	Φ10以外	t	0.586352	3926.26	2302.17	
2	01090167~1	圆钢	Φ8～14	kg	0.42	4.01	1.68	
3	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1.3	3.91	5.08	
4	01290154~1	钢板	δ12～20 Q235	kg	0.2952	4.51	1.33	
5	01630402	铈钨棒		g	4.8007	0.33	1.58	
6	02010506	石棉橡胶板	低压 δ0.8～6	kg	0.95	5.57	5.29	
7	02010506~1	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	2.31	5.57	12.87	
8	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	8.36	11.06	92.46	
9	02010510	石棉橡胶板	中压 δ0.8～6	kg	-0.66	19.38	-12.79	
10	02010515	石棉橡胶板	δ1～6	kg	1.32	19.01	25.09	
11	02010715	耐酸石棉橡胶板		kg	2.16	30.01	64.82	
12	02050109	橡胶圈	DN200	个	-16.48	13.72	-226.11	
13	02050111	橡胶圈	DN300	个	0.412	25.73	10.60	
14	02050205~1	止脱橡胶圈(给水)	DN100	个	2.98485	76.13	227.24	
15	02050206~1	止脱橡胶圈(给水)	DN150	个	45.78232	106.47	4874.44	
16	02050207~1	止脱橡胶圈(给水)	DN200	个	61.51464	159.71	9824.50	
17	02270131	破布		kg	6.32586	6.00	37.96	
18	02290103	线麻		kg	0.0044	10.29	0.05	
19	02330105~1	草袋子		只	88.6394	0.86	76.23	
20	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	32.96	1.35	44.50	
21	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	41.2	2.02	83.22	
22	03055505	带帽带垫螺栓		kg	10.192	5.57	56.77	
23	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.412	0.60	0.25	
24	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.412	0.01		
25	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	4.653	3.26	15.17	
26	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.002	8.66	0.02	
27	03210409	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	0.024	10.55	0.25	
28	03270104	铁砂布	2#	张	2	0.86	1.72	
29	03270202	砂纸		张	1.4	0.94	1.32	
30	03410205~1	电焊条		kg	5.580296	7.04	39.29	
31	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	10.278	7.04	72.36	
32	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	1.2212	38.59	47.13	
33	03515100	圆钉		kg	5.636452	7.43	41.88	
34	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	6.78	33.90	
35	03570217	镀锌铁丝	8～12#	kg	0.618	6.78	4.19	
36	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	0.012	6.85	0.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03570231	镀锌铁丝	18～22#	kg	1.80144	7.30	13.15	
38	03652422	钢锯条		根	8.296	0.21	1.74	
39	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	4200.617809	0.25	1050.15	
40	04010611~16	水泥	32.5级	kg	1	0.25	0.25	
41	04010611~7	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	424.999555	0.25	106.25	
42	04011513	硅酸盐膨胀水泥		kg	12.43	0.84	10.44	
43	04030107~13	中(粗)砂		t	16.208163	161.94	2624.75	
44	04030107~15	细沙		t	403.04106	94.72	38176.05	
45	04030107~4	中(粗)砂		t	3.068382	161.94	496.89	
46	04130101~10	机砖		百块	13.862256	58.35	808.86	
47	04130101~11	机砖	MU25	百块	95.27859	58.35	5559.51	
48	04130101~15	Mu20标准砼实心砖		百块	19.921544	58.35	1162.42	
49	04270807-1~2	混凝土垫块		m3	0.003151	415.35	1.31	
50	05030100~1	枋木		m3	0.024	2088.64	50.13	
51	11030703~1	沥青漆		kg	14.082833	10.29	144.91	
52	11112524	厚漆		kg	1.118	8.58	9.59	
53	11112525	铅油		kg	0.51	14.58	7.44	
54	12050303	润滑油		kg	-0.976	7.72	-7.53	
55	12050311	机油		kg	0.184	7.72	1.42	
56	12050315	机油	15#	kg	0.45	8.15	3.67	
57	12060317	清油		kg	0.32	13.72	4.39	
58	12310331	漂白粉		kg	1.485658	3.43	5.10	
59	12333513	脱模剂		kg	4.532288	17.15	77.73	
60	12370305	氧气		m3	0.1734	2.83	0.49	
61	12370310	氩气		m3	3.4212	7.81	26.72	
62	12370335	乙炔气		kg	0.061	15.44	0.94	
63	14451701	预应力混凝土管		m	2.02	55.34	111.79	
64	14550905~1	钢塑复合管DN25	DN25	m	2.03	18.85	38.27	
65	15020106	镀锌管件	DN40	个	5.95	6.32	37.60	
66	15021307	镀锌管箍	DN25	个	4.04	1.93	7.80	
67	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	2.02	1.66	3.35	
68	15022307	镀锌弯头	DN25	个	2.02	2.70	5.45	
69	15250307	室外镀锌钢塑复合管接头零件	DN25	个	0.384	4.12	1.58	
70	17210151~4	法兰盖板DN100*DN25		个	2	42.16	84.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	30410504	铸铁爬梯		kg	177.604056	4.50	799.22	
72	31011141	油浸麻丝		kg	1.618	4.63	7.49	
73	31012503	嵌缝料		kg	0.23	1.89	0.43	
74	31110301~1	棉纱头		kg	0.4	5.57	2.23	
75	31150101	水		m3	235.979691	3.99	941.56	
76	31150101~1	水		m3	0.571748	3.99	2.28	
77	31150101-1	水		m3	0.8748	3.99	3.49	
78	31150301	电		kW·h	46.746924	0.67	31.32	
79	32020116	卡具及零星扣件		kg	2.108	4.18	8.81	
80	32020133~2	木支撑		m3	0.007797	1449.26	11.30	
81	32030711	木脚手板		m3	0.034	1829.17	62.19	
82	32090101	模板木材		m3	0.51336	1829.17	939.02	
83	33010313~11	钢纤维砼D400级井盖座	d900	套	2	360.24	720.48	
84	33010313~22	不锈钢托盘井盖	1.3*1.2	套	1	1064.75	1064.75	
85	33010313~23	钢纤维砼D400级井盖座	Φ800	套	10	360.24	3602.40	
86	33011101-1~11	钢纤维井盖座D400级		套	2.02	360.24	727.68	
87	33011101-1~4	钢纤维砼水表井盖座2.49*1.38		套	2.02	1330.93	2688.48	
88	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
89	80210105~2	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	1.08199	415.35	449.40	
90	80210105~4	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	1.47378	415.35	612.13	
91	80210106~4	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.62526	424.88	265.66	
92	80210145~2	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.89046	424.88	378.34	
93	80212114~5	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	1.5198	405.81	616.75	
94	80212114~6	非泵送商品混凝土 C15		m3	0.90576	405.81	367.57	
95	80212116~10	非泵送商品混凝土 C25		m3	10.6998	424.88	4546.13	
96	80213003~1	C20粒径16砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)		m3	49.2864	427.56	21072.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	CL-D00001~1	不锈钢螺栓、螺帽等M16*70		个	460	6.92	3183.20	
98	CL-D00002	不锈钢螺栓、螺帽等M20*80		个	312	9.32	2907.84	
99	CL-D00002~1	不锈钢标牌		块	2	17.75	35.50	
100	CL-D00003~2	合砌井支墩		座	2	177.46	354.92	
101	CL-D00003~3	砖砌支墩		座	2	88.73	177.46	
102	CL-D00003~4	支墩		座	10	88.73	887.30	
103	CL-D00004~1	包塑铁爬梯		套	2	133.09	266.18	
104	CL-D00005	阀门标牌		个	20	17.75	355.00	
105	CL-D00007~2	橡胶垫片DN100		个	16	6.92	110.72	
106	CL-D00009~4	橡胶垫片DN200		个	31	12.42	385.02	
107	CL-D00009~5	橡胶垫片DN150		个	54	9.43	509.22	
108	CL-D00010	止脱胶圈DN200		个	42	159.71	6707.82	
109	CL-D00010~1	止脱胶圈DN150		个	41	106.47	4365.27	
110	CL-D00013	止脱胶圈DN100		个	2	76.13	152.26	
111	CL-D00062	不锈钢标牌		块	15	17.75	266.25	
112	CL-D00063~14	双承弯头22.5° DN200		个	2	203.37	406.74	
113	CL-D00063~15	双承弯头22.5° DN150		个	2	134.73	269.46	
114	CL-D00063~17	双平弯头90° DN200		个	2	283.87	567.74	
115	CL-D00063~18	双平弯头90° DN150		个	1	168.63	168.63	
116	CL-D00063~19	双平弯头45° DN200		个	3	233.03	699.09	
117	CL-D00063~20	双平弯头45° DN150		个	8	149.14	1193.12	
118	CL-D00063~21	双平弯头45° DN100		个	3	109.81	329.43	
119	CL-D00063~22	双承减缩管DN200*DN150		个	4	177.95	711.80	
120	CL-D00063~27	双法兰短管DN200		个	4	280.48	1121.92	
121	CL-D00063~28	双法兰短管DN150		个	9	201.67	1815.03	
122	CL-D00063~29	双法兰短管DN100		个	2	151.97	303.94	
123	CL-D00063~3	双承中平三通DN200*DN200		个	1	386.40	386.40	
124	CL-D00063~30	平塞DN200		个	5	190.66	953.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
125	CL-D00063~31	平塞DN150		个	5	132.19	660.95	
126	CL-D00063~32	平塞DN100		个	1	95.11	95.11	
127	CL-D00063~33	平臼DN200		个	7	173.71	1215.97	
128	CL-D00063~34	平臼DN150		个	12	121.18	1454.16	
129	CL-D00063~35	平臼DN100		个	1	85.30	85.30	
130	CL-D00063~4	双承中平三通DN200*DN100		个	2	283.87	567.74	
131	CL-D00063~5	双承中平三通DN150*DN150		个	1	249.98	249.98	
132	CL-D00063~6	双承中平三通DN150*DN100		个	2	207.61	415.22	
133	CL-D00063~8	双承弯头90°DN200		个	8	279.63	2237.04	
134	CL-D00063~9	双承弯头90°DN150		个	5	173.71	868.55	
合计							145841.81	

单位工程招标控制价表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	872266.24	
1.1	人工费	109728.19	
1.2	材料费	694246.33	
1.3	施工机具使用费	9041.07	
1.4	企业管理费	43885.01	
1.5	利润	15365.62	
2	措施项目费	38910.49	
2.1	单价措施项目费	8012.71	
2.2	总价措施项目费	30897.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15492.91	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25695.18	
5	税金	49263.24	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		596632.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、地库						
1	031001003007	不锈钢管（主材甲供）	1、安装部位：架空 2、材质：SUS304不锈钢管（食品级） 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：环压连接（含乙供管件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、消毒冲洗	m	689.88	97.75	67435.77	
2	031001003008	不锈钢管（主材甲供）	1、安装部位：架空 2、材质：SUS304不锈钢管（食品级） 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：环压连接（含乙供管件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、消毒冲洗	m	655.87	83.41	54706.12	
3	031001003009	不锈钢管（主材甲供）	1、安装部位：架空 2、材质：SUS304不锈钢管（食品级） 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：双卡压连接（含乙供管件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、消毒冲洗	m	4.3	68.30	293.69	
4	031001003005	不锈钢管（主材甲供）	1、安装部位：架空 2、材质：SUS304不锈钢管（食品级） 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：双卡压连接（含乙供管件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、消毒冲洗	m	311.06	56.54	17587.33	
本页小计							140022.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031003003003	蝶阀（主材甲供）	1、类型：蝶阀（含不锈钢法兰及螺栓螺帽） 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	8	1419.86	11358.88	
6	031003003004	蝶阀（主材甲供）	1、类型：蝶阀（含不锈钢法兰及螺栓螺帽） 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	6	1035.32	6211.92	
7	031003003002	蝶阀（主材甲供）	1、类型：蝶阀（含不锈钢法兰及螺栓螺帽） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	34	272.04	9249.36	
8	031208002011	管道绝热	1、绝热材料品种：复合铝箔橡塑保温管材，压敏胶条 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：DN200	m	689.88	60.13	41482.48	
9	031208002016	管道绝热	1、绝热材料品种：复合铝箔橡塑保温管材，压敏胶条 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：DN150	m	655.87	49.91	32734.47	
10	031208002015	管道绝热	1、绝热材料品种：复合铝箔橡塑保温管材，压敏胶条 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：DN100	m	4.3	37.80	162.54	
11	031208002012	管道绝热	1、绝热材料品种：复合铝箔橡塑保温管材，压敏胶条 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：DN50	m	311.06	26.07	8109.33	
12	031208004006	阀门绝热	1、绝热材料：复合铝箔橡塑保温材料，防火等级不低于b1级 2、阀门规格：DN200	个	8	152.68	1221.44	
13	031208004004	阀门绝热	1、绝热材料：复合铝箔橡塑保温材料，防火等级不低于b1级 2、阀门规格：DN150	个	6	152.68	916.08	
本页小计							111446.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031208004005	阀门绝热	1、绝热材料：复合铝箔橡塑保温材料，防火等级不低于b1级 2、阀门规格：DN50及以下	个	34	22.20	754.80	
15	03B002	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	48	17.75	852.00	
16	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN300（穿管管径DN200）	个	8	200.89	1607.12	
17	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250（穿管管径DN150）	个	6	174.36	1046.16	
18	031002003007	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN300（穿管管径DN200）	个	23	171.29	3939.67	
19	031002003008	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN250（穿管管径DN150）	个	23	145.60	3348.80	
20	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80（穿管管径DN50）	个	30	43.93	1317.90	
21	031002001003	镀锌管道支架	1、材质：不锈钢成品预制件 2、其他：管道与支吊架、卡环接触面处采用5mm厚硅胶 3、管架形式：参照图集03S402	kg	5725	31.94	182856.50	
22	031002001002	减震支架	1、管架形式：双向抗震支架 2、规格：2根管道并排	套	40	399.28	15971.20	
23	031002001004	减震支架	1、管架形式：双向抗震支架 2、规格：1根管道并排	套	4	310.55	1242.20	
24	031002001005	减震支架	1、管架形式：侧向抗震支吊架 2、规格：2根管道并排	套	41	337.17	13823.97	
25	031002001006	减震支架	1、管架形式：侧向抗震支吊架 2、规格：1根管道并排	套	3	212.95	638.85	
		分部小计					478868.58	
本页小计							227399.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2、地库甲供材						
26	03B003	地库甲供材	1、名称：甲供主材（地库），详见附件明细	项	1	393397.66	393397.66	
		分部小计					393397.66	
		分部分项合计					872266.24	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8012.71	8012.71	
		单价措施合计					8012.71	
本页小计							401410.37	
合　　计							880278.95	

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共16页

项目编码	031001003007	项目名称	不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	689.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-205	室内给排水、采暖管道 不锈钢管（卡压连接）公称直径200mm以内	10m	0.1	451.01	232.61	28.06	180.4	63.14	45.1	23.26	2.81	18.04	6.31
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		34.99	12.25	0.87	0.89		0.35	0.12
综合人工工日		小计							45.97	24.15	2.81	18.39	6.43
0.4257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN200	个	0.268	84.29	22.59		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	水泥 32.5级	kg	0.099	0.25	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	252.96	0.05		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.007	6.85	0.05		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.251	3.99	1		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	24.15	-	

项目编码	031001003008	项目名称	不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	655.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-205	室内给排水、采暖管道 不锈钢管（卡压连接）公称直径150mm以内	10m	0.1	373.25	208.84	28.06	149.3	52.26	37.33	20.88	2.81	14.93	5.23
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		34.99	12.25	0.87	0.89		0.35	0.12

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共16页

综合人工工日	小计			38.2	21.77	2.81	15.28	5.35
0.3537工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				83.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN150	个	0.268	75.42	20.21			
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18			
	机油	kg	0.004	7.72	0.03			
	水泥 32.5级	kg	0.099	0.25	0.02			
	黄砂	m3	0.0002	252.96	0.05			
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.007	6.85	0.05			
	破布	kg	0.035	6	0.21			
	水	m3	0.251	3.99	1			
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01			
	其他材料费			-	0.01	-		
	材料费小计			-	21.77	-		

项目编码	031001003009	项目名称	不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	4.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-205	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	311.04	153.57	28.06	124.42	43.55	31.1	15.36	2.81	12.44	4.36
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		34.99	12.25	0.87	0.89		0.35	0.12
综合人工工日		小计							31.97	16.25	2.81	12.79	4.48
0.2961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN100			个	0.268	54.8	14.69						
	尼龙砂轮片 Φ400			片	0.021	8.66	0.18						
	机油			kg	0.004	7.72	0.03						

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共16页

材料费明细	水泥 32.5级	kg	0.099	0.25	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	252.96	0.05		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.007	6.85	0.05		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.251	3.99	1		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	16.25	-	

项目编码	031001003005	项目名称	不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	311.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	253.8	130.03	34.53	101.52	35.53	25.38	13	3.45	10.15	3.55
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		21.17	7.41	0.53	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							25.91	13.2	3.45	10.36	3.62
0.2399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.54				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN50	个	0.651	19.07	12.41		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	水泥 32.5级	kg	0.039	0.25	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	黄砂	m3	0.0001	252.96	0.03		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.004	6.85	0.03		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	3.99	0.26		

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第4页 共16页

材料费明细	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	13.2	-	

项目编码	031003003003	项目名称	蝶阀（主材甲供）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	210.6	1051.89	43.65	84.24	29.48	210.6	1051.89	43.65	84.24	29.48
综合人工工日		小计							210.6	1051.89	43.65	84.24	29.48
1.95工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1419.86				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	不锈钢法兰 1.6MPa DN200	片	2	488.01	976.02		
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板 低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	2.35	7.04	16.54		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1051.89	-	

项目编码	031003003004	项目名称	蝶阀（主材甲供）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	144.72	792.61	19.84	57.89	20.26	144.72	792.61	19.84	57.89	20.26

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第5页 共16页

综合人工工日	小计			144.72	792.61	19.84	57.89	20.26
1.34工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				1035.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	不锈钢法兰 1.6MPa DN150	片	2	372.66	745.32			
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29			
	石棉橡胶板 低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.88	7.04	6.2			
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31			
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4			
	清油	kg	0.03	13.72	0.41			
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39			
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66			
	其他材料费			-		-		
	材料费小计			-	792.61	-		

项目编码	031003003002	项目名称	蝶阀（主材甲供）	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	50.76	185.27	8.6	20.3	7.11	50.76	185.27	8.6	20.3	7.11
综合人工工日		小计							50.76	185.27	8.6	20.3	7.11
0.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									272.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	不锈钢法兰 1.6MPa DN50	片	2	85.18	170.36								
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12								
	石棉橡胶板 低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78								
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.21	7.04	1.48								

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第6页 共16页

材料费明细	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	185.27	-	

项目编码	031208002011	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	689.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2263	橡塑保温管道φ325mm以下 厚度40mm	m3	0.03131	207.36	117		82.94	29.03	6.49	3.66		2.6	0.91
综合人工工日		小计							6.49	3.66		2.6	0.91
0.0601工日		未计价材料费							46.47				
清单项目综合单价									60.13				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	橡塑保温板	m3	0.032249	1419.66	45.78		
	胶带 (9m/卷)	卷	0.128371	5.32	0.68		
	粘结剂	kg	0.234825	15.44	3.63		
	破布	kg	0.006262	6	0.04		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	50.13	-	

项目编码	031208002016	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	655.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2263	橡塑保温管道φ325mm以下 厚度40mm	m3	0.02599	207.36	117		82.94	29.03	5.39	3.04		2.16	0.75

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第7页 共16页

综合人工工日	小计			5.39	3.04		2.16	0.75
0.0499工日	未计价材料费			38.57				
清单项目综合单价				49.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	橡塑保温板	m3	0.02677	1419.66	38			
	胶带 (9m/卷)	卷	0.106559	5.32	0.57			
	粘结剂	kg	0.194925	15.44	3.01			
	破布	kg	0.005198	6	0.03			
	其他材料费			-		-		
	材料费小计			-	41.61	-		

项目编码	031208002015	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	4.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2258	橡塑保温管道φ133mm以下 厚度40mm	m3	0.01886	243	117		97.2	34.02	4.58	2.21		1.83	0.64
综合人工工日		小计							4.58	2.21		1.83	0.64
0.0424工日		未计价材料费							28.54				
清单项目综合单价									37.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	橡塑保温板			m3	0.019426				1419.66	27.58			
	胶带 (9m/卷)			卷	0.181056				5.32	0.96			
	粘结剂			kg	0.14145				15.44	2.18			
	破布			kg	0.003772				6	0.02			
	其他材料费								-	0.01	-		
	材料费小计								-	30.75	-		

项目编码	031208002012	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	311.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第8页 共16页

11-2253	橡塑保温管道Φ57mm以下 厚度40mm	m3	0.0126	300.24	86.12		120.1	42.03	3.78	1.09		1.51	0.53
综合人工工日		小计							3.78	1.09		1.51	0.53
0.035工日		未计价材料费							19.16				
清单项目综合单价									26.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑保温板	m3	0.012978	1419.66	18.42		
	胶带 (9m/卷)	卷	0.1386	5.32	0.74		
	粘结剂	kg	0.0693	15.44	1.07		
	破布	kg	0.00252	6	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	20.25	-	

项目编码	031208004006	项目名称	阀门绝热	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2306	阀门橡塑板安装 Φ219mm以下	10个	0.1	637.2	48.57		254.88	89.21	63.72	4.86		25.49	8.92
综合人工工日		小计							63.72	4.86		25.49	8.92
0.59工日		未计价材料费							49.69				
清单项目综合单价									152.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑保温板	m3	0.035	1419.66	49.69		
	粘结剂	kg	0.285	15.44	4.4		
	橡塑胶带 9m/卷	卷	0.114	3.86	0.44		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	54.55	-	

项目编码	031208004004	项目名称	阀门绝热	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第9页 共16页

11-2306	阀门橡塑板安装 Φ219mm以下	10个	0.1	637.2	48.57		254.88	89.21	63.72	4.86		25.49	8.92
综合人工工日		小计							63.72	4.86		25.49	8.92
0.59工日		未计价材料费							49.69				
清单项目综合单价									152.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑保温板	m3	0.035	1419.66	49.69		
	粘结剂	kg	0.285	15.44	4.4		
	橡塑胶带 9m/卷	卷	0.114	3.86	0.44		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	54.55	-	

项目编码	031208004005	项目名称	阀门绝热	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2304	阀门橡塑板安装 Φ57mm以下	10个	0.1	111.24	8.12		44.5	15.57	11.12	0.81		4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.12	0.81		4.45	1.56
0.103工日		未计价材料费							4.26				
清单项目综合单价									22.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑保温板	m3	0.003	1419.66	4.26		
	粘结剂	kg	0.038	15.44	0.59		
	橡塑胶带 9m/卷	卷	0.054	3.86	0.21		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	5.07	-	

项目编码	03B002	项目名称	阀门标牌	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	阀门标牌	个	1										

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第10页 共16页

综合人工工日	小计							
0工日	未计价材料费	17.75						
清单项目综合单价		17.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	阀门标牌	个	1	17.75	17.75			
	其他材料费			-		-		
	材料费小计			-	17.75	-		

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	606.96	1046.51	27.62	242.78	84.97	60.7	104.65	2.76	24.28	8.5
综合人工工日		小计							60.7	104.65	2.76	24.28	8.5
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无缝钢管 Φ325×8	m	0.305	312.77	95.39		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥 32.5级	kg	1.416	0.25	0.35		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	4.56	1.82		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	7.04	0.7		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	104.65	-	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第11页 共16页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	601.56	792.96	24.17	240.62	84.22	60.16	79.3	2.42	24.06	8.42	
综合人工工日		小计							60.16	79.3	2.42	24.06	8.42	
0.557工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									174.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	无缝钢管 φ273×7			m	0.305				229.64	70.04				
	石棉绒			kg	0.612				2.4	1.47				
	油浸麻丝			kg	0.292				8.4	2.45				
	水泥 32.5级			kg	1.416				0.25	0.35				
	钢板 δ3.0 Q235			kg	0.4				4.56	1.82				
	氧气			m3	0.257				2.83	0.73				
	乙炔气			kg	0.1117				15.44	1.72				
	电焊条			kg	0.1				7.04	0.7				
	其他材料费								-	0.02	-			
	材料费小计								-	79.3	-			

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-403	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径300mm以内	10个	0.1	447.12	996.71	27.62	178.85	62.6	44.71	99.67	2.76	17.89	6.26	
综合人工工日		小计							44.71	99.67	2.76	17.89	6.26	
0.414工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									171.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	无缝钢管 φ325×8			m	0.305				312.77	95.39				

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第12页 共16页

材料费明细	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥 32.5级	kg	1.416	0.25	0.35		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	99.67	-	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	447.12	743.16	24.17	178.85	62.6	44.71	74.32	2.42	17.89	6.26
综合人工工日		小计							44.71	74.32	2.42	17.89	6.26
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									145.6				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	无缝钢管 φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥 32.5级	kg	1.416	0.25	0.35		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	74.32	-	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	198.72	116	17.27	79.49	27.82	19.87	11.6	1.73	7.95	2.78
综合人工工日		小计							19.87	11.6	1.73	7.95	2.78
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.93				

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第13页 共16页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	焊接钢管 DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥 32.5级	kg	0.445	0.25	0.11		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	11.6	-	

项目编码	031002001003	项目名称	镀锌管道支架	计量单位	kg	工程量	5725

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383 备注3	管道支架安装	100kg	0.01	463.32	28.74	56.48	185.33	64.86	4.63	0.29	0.56	1.85	0.65
D00015	不锈钢成品预制件	kg	1										
综合人工工日		小计							4.63	0.29	0.56	1.85	0.65
0.0429工日		未计价材料费							23.96				
清单项目综合单价									31.94				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00787	7.04	0.06		
	氧气	m3	0.00373	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00126	15.44	0.02		
	砂轮片 Φ400	片	0.00209	11.58	0.02		
	水泥 32.5级	kg	0.04275	0.25	0.01		
	黄砂	m3	0.00007	252.96	0.02		
	棉纱头	kg	0.0035	5.57	0.02		
	破布	kg	0.00002	6			
	水	m3	0.00003	3.99			
	清油	kg	0.00002	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00075	7.72	0.01		
	机油 6～7#	kg	0.00066	10.72	0.01		

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第14页 共16页

材料费明细	碎石 5～32mm	m3	0.00007	206.19	0.01		
	普通木成材	m3	0.00003	2088.64	0.06		
	厚漆	kg	0.00005	8.58			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00012	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00177	4.82	0.01		
	螺母	kg	0.0037	6.17	0.02		
	钢垫圈	kg	0.00145	4.97	0.01		
	不锈钢成品预制件	kg	1	23.96	23.96		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	24.25	-	

项目编码	031002001002	项目名称	减震支架	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	减震支架双向2根管道	套	1		399.28					399.28			
综合人工工日		小计								399.28			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										399.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	减震支架双向2根管道	套	1	399.28	399.28		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	399.28	-	

项目编码	031002001004	项目名称	减震支架	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	减震支架双向1根管道	套	1		310.55					310.55			
综合人工工日		小计								310.55			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										310.55			

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第15页 共16页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	减震支架双向1根管道	套	1	310.55	310.55		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	310.55	-	

项目编码	031002001005	项目名称	减震支架	计量单位	套	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	减震支架侧向2根管道	套	1		337.17					337.17			
综合人工工日		小计								337.17			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									337.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	减震支架侧向2根管道	套	1	337.17	337.17		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	337.17	-	

项目编码	031002001006	项目名称	减震支架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	减震支架侧向1根管道	套	1		212.95					212.95			
综合人工工日		小计								212.95			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									212.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	减震支架侧向1根管道	套	1	212.95	212.95		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	212.95	-	

综合单价分析表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第16页 共16页

项目编码	03B003	项目名称	地库甲供材	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00062	甲供主材（10号地块地库）	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							393397.66				
清单项目综合单价									393397.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	甲供主材（10号地块地库）	项	1	393397.66	393397.66		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	393397.66	-	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	1240.87	3722.71		496.35	173.72	1240.87	3722.71		496.35	173.72
11-F1	第十一册绝热工程(定额11 -1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	524.03	1572.06		209.61	73.36	524.03	1572.06		209.61	73.36
综合人工工日		小计							1764.9	5294.77		705.96	247.08
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8012.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5294.77	-	
	材料费小计			-	5294.77	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	15492.91			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	13644.32			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1848.59			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	704.22			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	792.25			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	440.14			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.450	12764.04			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	264.08			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	440.14			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					30897.78			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25695.18	100.000	25695.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	911176.73	2.400	21868.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	911176.73	0.420	3826.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	911176.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	547369.28	9.000	49263.24
合　计					74958.42

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	5.6	4.56	25.54	
2	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	4.29375	7.72	33.15	
3	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	13.34	5.57	74.30	
4	02270131	破布		kg	63.67209	6.00	382.03	
5	02290507	油浸麻丝		kg	20.25	8.40	170.10	
6	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	280.16	1.35	378.22	
7	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	296.64	2.02	599.21	
8	03050911	精制六角螺栓		kg	10.13325	4.82	48.84	
9	03090103	螺母		kg	21.1825	6.17	130.70	
10	03130304	钢垫圈		kg	8.30125	4.97	41.26	
11	03210211	砂轮片	Φ400	片	11.96525	11.58	138.56	
12	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.687	3.26	2.24	
13	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	33.01695	8.66	285.93	
14	03270202	砂纸		张	24.2	0.94	22.75	
15	03410200	电焊条		kg	1.4	7.04	9.86	
16	03410206~1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	76.27575	7.04	536.98	
17	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	10.69459	6.85	73.26	
18	03652422	钢锯条		根	46.81098	0.21	9.83	
19	04010611~3	水泥	32.5级	kg	488.84004	0.25	122.21	
20	04030102~3	黄砂		m3	0.701866	252.96	177.54	
21	04050206~2	碎石	5～32mm	m3	0.40075	206.19	82.63	
22	05030600~1	普通木成材		m3	0.17175	2088.64	358.72	
23	11112524	厚漆		kg	7.40625	8.58	63.55	
24	12050311	机油		kg	11.6214	7.72	89.72	
25	12050313	机油	6～7#	kg	3.7785	10.72	40.51	
26	12060317	清油		kg	1.0445	13.72	14.33	
27	12310331	漂白粉		kg	5.410144	3.43	18.56	
28	12370305	氧气		m3	26.81225	2.83	75.88	
29	12370335	乙炔气		kg	9.3993	15.44	145.13	
30	12410101	粘结剂		kg	317.29345	15.44	4899.01	
31	12430303~1	胶带	(9m/卷)	卷	202.34138	5.32	1076.46	
32	12430325	橡塑胶带	9m/卷	卷	3.432	3.86	13.25	
33	13013509	石棉绒		kg	42.42	2.40	101.81	
34	13120503~1	橡塑保温板		m3	44.518101	1419.66	63200.57	
35	14010332~2	焊接钢管	DN80	m	9.15	33.67	308.08	
36	14050181	无缝钢管	Φ273×7	m	8.845	229.64	2031.17	
37	14050188	无缝钢管	Φ325×8	m	9.455	312.77	2957.24	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：地库给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	15090710~1	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN50	个	202.50006	19.07	3861.68	
39	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	1.1524	54.80	63.15	
40	15090713~1	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN150	个	175.77316	75.42	13256.81	
41	15090713~2	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN200	个	184.88784	84.29	15584.20	
42	17010938~1	不锈钢法兰	1.6MPa DN50	片	68	85.18	5792.24	
43	17010945~1	不锈钢法兰	1.6MPa DN150	片	12	372.66	4471.92	
44	17010947~1	不锈钢法兰	1.6MPa DN200	片	16	488.01	7808.16	
45	31110301	棉纱头		kg	22.4575	5.57	125.09	
46	31150101	水		m3	359.56426	3.99	1434.66	
47	CL-D00003~1	阀门标牌		个	48	17.75	852.00	
48	CL-D00004~2	减震支架双向1根管道		套	4	310.55	1242.20	
49	CL-D00004~4	减震支架双向2根管道		套	40	399.28	15971.20	
50	CL-D00004~5	减震支架侧向2根管道		套	41	337.17	13823.97	
51	CL-D00004~6	减震支架侧向1根管道		套	3	212.95	638.85	
52	CL-D00015	不锈钢成品预制件		kg	5725	23.96	137171.00	
合计							300836.26	

单位工程招标控制价表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	494180.92	
1.1	人工费	88667.99	
1.2	材料费	349164.95	
1.3	施工机具使用费	8469.38	
1.4	企业管理费	35464.53	
1.5	利润	12414.10	
2	措施项目费	35442.75	
2.1	单价措施项目费	17483.34	
2.2	总价措施项目费	17959.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9005.29	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14935.39	
5	税金	32524.08	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		393902.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、立管						
1	031001003007	不锈钢管（主材甲供）	1、安装部位：架空 2、材质：SUS304不锈钢管（食品级） 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：环压连接（含乙供管件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、消毒冲洗	m	189.63	97.75	18536.33	
2	031001003008	不锈钢管（主材甲供）	1、安装部位：架空 2、材质：SUS304不锈钢管（食品级） 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：环压连接（含乙供管件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、消毒冲洗	m	163.63	83.41	13648.38	
3	031001003009	不锈钢管（主材甲供）	1、安装部位：架空 2、材质：SUS304不锈钢管（食品级） 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：双卡压连接（含乙供管件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、消毒冲洗	m	3.4	68.30	232.22	
4	031001003005	不锈钢管（主材甲供）	1、安装部位：架空 2、材质：304不锈钢管（食品级） 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：双卡压连接（含乙供管件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、消毒冲洗	m	101.95	56.54	5764.25	
本页小计							38181.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031001003002	不锈钢管（主材甲供）	1、安装部位：管井 2、材质：304不锈钢管（食品级） 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：双卡压连接（含甲供分水器安装、乙供管件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、消毒冲洗	m	1022.8	68.27	69826.56	
6	031001003006	不锈钢管（主材甲供）	1、安装部位：管井 2、材质：304不锈钢管（食品级） 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：双卡压连接（含乙供管件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、消毒冲洗	m	13.2	53.73	709.24	
7	031001003003	不锈钢管（主材甲供）	1、安装部位：管井 2、材质：304不锈钢管（食品级） 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：双卡压连接（含乙供管件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、消毒冲洗	m	240	46.05	11052.00	
8	031003003002	蝶阀（主材甲供）	1、类型：蝶阀（含不锈钢法兰及螺栓螺帽） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接 4、安装部位：管井内	个	44	295.50	13002.00	
本页小计							94589.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003001001	螺纹阀门（主材甲供）	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、安装部位：管井内	个	44	68.70	3022.80	
10	031003001002	螺纹阀门（主材甲供）	1、类型：不锈钢球阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、安装部位：管井内	个	44	242.35	10663.40	
11	031003001003	螺纹阀门（主材甲供）	1、类型：不锈钢球阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接 4、安装部位：管井内	个	3	188.10	564.30	
12	030601002001	压力仪表	1、压力表	台	1	215.21	215.21	
13	030601003001	变送单元仪表（主材甲供）	1、压力传感器	台	1	48.75	48.75	
14	031208002017	管道绝热	1、绝热材料品种：复合铝箔橡塑保温管材，压敏胶条 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：DN200	m	189.63	60.13	11402.45	
15	031208002016	管道绝热	1、绝热材料品种：复合铝箔橡塑保温管材，压敏胶条 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：DN150	m	163.63	49.91	8166.77	
16	031208002015	管道绝热	1、绝热材料品种：复合铝箔橡塑保温管材，压敏胶条 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：DN100	m	3.4	37.79	128.49	
17	031208002012	管道绝热	1、绝热材料品种：复合铝箔橡塑保温管材，压敏胶条 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：DN50	m	1124.75	26.07	29322.23	
本页小计							63534.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031208002013	管道绝热	1、绝热材料品种：复合铝箔橡塑保温管材，压敏胶条 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：DN25	m	13.2	19.67	259.64	
19	031208002014	管道绝热	1、绝热材料品种：复合铝箔橡塑保温管材，压敏胶条 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：DN20	m	240	17.79	4269.60	
20	031208004005	阀门绝热	1、绝热材料：复合铝箔橡塑保温材料，防火等级不低于b1级 2、阀门规格：DN50及以下	个	88	22.20	1953.60	
21	03B002	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	88	17.75	1562.00	
22	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80（穿管管径DN50）	个	260	43.93	11421.80	
23	031002001003	镀锌管道支架	1、材质：不锈钢成品预制件 2、其他：管道与支吊架、卡环接触面处采用5mm厚硅胶 3、管架形式：参照图集03S402	kg	2658	31.94	84896.52	
24	031002001006	减震支架	1、管架形式：双向抗震支架 2、规格：2根管道并排	套	12	399.28	4791.36	
25	031002001005	减震支架	1、管架形式：侧向抗震支吊架 2、规格：2根管道并排	套	11	337.17	3708.87	
		分部小计					309168.77	
		2、立管甲供材						
26	03B003	立管甲供材	1、名称：甲供主材（立管），详见附件明细	项	1	185012.15	185012.15	
		分部小计					185012.15	
		分部分项合计					494180.92	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6397.61	6397.61	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	11085.73	11085.73	
本页小计							315358.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					17483.34	

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共18页

项目编码	031001003007	项目名称	不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	189.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-205	室内给排水、采暖管道 不锈钢管（卡压连接）公称直径200mm以内	10m	0.1	451.01	232.61	28.06	180.4	63.14	45.1	23.26	2.81	18.04	6.31
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		34.99	12.25	0.87	0.89		0.35	0.12
综合人工工日		小计							45.97	24.15	2.81	18.39	6.43
0.4257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN200	个	0.268	84.29	22.59		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	水泥 32.5级	kg	0.099	0.25	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	252.96	0.05		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.007	6.85	0.05		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.251	3.99	1		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	24.15	-	

项目编码	031001003008	项目名称	不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	163.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-205	室内给排水、采暖管道 不锈钢管（卡压连接）公称直径150mm以内	10m	0.1	373.25	208.84	28.06	149.3	52.26	37.33	20.88	2.81	14.93	5.23
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		34.99	12.25	0.87	0.89		0.35	0.12

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共18页

综合人工工日	小计			38.2	21.77	2.81	15.28	5.35
0.3537工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				83.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN150	个	0.268	75.42	20.21			
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18			
	机油	kg	0.004	7.72	0.03			
	水泥 32.5级	kg	0.099	0.25	0.02			
	黄砂	m3	0.0002	252.96	0.05			
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.007	6.85	0.05			
	破布	kg	0.035	6	0.21			
	水	m3	0.251	3.99	1			
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01			
	其他材料费			-	0.01	-		
	材料费小计			-	21.77	-		

项目编码	031001003009	项目名称	不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-205	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	311.04	153.57	28.06	124.42	43.55	31.1	15.36	2.81	12.44	4.36
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		34.99	12.25	0.87	0.89		0.35	0.12
综合人工工日		小计							31.97	16.25	2.81	12.79	4.48
0.2961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN100			个	0.268	54.8	14.69						
	尼龙砂轮片 Φ400			片	0.021	8.66	0.18						
	机油			kg	0.004	7.72	0.03						

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共18页

材料费明细	水泥 32.5级	kg	0.099	0.25	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	252.96	0.05		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.007	6.85	0.05		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.251	3.99	1		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	16.25	-	

项目编码	031001003005	项目名称	不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	101.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	253.8	130.03	34.53	101.52	35.53	25.38	13	3.45	10.15	3.55
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		21.17	7.41	0.53	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							25.91	13.2	3.45	10.36	3.62
0.2399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.54				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN50	个	0.651	19.07	12.41		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	水泥 32.5级	kg	0.039	0.25	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	黄砂	m3	0.0001	252.96	0.03		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.004	6.85	0.03		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	3.99	0.26		

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第4页 共18页

材料费明细	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	13.2	-	

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	1022.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管（卡压连接） 公称直径50mm以内	10m	0.1	329.94	130.03	34.53	131.98	46.19	32.99	13	3.45	13.2	4.62
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		21.17	7.41	0.53	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							33.52	13.2	3.45	13.41	4.69
0.3104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN50	个	0.651	19.07	12.41		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	水泥 32.5级	kg	0.039	0.25	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	黄砂	m3	0.0001	252.96	0.03		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.004	6.85	0.03		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	3.99	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	13.2	-	

项目编码	031001003006	项目名称	不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第5页 共18页

10-199 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管（卡压连接）公称直径25mm以内	10m	0.1	269.57	69.89	42.17	107.83	37.74	26.96	6.99	4.22	10.78	3.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		21.17	7.41	0.53	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							27.49	7.19	4.22	10.99	3.84
0.2545工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩 DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子 DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥 32.5级	kg	0.42	0.25	0.11		
	黄砂	m3	0.001	252.96	0.25		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.044	6.85	0.3		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	3.99	0.23		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	7.19	-	

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-198 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管（卡压连接）公称直径20mm以内	10m	0.1	224.64	53.84	50.59	89.86	31.45	22.46	5.38	5.06	8.99	3.15
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		21.17	7.41	0.53	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							22.99	5.58	5.06	9.2	3.22
0.2129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.05				

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第6页 共18页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN20	个	1.152	3.85	4.44		
	管子托钩 DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	单管卡子 DN25	个	0.129	0.68	0.09		
	水泥 32.5级	kg	0.371	0.25	0.09		
	黄砂	m3	0.001	252.96	0.25		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.039	6.85	0.27		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.056	3.99	0.22		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	5.58	-	

项目编码	031003003002	项目名称	蝶阀（主材甲供）	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435 备注3	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	65.99	185.27	8.6	26.4	9.24	65.99	185.27	8.6	26.4	9.24
综合人工工日		小计							65.99	185.27	8.6	26.4	9.24
0.611工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									295.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢法兰 1.6MPa DN50	片	2	85.18	170.36		
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板 低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.21	7.04	1.48		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第7页 共18页

材料费明细	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	185.27	-	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487 备注3	自动排气阀 25	个	1	36.5	12.49		14.6	5.11	36.5	12.49		14.6	5.11
综合人工工日		小计							36.5	12.49		14.6	5.11
0.338工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.7				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	镀锌管箍 DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头 DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵 DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母 M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈 M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢 ∟60×5	kg	0.65	3.91	2.54		
	圆钢 Φ8～14	kg	0.21	4.01	0.84		
	水泥 32.5级	kg	0.5	0.25	0.13		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	12.49	-	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	44

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第8页 共18页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-420 备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	15.44	7.97		6.18	2.16	15.44	7.97		6.18	2.16	
综合人工工日		小计							15.44	7.97		6.18	2.16	
0.143工日		未计价材料费							210.6					
清单项目综合单价									242.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	不锈钢锁阀 DN25			个		1.01			208.51	210.6				
	镀锌活接头 DN25			个		1.01			7.42	7.49				
	厚漆			kg		0.012			8.58	0.1				
	机油			kg		0.012			7.72	0.09				
	线麻			kg		0.001			10.29	0.01				
	橡胶板 δ1～15			kg		0.004			7.72	0.03				
	棉纱头			kg		0.015			5.57	0.08				
	砂纸			张		0.15			0.94	0.14				
	钢锯条			根		0.12			0.21	0.03				
	其他材料费								-			-		
	材料费小计								-	218.57		-		

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-419 备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	14.04	5.16		5.62	1.97	14.04	5.16		5.62	1.97	
综合人工工日		小计							14.04	5.16		5.62	1.97	
0.13工日		未计价材料费							161.31					
清单项目综合单价									188.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	不锈钢锁阀 DN20			个		1.01			159.71	161.31				

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第9页 共18页

材料费明细	镀锌活接头 DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	166.47	-	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力仪表 压力计 单管	台	1	39.44	4.47		15.78	5.52	39.44	4.47		15.78	5.52
综合人工工日		小计							39.44	4.47		15.78	5.52
0.34工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									215.21				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	机械压力表	套	1	150	150		
	精制螺栓 M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	医用胶管	m	1	1.72	1.72		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			-	0.48	-	
	材料费小计			-	154.47	-	

项目编码	030601003001	项目名称	变送单元仪表（主材甲供）	计量单位	台	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第10页 共18页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-276	压力传感器 液体流量开关	支	1	26.68	7.66		10.67	3.74	26.68	7.66		10.67	3.74	
综合人工工日		小计							26.68	7.66		10.67	3.74	
0.23工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									48.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	镀锌活接头 DN20			个		1.01			4.7	4.75				
	自攻螺钉 M6×30			十个		0.204			0.58	0.12				
	乙炔气			m3		0.11			14.05	1.55				
	氧气			m3		0.34			2.83	0.96				
	棉纱头			kg		0.05			5.57	0.28				
	其他材料费								-			-		
	材料费小计								-	7.66		-		

项目编码	031208002017	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	189.63

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-2263	橡塑保温管道 φ325mm以下 厚度40mm	m3	0.03131	207.36	117		82.94	29.03	6.49	3.66		2.6	0.91	
综合人工工日		小计							6.49	3.66		2.6	0.91	
0.0601工日		未计价材料费							46.47					
清单项目综合单价									60.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	橡塑保温板			m3		0.032249			1419.66	45.78				
	胶带 (9m/卷)			卷		0.128371			5.32	0.68				
	粘结剂			kg		0.234825			15.44	3.63				

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第11页 共18页

材料费明细	破布	kg	0.006262	6	0.04		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	50.13	-	

项目编码	031208002016	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	163.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2263	橡塑保温管道φ325mm以下 厚度40mm	m3	0.02599	207.36	117		82.94	29.03	5.39	3.04		2.16	0.75
综合人工工日		小计							5.39	3.04		2.16	0.75
0.0499工日		未计价材料费							38.57				
清单项目综合单价									49.91				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	橡塑保温板	m3	0.02677	1419.66	38		
	胶带 (9m/卷)	卷	0.106559	5.32	0.57		
	粘结剂	kg	0.194925	15.44	3.01		
	破布	kg	0.005198	6	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	41.61	-	

项目编码	031208002015	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2258	橡塑保温管道φ133mm以下 厚度40mm	m3	0.018853	243	117		97.2	34.02	4.58	2.21		1.83	0.64
综合人工工日		小计							4.58	2.21		1.83	0.64
0.0424工日		未计价材料费							28.53				
清单项目综合单价									37.79				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	橡塑保温板	m3	0.019419	1419.66	27.57		
	胶带 (9m/卷)	卷	0.180989	5.32	0.96		

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第12页 共18页

材料费明细	粘结剂	kg	0.141398	15.44	2.18		
	破布	kg	0.003771	6	0.02		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	30.74	-	

项目编码	031208002012	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	1124.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道φ57mm以下 厚度40mm	m3	0.0126	300.24	86.12		120.1	42.03	3.78	1.09		1.51	0.53
综合人工工日		小计							3.78	1.09		1.51	0.53
0.035工日		未计价材料费							19.16				
清单项目综合单价									26.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑保温板	m3	0.012978	1419.66	18.42		
	胶带 (9m/卷)	卷	0.1386	5.32	0.74		
	粘结剂	kg	0.0693	15.44	1.07		
	破布	kg	0.00252	6	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	20.25	-	

项目编码	031208002013	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道φ57mm以下 厚度40mm	m3	0.009508	300.24	86.12		120.1	42.03	2.85	0.82		1.14	0.4
综合人工工日		小计							2.85	0.82		1.14	0.4
0.0264工日		未计价材料费							14.46				
清单项目综合单价									19.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑保温板	m3	0.009793	1419.66	13.9		

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第13页 共18页

材料费明细	胶带 (9m/卷)	卷	0.104588	5.32	0.56		
	粘结剂	kg	0.052294	15.44	0.81		
	破布	kg	0.001902	6	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	15.28	-	

项目编码	031208002014	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道Φ57mm以下 厚度40mm	m3	0.0086	300.24	86.12		120.1	42.03	2.58	0.74		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.58	0.74		1.03	0.36
0.0239工日		未计价材料费							13.08				
清单项目综合单价									17.79				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	橡塑保温板	m3	0.008858	1419.66	12.58		
	胶带 (9m/卷)	卷	0.0946	5.32	0.5		
	粘结剂	kg	0.0473	15.44	0.73		
	破布	kg	0.00172	6	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	13.82	-	

项目编码	031208004005	项目名称	阀门绝热	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2304	阀门橡塑板安装 Φ57mm以下	10个	0.1	111.24	8.12		44.5	15.57	11.12	0.81		4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.12	0.81		4.45	1.56
0.103工日		未计价材料费							4.26				
清单项目综合单价									22.2				

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第14页 共18页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑保温板	m3	0.003	1419.66	4.26		
	粘结剂	kg	0.038	15.44	0.59		
	橡塑胶带 9m/卷	卷	0.054	3.86	0.21		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	5.07	-	

项目编码	03B002	项目名称	阀门标牌	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	阀门标牌	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							17.75				
清单项目综合单价									17.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阀门标牌	个	1	17.75	17.75		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	17.75	-	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	198.72	116	17.27	79.49	27.82	19.87	11.6	1.73	7.95	2.78
综合人工工日		小计							19.87	11.6	1.73	7.95	2.78
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN80	m	0.305	33.67	10.27		

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第15页 共18页

材料费明细	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥 32.5级	kg	0.445	0.25	0.11		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	11.6	-	

项目编码	031002001003	项目名称	镀锌管道支架	计量单位	kg	工程量	2658

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383 备注3	管道支架安装	100kg	0.01	463.32	28.74	56.48	185.33	64.86	4.63	0.29	0.56	1.85	0.65
D00015	不锈钢成品预制件	kg	1										
综合人工工日		小计							4.63	0.29	0.56	1.85	0.65
0.0429工日		未计价材料费							23.96				
清单项目综合单价									31.94				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00787	7.04	0.06		
	氧气	m3	0.00373	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00126	15.44	0.02		
	砂轮片 Φ400	片	0.00209	11.58	0.02		
	水泥 32.5级	kg	0.04275	0.25	0.01		
	黄砂	m3	0.00007	252.96	0.02		
	棉纱头	kg	0.0035	5.57	0.02		
	破布	kg	0.00002	6			
	水	m3	0.00003	3.99			
	清油	kg	0.00002	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00075	7.72	0.01		
	机油 6～7#	kg	0.00066	10.72	0.01		
	碎石 5～32mm	m3	0.00007	206.19	0.01		
	普通木成材	m3	0.00003	2088.64	0.06		
	厚漆	kg	0.00005	8.58			

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第16页 共18页

材料费明细	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00012	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00177	4.82	0.01		
	螺母	kg	0.0037	6.17	0.02		
	钢垫圈	kg	0.00145	4.97	0.01		
	不锈钢成品预制件	kg	1	23.96	23.96		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	24.25	-	

项目编码	031002001006	项目名称	减震支架	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	减震支架双向2根管道	套	1		399.28					399.28			
综合人工工日		小计								399.28			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									399.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	减震支架双向2根管道	套	1	399.28	399.28		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	399.28	-	

项目编码	031002001005	项目名称	减震支架	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	减震支架侧向2根管道	套	1		337.17					337.17			
综合人工工日		小计								337.17			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									337.17				

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第17页 共18页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	减震支架侧向2根管道	套	1	337.17	337.17		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	337.17	-	

项目编码	03B003	项目名称	立管甲供材	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00062	甲供主材（10号地块立管）	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							185012.15				
清单项目综合单价									185012.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	甲供主材（10号地块立管）	项	1	185012.15	185012.15		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	185012.15	-	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	1007.51	3022.52		403	141.05	1007.51	3022.52		403	141.05
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	0.39	1.18		0.16	0.05	0.39	1.18		0.16	0.05
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	0.27	0.8		0.11	0.04	0.27	0.8		0.11	0.04

综合单价分析表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第18页 共18页

11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	401	1202.99		160.4	56.14	401	1202.99		160.4	56.14
综合人工工日		小计							1409.17	4227.49		563.67	197.28
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6397.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	4227.49		-	
	材料费小计								-	4227.49		-	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册高层建筑增加费，取人工费的12%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	1644.23		8027.84	657.69	230.19	1644.23		8027.84	657.69	230.19
5-F3	第五册高层建筑增加费，取人工费的1%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	0.27			0.11	0.04	0.27			0.11	0.04
11-F3	第十一册高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	81.79		399.4	32.72	11.45	81.79		399.4	32.72	11.45
综合人工工日		小计							1726.29		8427.24	690.52	241.68
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11085.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-			-	
	材料费小计								-			-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	9005.29			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	7930.80			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1074.49			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	409.33			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	460.50			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	255.83			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.450	7419.13			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	153.50			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	255.83			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					17959.41			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14935.39	100.000	14935.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	529623.67	2.400	12710.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	529623.67	0.420	2224.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	529623.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	361378.71	9.000	32524.08
合　计					47459.47

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090167~2	圆钢	Φ8～14	kg	9.24	4.01	37.05	
2	01210332~2	等边角钢	∟60×5	kg	28.6	3.91	111.83	
3	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	2.1785	7.72	16.82	
4	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	6.16	5.57	34.31	
5	02270131	破布		kg	48.51011	6.00	291.06	
6	02290103	线麻		kg	0.135	10.29	1.39	
7	02290507	油浸麻丝		kg	23.66	8.40	198.74	
8	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	0.204	0.58	0.12	
9	03050134	精制螺栓	M10×20～50	套	4	0.30	1.20	
10	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	362.56	1.35	489.46	
11	03050911	精制六角螺栓		kg	4.70466	4.82	22.68	
12	03090103	螺母		kg	9.8346	6.17	60.68	
13	03090207	精制六角螺母	M8	十个	9.064	0.60	5.44	
14	03130304	钢垫圈		kg	3.8541	4.97	19.15	
15	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	9.064	0.01	0.09	
16	03210211	砂轮片	Φ400	片	5.55522	11.58	64.33	
17	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.31896	3.26	1.04	
18	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	24.36111	8.66	210.97	
19	03270202	砂纸		张	24.56	0.94	23.09	
20	03410206~1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	30.15846	7.04	212.32	
21	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	16.93642	6.85	116.01	
22	03652422	钢锯条		根	164.85175	0.21	34.62	
23	04010611~2	水泥	32.5级	kg	425.08809	0.25	106.27	
24	04030102~3	黄砂		m3	0.623067	252.96	157.61	
25	04050206~2	碎石	5～32mm	m3	0.18606	206.19	38.36	
26	05030600~1	普通木成材		m3	0.07974	2088.64	166.55	
27	11112524	厚漆		kg	5.3989	8.58	46.32	
28	12050311	机油		kg	24.88164	7.72	192.09	
29	12050313	机油	6～7#	kg	1.75428	10.72	18.81	
30	12060317	清油		kg	0.71316	13.72	9.78	
31	12310331	漂白粉		kg	2.595463	3.43	8.90	
32	12370305	氧气		m3	10.25434	2.83	29.02	
33	12370335	乙炔气		kg	3.34908	15.44	51.71	
34	12370336	乙炔气		m3	0.11	14.05	1.55	
35	12410101	粘结剂		kg	170.23745	15.44	2628.47	
36	12430303~1	胶带	(9m/卷)	卷	222.36976	5.32	1183.01	
37	12430325	橡塑胶带	9m/卷	卷	4.752	3.86	18.34	
38	13013509	石棉绒		kg	49.4	2.40	118.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：立管给水-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	13120503~1	橡塑保温板		m3	27.677965	1419.66	39293.30	
40	14010332~2	焊接钢管	DN80	m	79.3	33.67	2670.03	
41	14373523	医用胶管		m	1	1.72	1.72	
42	15021106	镀锌活接头	DN20	个	4.04	4.70	18.99	
43	15021107	镀锌活接头	DN25	个	44.44	7.42	329.74	
44	15021307	镀锌管箍	DN25	个	88.88	1.93	171.54	
45	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	44.44	1.66	73.77	
46	15022307	镀锌弯头	DN25	个	44.44	2.70	119.99	
47	15090706	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN20	个	276.48	3.85	1064.45	
48	15090707	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN25	个	12.9096	6.08	78.49	
49	15090710~1	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN50	个	732.21225	19.07	13963.29	
50	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	0.9112	54.80	49.93	
51	15090713~1	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN150	个	43.85284	75.42	3307.38	
52	15090713~2	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN200	个	50.82084	84.29	4283.69	
53	15370707	单管卡子	DN25	个	33.6792	0.68	22.90	
54	16310104-2951~1	不锈钢锁阀	DN20	个	3.03	159.71	483.92	
55	16310105-2952~2	不锈钢锁阀	DN25	个	44.44	208.51	9266.18	
56	17010938~1	不锈钢法兰	1.6MPa DN50	片	88	85.18	7495.84	
57	19110104	管子托钩	DN20	个	34.56	1.14	39.40	
58	19110105	管子托钩	DN25	个	1.5312	1.31	2.01	
59	21650101~1	机械压力表		套	1	150.00	150.00	
60	31110301	棉纱头		kg	13.669	5.57	76.14	
61	31150101	水		m3	178.0405	3.99	710.38	
62	31170121	位号牌		个	1	0.51	0.51	
63	CL-D00003~1	阀门标牌		个	88	17.75	1562.00	
64	CL-D00004~5	减震支架侧向2根管道		套	11	337.17	3708.87	
65	CL-D00004~6	减震支架双向2根管道		套	12	399.28	4791.36	
66	CL-D00015	不锈钢成品预制件		kg	2658	23.96	63685.68	
合计							164149.25	

单位工程招标控制价表

工程名称：远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	176214.55	
1.1	人工费	29485.92	
1.2	材料费	130798.99	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	11798.60	
1.5	利润	4131.04	
2	措施项目费	6582.92	
2.1	单价措施项目费	3475.82	
2.2	总价措施项目费	3107.10	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1557.97	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2583.92	
5	税金	8560.35	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		103675.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、远传水表						
1	030503002002	远传水表(主材甲供)	1、名称：NB远传水表 2、配件：含2个甲供铜内外丝直接 3、规格：DN20	套	411	68.61	28198.71	
2	031003001001	螺纹阀门	1、类型：黄铜磁性可锁闸阀（水表前阀） 2、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	411	66.84	27471.24	
3	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	236	62.37	14719.32	
4	031208008001	保温套	1、名称：水表保温套（发泡型）	个	411	31.16	12806.76	
5	030411001001	标牌	1、材质：亚克力板 2、其他要求：具体尺寸及做法详见图纸或按建设方要求	套	411	4.50	1849.50	
		分部小计					85045.53	
		2、远传水表甲供材						
6	03B003	立管甲供材	1、名称：甲供主材（远传水表），详见附件明细	项	1	91169.02	91169.02	
		分部小计					91169.02	
		分部分项合计					176214.55	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1856.94	1856.94	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	1618.88	1618.88	
		单价措施合计					3475.82	
本页小计							179690.37	
合　　计							179690.37	

综合单价分析表

工程名称：远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共5页

项目编码	030503002002	项目名称	远传水表(主材甲供)	计量单位	套	工程量	411

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-190	远传基表安装 远传冷/热水表	个	1	44.08	0.73		17.63	6.17	44.08	0.73		17.63	6.17
综合人工工日		小计							44.08	0.73		17.63	6.17
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.5	0.3	0.45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	0.73	-	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	411

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419 备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	14.04	0.41		5.62	1.97	14.04	0.41		5.62	1.97
综合人工工日		小计							14.04	0.41		5.62	1.97
0.13工日		未计价材料费							44.8				
清单项目综合单价									66.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	黄铜磁性可锁闸阀 DN20	个	1.01	44.36	44.8		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		

综合单价分析表

工程名称：远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共5页

材料费明细	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	45.21	-	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	236

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419 备注3	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	14.04	0.41		5.62	1.97	14.04	0.41		5.62	1.97
综合人工工日		小计							14.04	0.41		5.62	1.97
0.13工日		未计价材料费							40.33				
清单项目综合单价									62.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	黄铜螺纹止回阀 DN20	个	1.01	39.93	40.33		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	40.74	-	

项目编码	031208008001	项目名称	保温套	计量单位	个	工程量	411

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2304*0.5	阀门橡塑板安装 Φ57mm以下	10个	0.1	55.62	4.06		22.25	7.79	5.56	0.41		2.23	0.78
D00001	水表保温套	个	1										

综合单价分析表

工程名称：远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共5页

综合人工工日	小计			5.56	0.41		2.23	0.78
0.0515工日	未计价材料费			22.18				
清单项目综合单价				31.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	粘结剂	kg	0.019	15.44	0.29			
	橡塑胶带 9m/卷	卷	0.027	3.86	0.1			
	水表保温套	个	1	22.18	22.18			
	其他材料费			-	0.02	-		
	材料费小计			-	22.59	-		

项目编码	030411001001	项目名称	标牌	计量单位	套	工程量	411

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	标牌	套	1		4.5					4.5			
综合人工工日	小计									4.5			
0工日	未计价材料费												
清单项目综合单价									4.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	标牌	套	1	4.5	4.5								
	其他材料费			-		-							
	材料费小计			-	4.5	-							

项目编码	03B003	项目名称	立管甲供材	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00063	甲供主材（10号地块远传水表）	项	1										

综合单价分析表

工程名称：远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第4页 共5页

综合人工工日	小计					
0工日	未计价材料费	91169.02				
清单项目综合单价		91169.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	甲供主材（10号地块远传水表）	项	1	91169.02	91169.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	91169.02	-	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	181.17	543.51		72.47	25.36	181.17	543.51		72.47	25.36
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	113.55	340.64		45.42	15.9	113.55	340.64		45.42	15.9
11-F1	第十一册绝热工程 (定额11 -1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	114.3	342.9		45.72	16	114.3	342.9		45.72	16
综合人工工日		小计							409.02	1227.05		163.61	57.26
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1856.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1227.05	-	
	材料费小计			-	1227.05	-	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第5页 共5页

5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的1% ,其中人工100% ,材料0%,机械0%。	项	1	181.17			72.47	25.36	181.17			72.47	25.36
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的12% ,其中人工17%,材料0% ,机械83%。	项	1	185.31		904.76	74.12	25.94	185.31		904.76	74.12	25.94
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的6% ,其中人工17%,材料0% ,机械83%。	项	1	23.32		113.84	9.33	3.26	23.32		113.84	9.33	3.26
综合人工工日		小计							389.8		1018.6	155.92	54.56
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1618.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1557.97			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	1372.08			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	185.89			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	70.82			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	79.67			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	44.26			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.450	1283.56			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	26.56			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	44.26			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					3107.10			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2583.92	100.000	2583.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	91628.45	2.400	2199.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	91628.45	0.420	384.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	91628.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	95115.03	9.000	8560.35
合　计					11144.27

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：远传水表-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	1.941	7.72	14.98	
2	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	616.5	0.30	184.95	
3	02290103	线麻		kg	0.647	10.29	6.66	
4	03270202	砂纸		张	77.64	0.94	72.98	
5	03652422	钢锯条		根	64.7	0.21	13.59	
6	11112524	厚漆		kg	6.47	8.58	55.51	
7	12050311	机油		kg	7.764	7.72	59.94	
8	12410101	粘结剂		kg	7.809	15.44	120.57	
9	12430325	橡塑胶带	9m/卷	卷	11.097	3.86	42.83	
10	16310104~1	黄铜磁性可锁闸阀	DN20	个	415.11	44.36	18414.28	
11	31110301	棉纱头		kg	28.314	5.57	157.71	
12	CL-D00003~1	标牌		套	411	4.50	1849.50	
13	FM-001~3	黄铜螺纹止回阀	DN20	个	238.36	39.93	9517.71	
14	SBBWT-001	水表保温套		个	411	22.18	9115.98	
合计							39627.19	

单位工程招标控制价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	479163.43	
1.1	人工费	50424.65	
1.2	材料费	393220.68	
1.3	施工机具使用费	6263.42	
1.4	企业管理费	22191.61	
1.5	利润	7063.10	
2	措施项目费	12435.21	
2.1	单价措施项目费	2800.97	
2.2	总价措施项目费	9634.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4450.47	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7402.56	
5	税金	18103.04	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		219247.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、给水工程						
1	030109001001	离心式泵（主材甲供）	1、名称：J1低区变频水泵 2、规格：Q=20m3/h, H=60m, N=5.5kW 3、减振装置形式、数量：减震垫安装	台	2	639.79	1279.58	
2	030109001002	离心式泵（主材甲供）	1、名称：J1低区叠压水泵 2、规格：Q=20m3/h, H=40m, N=4.0kW 3、减振装置形式、数量：减震垫安装	台	2	1422.16	2844.32	
3	030109011001	排污泵	1、名称：潜水排污泵 2、规格：Q=20m3/h, H=15m,N=2.2KW 3、其他：自带电源线至控制箱	台	2	3932.12	7864.24	
4	031006004002	气压罐（主材甲供）	1、名称：成品式隔膜气压罐 有效容积500L,1.0MPa 2、材质：不锈钢	套	1	1279.02	1279.02	
5	030701014001	除湿机	1、名称：除湿器 2、型号：除湿能力120L/d,循环风量1300m3/h,N=2Kw	台	1	2370.95	2370.95	
6	030901013004	排气扇	1、名称：移动式排气扇	台	2	481.24	962.48	
7	030901013002	干粉灭火器	1、名称：灭火器箱 2、规格：内置MF-ABC4*2	组	1	216.35	216.35	
8	030901013003	水淹报警器	1、名称：水淹报警器	个	1	451.35	451.35	
9	030801006013	低压不锈钢管（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢无缝钢管 2、规格：DN200 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫、管道消毒、冲洗	m	23.79	65.79	1565.14	
本页小计							18833.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030801006011	低压不锈钢管（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢无缝钢管 2、规格：DN150 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫、管道消毒、冲洗	m	8.63	49.67	428.65	
11	030801006014	低压不锈钢管（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢无缝钢管 2、规格：DN100 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫、管道消毒、冲洗	m	12.08	36.78	444.30	
12	030801006015	低压不锈钢管（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢无缝钢管 2、规格：DN80 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫、管道消毒、冲洗	m	6.04	31.29	188.99	
13	030801006016	低压不锈钢管（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢无缝钢管 2、规格：DN65 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫、管道消毒、冲洗	m	8.89	29.71	264.12	
14	030801006008	低压不锈钢管（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢无缝钢管 2、规格：DN50 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫、管道消毒、冲洗	m	1.74	24.36	42.39	
本页小计							1368.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030801006009	低压不锈钢管（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢无缝钢管 2、规格：DN20 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫、管道消毒、冲洗	m	12	16.75	201.00	
16	030807003034	浮球阀（主材甲供）	1、名称：水力控制浮球阀 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	75.09	75.09	
17	030807004003	电动阀门（主材甲供）	1、名称：电动蝶阀（开关型） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣阀杆，1ph220V，255w 3、型号、规格：DN200,PN16 4、连接形式：法兰连接	个	1	363.58	363.58	
18	030807004004	电动阀门（主材甲供）	1、名称：电动蝶阀（开关型） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣阀杆，1ph220V，255w 3、型号、规格：DN65,PN16 4、连接形式：法兰连接	个	1	164.24	164.24	
19	030807003004	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN200 ，PN16 3、连接形式：法兰连接	个	5	276.38	1381.90	
20	030807003033	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN150 ，PN16 3、连接形式：法兰	个	1	173.71	173.71	
21	030807003009	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN100，PN16 3、连接形式：法兰连接	个	6	119.88	719.28	
22	030807003010	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN80，PN16 3、连接形式：法兰连接	个	4	91.21	364.84	
本页小计							3443.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030807003012	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN65，PN16 3、连接形式：法兰连接	个	3	75.09	225.27	
24	030807003013	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN50，PN16 3、连接形式：法兰连接	个	1	50.76	50.76	
25	031003001004	不锈钢球阀（主材甲供）	1、类型：不锈钢球阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	41.47	82.94	
26	031003001005	不锈钢球阀（主材甲供）	1、类型：不锈钢球阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	12	36.06	432.72	
27	031003001006	自动排气阀（主材甲供）	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	56.86	113.72	
28	030807003016	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：Y型过滤器 2、型号、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	1	276.38	276.38	
29	030807003015	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：Y型过滤器 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	119.88	479.52	
30	030807003019	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：橡胶瓣止回阀 2、型号、规格：DN100，PN16 3、连接形式：法兰连接	个	6	119.88	719.28	
31	030807003018	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：橡胶瓣止回阀 2、型号、规格：DN80，PN16 3、连接形式：法兰连接	个	4	91.21	364.84	
本页小计							2745.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030807003024	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：泄压阀 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	75.09	75.09	
33	030807003025	软接头	1、名称：橡胶软接头 2、型号、规格：DN100，PN16 3、连接形式：法兰连接	个	6	280.83	1684.98	
34	030807003026	软接头	1、名称：橡胶软接头 2、型号、规格：DN80，PN16 3、连接形式：法兰连接	个	4	219.78	879.12	
35	030807003031	低压法兰阀门（主材甲供）	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN100，PN10 3、连接形式：法兰连接	个	2	119.88	239.76	
36	030804003062	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢90°弯头 2、规格：DN200 3、安装方式：氩弧焊	个	5	296.86	1484.30	
37	030804003057	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢45°弯头 2、规格：DN200 3、安装方式：氩弧焊	个	2	296.86	593.72	
38	030804003043	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢90°弯头 2、规格：DN150 3、安装方式：氩弧焊	个	2	219.59	439.18	
39	030804003058	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢90°弯头 2、规格：DN100 3、安装方式：氩弧焊	个	5	142.62	713.10	
40	030804003059	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢90°弯头 2、规格：DN80 3、安装方式：氩弧焊	个	4	98.38	393.52	
41	030804003008	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢90°弯头 2、规格：DN65 3、安装方式：氩弧焊	个	6	86.79	520.74	
本页小计							7023.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030804003009	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢90°弯头 2、规格：DN50 3、安装方式：氩弧焊	个	2	65.06	130.12	
43	030804003010	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢90°弯头 2、规格：DN20 3、安装方式：氩弧焊	个	8	25.03	200.24	
44	030804003021	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢正三通 2、规格：DN200 3、安装方式：氩弧焊	个	2	296.86	593.72	
45	030804003020	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢正三通 2、规格：DN100 3、安装方式：氩弧焊	个	1	142.62	142.62	
46	030804003022	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢正三通 2、规格：DN65 3、安装方式：氩弧焊	个	3	86.79	260.37	
47	030804003023	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢正三通 2、规格：DN20 3、安装方式：氩弧焊	个	4	25.03	100.12	
48	030804003044	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢三通 2、规格：DN200*DN100 3、安装方式：氩弧焊	个	5	296.86	1484.30	
49	030804003061	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢同心异径管 2、规格：DN200*DN100 3、安装方式：氩弧焊	个	2	296.86	593.72	
50	030804003033	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢同心异径管 2、规格：DN100*DN65 3、安装方式：氩弧焊	个	4	142.62	570.48	
51	030804003035	低压不锈钢管件（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢偏心异径管 2、规格：DN80*DN65 3、安装方式：氩弧焊	个	4	98.38	393.52	
本页小计							4469.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030810004013	低压不锈钢盲板（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢盲板 2、型号、规格：DN200 3、连接形式：焊接，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	片	2	233.93	467.86	
53	030810004019	低压不锈钢盲板（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢盲板 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：焊接，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	片	1	179.10	179.10	
54	030810004012	低压不锈钢盲板（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢盲板 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：焊接，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	片	1	84.53	84.53	
55	030810004014	低压不锈钢法兰（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢法兰片 2、型号、规格：DN200 3、连接方式：焊接，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	9	467.85	4210.65	
56	030810004015	低压不锈钢法兰（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢法兰片 2、型号、规格：DN150 3、连接方式：焊接，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	2.5	358.17	895.43	
57	030810004020	低压不锈钢法兰（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢法兰片 2、型号、规格：DN100 3、连接方式：焊接，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	17	234.63	3988.71	
58	030810004016	低压不锈钢法兰（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢法兰片 2、型号、规格：DN80 3、连接方式：焊接，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	12	191.92	2303.04	
本页小计							12129.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030810004017	低压不锈钢法兰（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢法兰片 2、型号、规格：DN65 3、连接方式：焊接，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	7.5	169.05	1267.88	
60	030810004018	低压不锈钢法兰（主材甲供）	1、材质：304食品级不锈钢法兰片 2、型号、规格：DN50 3、连接方式：焊接，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	1	127.34	127.34	
61	030804003037	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢防虫网 2、焊接方法：氩弧焊	个	4	22.18	88.72	
62	03B001	螺栓、螺帽等	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套	项	1	5396.32	5396.32	
63	031002001014	水泵基础槽钢	1、材质：水泵基础槽钢	kg	150	18.07	2710.50	
64	031002001015	镀锌管道支架	1、材质：镀锌成品预制件 2、其他：管道与支吊架、卡环接触面处采用5mm厚硅胶 3、管架形式：参照图集03S402	kg	458	24.23	11097.34	
65	031002001006	管道支架（暂估，如需现场临时制作，结算按实计入）	1、材质：现场制作型钢支吊架 2、其他：管道与支吊架、卡环接触面处采用5mm厚硅胶 3、管架形式：参照图集03S402	kg	50	17.45	872.50	
66	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种：樟丹两道灰色调和漆两道	kg	200	2.23	446.00	
67	031002001003	管道支架	1、名称：侧向抗震支架 2、管架形式：1根管	套	3	212.95	638.85	
68	031002001013	管道支架	1、材质：双向抗震支架 2、管架形式：1根管道	套	3	310.55	931.65	
69	030817008007	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN300	个	1	958.07	958.07	
70	030817008008	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN250	个	1	745.98	745.98	
本页小计							25281.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030817008010	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	1	417.92	417.92	
		分部小计					75712.06	
		2、电气工程						
72	030404017001	电源柜（主材甲供）	1、名称：电源柜mAP01 2、规格：1800*800*500 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	814.78	814.78	
73	030404017002	泵控制柜（主材甲供）	1、名称：泵控制柜 2、规格：1800*800*500 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	797.59	797.59	
74	030404017003	主控柜（主材甲供）	1、名称：主控柜ABC 2、规格：1800*800*500 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	797.59	797.59	
75	030404017004	弱电机柜（主材甲供）	1、名称：弱电机柜ADF 2、规格：1800*800*500 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	797.59	797.59	
76	030404017005	照明柜（主材甲供）	1、名称：照明柜ALO1 2、规格：600*400*180 3、安装方式：嵌墙暗装	台	1	338.45	338.45	
77	030404017006	排污泵控制箱（主材甲供）	1、名称：排污泵控制柜 2、安装方式：挂墙	台	1	316.56	316.56	
78	030404017007	配电箱	1、名称：插座箱	台	2	1024.25	2048.50	
本页小计							6328.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱MEB 2、规格：TD22-R-I 3、安装方式：落地安装	台	1	399.99	399.99	
80	030605001001	过程分析仪表（主材甲供）	1、名称：余氯仪 2、型号：0-2mg/l	套	1	2127.81	2127.81	
81	030605001002	过程分析仪表（主材甲供）	1、名称：浊度仪 2、型号：0.01-100 NTU	套	1	1390.89	1390.89	
82	030601001001	温度仪表	1、名称：湿温度计 2、规格：-30°C~100° C，0%~100%	支	1	296.39	296.39	
83	030412005001	荧光灯	1、名称：防水荧光灯（应急） 2、型号：LED 18W，cosφ≥0.9，η≥70% 应急时间＞90分钟	套	24	146.39	3513.36	
84	030506001001	扬声器3W	1、名称：扬声器3W	台	2	155.27	310.54	
85	030601005001	浮球液位开关	1、名称：浮球液位开关	台	1	565.86	565.86	
86	030601003004	压力变送器（主材甲供）	1、名称：压力变送器 2、型号规格：0~0.1 MPa	台	1	500.11	500.11	
87	030601003002	压力变送器（主材甲供）	1、名称：压力变送器 2、型号规格：0~0.6 MPa	台	2	500.11	1000.22	
88	030601003003	压力变送器（主材甲供）	1、名称：压力变送器 2、型号规格：0~1.0 MPa	台	2	500.11	1000.22	
89	030601004004	电磁流量计（主材甲供）	1、名称：电磁流量计，带4~20mA流量传感器 2、规格：DN150 3、接线检查 4、安装方式：法兰连接	台	1	673.82	673.82	
90	030601004002	电磁流量计（主材甲供）	1、名称：电磁流量计，带4~20mA流量传感器 2、规格：DN65 3、接线检查 4、安装方式：法兰连接	台	1	575.20	575.20	
91	030404034001	照明开关	1、名称：单联双控开关	个	4	22.48	89.92	
92	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	1	216.78	216.78	
本页小计							12661.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030411003003	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：XQJ-C-200x100（1.5mm）	m	71	106.71	7576.41	
94	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：明配	m	50	80.61	4030.50	
95	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	48.08	40.85	1964.07	
96	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	271.09	34.55	9366.16	
97	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	88.19	28.02	2471.08	
98	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：明配	m	16.5	24.87	410.36	
99	030413001001	铁构件	1、名称：支架 2、规格：热镀锌型钢综合	kg	211.06	22.77	4805.84	
100	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢质 3、规格：86x86	个	4	8.38	33.52	
101	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢质 3、规格：86x86	个	24	12.60	302.40	
102	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢　-40*5	m	67.34	30.27	2038.38	
103	030408001013	电力电缆	1、名称：低烟无卤阻燃电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-1kV-4x35+1x16 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	50	150.29	7514.50	
104	030408001002	电力电缆	1、名称：低烟无卤阻燃电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-1KV-5*10 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	48.55	54.88	2664.42	
105	030408001004	电力电缆	1、名称：低烟无卤阻燃电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-1KV-5*6 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	46.15	36.00	1661.40	
本页小计							44839.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	030408001014	电力电缆	1、名称：低烟无卤阻燃电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-1KV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	91.71	27.01	2477.09	
107	030408001015	电力电缆	1、名称：低烟无卤阻燃电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-1KV-4*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	118.6	20.48	2428.93	
108	030408001010	电力电缆	1、名称：低烟无卤阻燃电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-1KV-4*2.5 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	54.68	13.63	745.29	
109	030408001008	电力电缆	1、名称：低烟无卤阻燃电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-1KV-3*2.5 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	181.92	11.02	2004.76	
110	030408002001	控制电缆	1、名称：低烟无卤阻燃控制电缆 2、规格：WDZ-KVVP-750-10*1.5 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	46.91	25.34	1188.70	
111	030408002002	控制电缆	1、名称：低烟无卤阻燃控制电缆 2、规格：WDZ-KVVP-750-6*1.5 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	210.69	17.20	3623.87	
112	030411004006	配线	1、名称：低烟无卤耐火电线 2、型号：WDZN-BYJ-750-2.5 3、配线方式：穿管	m	368.16	4.06	1494.73	
113	030411004007	配线	1、名称：低烟无卤屏蔽导线 2、型号：WDZ-RVSP-750-4x1.5	m	77.03	9.28	714.84	
114	030411004009	配线	1、名称：低烟无卤屏蔽导线 2、型号：WDZ-RVSP-750-3x1.5	m	108.4	6.65	720.86	
115	030411004004	配线	1、名称：低烟无卤双绞软电缆 2、型号：WDZ-RVSP-750-2*1.5	m	93.06	4.69	436.45	
本页小计							15835.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030411004010	配线	1、名称：接地铜编织导线 2、型号：1*6	m	25	5.54	138.50	
117	030505005001	监控视频线	1、名称：监控视频线 2、规格：SYKV-75-5 3、电缆头制作安装：6个 4、敷设方式：管内或桥架敷设	m	12	5.12	61.44	
118	030502005001	网络线	1、名称：网络线 2、规格：UTP5e	m	100	4.20	420.00	
119	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-1kV-4x35+1x16	个	2	111.65	223.30	
120	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*10	个	2	48.40	96.80	
121	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*6	个	6	26.85	161.10	
122	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*4	个	2	26.85	53.70	
123	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*4	个	8	21.48	171.84	
124	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：3*4	个	4	16.10	64.40	
125	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：3*2.5	个	18	13.03	234.54	
126	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：10*1.5	个	4	167.81	671.24	
127	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：6*1.5	个	12	106.32	1275.84	
128	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：4*1.5	个	4	106.32	425.28	
129	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：2*1.5	个	22	111.91	2462.02	
130	030409009001	绝缘垫	1、名称：绝缘胶垫 2、规格：宽1000mm厚5mm	m	5	86.60	433.00	
131	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	1013.00	1013.00	
本页小计							7906.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统	系统	1	938.15	938.15	
		分部小计					88090.88	
		3、视频监控设备						
133	030501003001	控制设备	1、名称：工控电脑DTC 2、技术参数及要求详见图纸设计要求	台	1	10497.82	10497.82	
134	030501012001	工业以太网交换机	1、名称：工业以太网交换机 2、功能：12电口，1光口	台	1	2352.25	2352.25	
135	030501004001	视频存储	1、名称：视频存储 2、类别：硬盘10T	块	1	1592.96	1592.96	
136	030502009001	跳线	1、名称：超5类网络跳线	条	4	20.66	82.64	
		分部小计					14525.67	
		4、甲供材部分						
137	031001007004	甲供材（主材）	泵房甲供主材（具体详见附件明细）	项	1	95051.03	95051.03	
138	031001007003	甲供材（设备）	泵房甲供设备（具体详见附件明细）	项	1	205783.79	205783.79	
		分部小计					300834.82	
		分部分项合计					479163.43	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2800.97	2800.97	
		单价措施合计					2800.97	
本页小计							319099.61	
合　　计							481964.40	

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共92页

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵（主材甲供）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	306.72	72.5	47.19	134.96	42.94	306.72	72.5	47.19	134.96	42.94
D00001	减震垫	块	4										
综合人工工日		小计							306.72	72.5	47.19	134.96	42.94
2.84工日		未计价材料费							35.48				
清单项目综合单价									639.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平垫铁 Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁 Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	4.67	0.93		
	电焊条 J422 Φ4	kg	0.1	7.04	0.7		
	木板材	m3	0.003	2088.64	6.27		
	汽油	kg	0.16	9.24	1.48		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根 Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥 32.5级	kg	38.5	0.25	9.63		
	黄砂	m3	0.055	252.96	13.91		
	碎石	m3	0.062	206.19	12.78		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共92页

材料费明细	减震垫	块	4	8.87	35.48		
	其他材料费			-	1.48	-	
	材料费小计			-	107.98	-	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵（主材甲供）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-803	多级离心泵 设备重量0.5t以内	台	1	752.76	145.81	51.51	331.21	105.39	752.76	145.81	51.51	331.21	105.39
D00001	减震垫	块	4										
综合人工工日		小计							752.76	145.81	51.51	331.21	105.39
6.97工日		未计价材料费							35.48				
清单项目综合单价									1422.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平垫铁 Q235 1#	kg	4.064	4.29	17.43		
	斜垫铁 Q235 1#	kg	4.08	5.15	21.01		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.16	4.67	0.75		
	电焊条 J422 Φ4	kg	0.326	7.04	2.3		
	木板材	m3	0.006	2088.64	12.53		
	汽油	kg	0.102	9.24	0.94		
	煤油	kg	1.418	4.29	6.08		
	机油	kg	0.859	7.72	6.63		
	黄油(钙基脂)	kg	0.232	6.86	1.59		
	氧气	m3	0.275	2.83	0.78		
	乙炔气	kg	0.092	15.44	1.42		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	油浸石棉盘根 Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
	水泥 32.5级	kg	54.97	0.25	13.74		
	黄砂	m3	0.095	252.96	24.03		
	碎石	m3	0.108	206.19	22.27		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共92页

材料费明细	破布	kg	0.263	6	1.58		
	减震垫	块	4	8.87	35.48		
	其他材料费			-	3.45	-	
	材料费小计			-	181.29	-	

项目编码	030109011001	项目名称	排污泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-802	潜水排污泵Q=20t/h H=15m N=2.2kW	台	1	563.76	113.64	47.19	248.05	78.93	563.76	113.64	47.19	248.05	78.93
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.05	343.44	68.37		151.11	48.08	17.17	3.42		7.56	2.4
综合人工工日		小计							580.93	117.06	47.19	255.61	81.33
5.379工日		未计价材料费							2850				
清单项目综合单价									3932.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	排污泵Q=20t/h,H=15m,N=2.2Kw	台	1	2850	2850		
	平垫铁 Q235 1#	kg	3.45	4.29	14.8		
	斜垫铁 Q235 1#	kg	3	5.15	15.45		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.12	4.67	0.56		
	电焊条 J422 Φ4	kg	0.3	7.04	2.11		
	木板材	m3	0.004	2088.64	8.35		
	汽油	kg	0.8	9.24	7.39		
	煤油	kg	1.3	4.29	5.58		
	机油	kg	0.6	7.72	4.63		
	黄油(钙基脂)	kg	0.2	6.86	1.37		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	油浸石棉盘根 Φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥 32.5级	kg	36	0.25	9		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第4页 共92页

材料费明细	黄砂	m3	0.065	252.96	16.44		
	碎石	m3	0.08	206.19	16.5		
	棉纱头	kg	0.4	5.57	2.23		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0005	5.15			
	汽油	kg	0.015	9.24	0.14		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.01	6.85	0.07		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	1.17	1.46	1.71		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	标志牌	个	0.3	0.16	0.05		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	1.53	0.86	1.32		
	其他材料费			-	2.64	-	
	材料费小计			-	2967.06	-	

项目编码	031006004002	项目名称	气压罐（主材甲供）	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-84	成品式隔膜气压罐 有效容积500L,1.0MPa	台	1	734.4	12.42	106.24	323.14	102.82	734.4	12.42	106.24	323.14	102.82
综合人工工日		小计							734.4	12.42	106.24	323.14	102.82
6.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1279.02				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.221	7.04	1.56		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片 Φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片 Φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第5页 共92页

材料费明细	高纯氮气 40L		m3	2.5	2.14	5.35		
	其他材料费				-	1.65	-	
	材料费小计				-	12.42	-	

项目编码	030701014001	项目名称	除湿机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-63	除湿机安装	台	1	38.88	2.57		17.11	5.44	38.88	2.57		17.11	5.44
综合人工工日		小计							38.88	2.57		17.11	5.44
0.36工日		未计价材料费							2306.95				
清单项目综合单价									2370.95				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	除湿器	台	1	2306.95	2306.95		
	其他材料费			-	2.57	-	
	材料费小计			-	2309.52	-	

项目编码	030901013004	项目名称	排气扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.76	1.76		22.33	7.11	50.76	1.76		22.33	7.11
综合人工工日		小计							50.76	1.76		22.33	7.11
0.47工日		未计价材料费							399.28				
清单项目综合单价									481.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	轴流排气扇	台	1	399.28	399.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉 M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第6页 共92页

材料费明细	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	401.04	-	

项目编码	030901013002	项目名称	干粉灭火器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10组	0.1	105.84			46.57	14.82	10.58			4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.58			4.66	1.48
0.098工日		未计价材料费							199.63				
清单项目综合单价									216.35				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	灭火器	个	2	70.98	141.96		
	灭火器箱	个	1	57.67	57.67		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	199.63	-	

项目编码	030901013003	项目名称	水淹报警器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	水淹报警器	个	1	205.32	26.66	40.84	90.34	28.74	205.32	26.66	40.84	90.34	28.74
综合人工工日		小计							205.32	26.66	40.84	90.34	28.74
1.77工日		未计价材料费							59.45				
清单项目综合单价									451.35				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	水淹报警器	个	1	59.45	59.45		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	3	7.04	21.12		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第7页 共92页

材料费明细	尼龙砂轮片 Φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			-	0.87	-	
	材料费小计			-	86.11	-	

项目编码	030801006013	项目名称	低压不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	23.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-140	低压管道 不锈钢管（氩弧焊）公称直径200mm以内	10m	0.1	276.08	32.29	82	121.48	38.65	27.61	3.23	8.2	12.15	3.87
8-2429	低中压管道液压试验公称直径200mm以内	100m	0.01	467.64	81.49	26.62	205.76	65.47	4.68	0.81	0.27	2.06	0.65
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		38.49	12.25	0.87	0.89		0.38	0.12
综合人工工日		小计							33.16	4.93	8.47	14.59	4.64
0.2894工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.79				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0403	38.59	1.56		
	氩气	m3	0.1126	7.81	0.88		
	铈钨棒	g	0.2109	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0611	3.26	0.2		
	水	m3	0.2524	3.99	1.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0738	4.51	0.33		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	7.04	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0015	15.44	0.02		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			-	0.83	-	
	材料费小计			-	4.93	-	

项目编码	030801006011	项目名称	低压不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	8.63

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第8页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-139	低压管道 不锈钢管（氩弧焊）公称直径150mm以内	10m	0.1	193.72	21.32	62.1	85.24	27.12	19.37	2.13	6.21	8.52	2.71
8-2429	低中压管道液压试验公称直径200mm以内	100m	0.01	467.64	81.49	26.62	205.76	65.47	4.68	0.81	0.27	2.06	0.65
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		38.49	12.25	0.87	0.89		0.38	0.12
综合人工工日		小计							24.92	3.83	6.48	10.96	3.48
0.2184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0259	38.59	1		
	氩气	m3	0.0726	7.81	0.57		
	铈钨棒	g	0.1358	0.33	0.04		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0389	3.26	0.13		
	水	m3	0.2524	3.99	1.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0738	4.51	0.33		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	7.04	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0015	15.44	0.02		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			-	0.7	-	
	材料费小计			-	3.83	-	

项目编码	030801006014	项目名称	低压不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	12.08

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-137	低压管道 不锈钢管（氩弧焊）公称直径100mm以内	10m	0.1	158.92	12.57	22.73	69.92	22.25	15.89	1.26	2.27	6.99	2.23
8-2428	低中压管道液压试验公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	42.64	23.66	168.22	53.52	3.82	0.43	0.24	1.68	0.54
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		30.89	9.83	0.7	0.32		0.31	0.1

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第9页 共92页

综合人工工日	小计			20.41	2.01	2.51	8.98	2.87
0.1789工日	未计价材料费						
清单项目综合单价				36.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0135	38.59	0.52		
	氩气	m3	0.0377	7.81	0.29		
	铈钨棒	g	0.0701	0.33	0.02		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0214	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0037	10.55	0.04		
	水	m3	0.0882	3.99	0.35		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0245	4.51	0.11		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	7.04	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			-	0.57	-	
	材料费小计			-	2.01	-	

项目编码	030801006015	项目名称	低压不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	6.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-136	低压管道 不锈钢管（氩弧焊）公称直径80mm以内	10m	0.1	131.08	8.45	15.77	57.68	18.35	13.11	0.85	1.58	5.77	1.84
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	42.64	23.66	168.22	53.52	3.82	0.43	0.24	1.68	0.54
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		30.89	9.83	0.7	0.32		0.31	0.1
综合人工工日		小计							17.63	1.6	1.82	7.76	2.48
0.1549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.29				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第10页 共92页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0078	38.59	0.3		
	氩气	m3	0.022	7.81	0.17		
	铈钨棒	g	0.0409	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0161	3.26	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0025	10.55	0.03		
	水	m3	0.0882	3.99	0.35		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0245	4.51	0.11		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	7.04	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			-	0.54	-	
	材料费小计			-	1.6	-	

项目编码	030801006016	项目名称	低压不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	8.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-135	低压管道 不锈钢管（氩弧焊）公称直径65mm以内	10m	0.1	122.96	7.12	14.25	54.1	17.21	12.3	0.71	1.43	5.41	1.72
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	42.64	23.66	168.22	53.52	3.82	0.43	0.24	1.68	0.54
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		30.89	9.83	0.7	0.32		0.31	0.1
综合人工工日		小计							16.82	1.46	1.67	7.4	2.36
0.1479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.71				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0065	38.59	0.25		
	氩气	m3	0.0184	7.81	0.14		
	铈钨棒	g	0.0349	0.33	0.01		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第11页 共92页

材料费明细	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0119	3.26	0.04		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.002	10.55	0.02		
	水	m3	0.0882	3.99	0.35		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0245	4.51	0.11		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	7.04	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	1.46	-	

项目编码	030801006008	项目名称	低压不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	1.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-134	低压管道 不锈钢管（氩弧焊） 公称直径50mm以内	10m	0.1	95.12	5.06	10.82	41.85	13.32	9.51	0.51	1.08	4.19	1.33
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	42.64	23.66	168.22	53.52	3.82	0.43	0.24	1.68	0.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		23.28	7.41	0.53	0.2		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.86	1.14	1.32	6.1	1.94
0.1223工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.36				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0042	38.59	0.16		
	氩气	m3	0.0118	7.81	0.09		
	铈钨棒	g	0.0224	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0087	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0014	10.55	0.01		
	水	m3	0.0582	3.99	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0245	4.51	0.11		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	7.04	0.01		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第12页 共92页

材料费明细	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			-	0.46	-	
	材料费小计			-	1.14	-	

项目编码	030801006009	项目名称	低压不锈钢管（主材甲供）	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-130	低压管道 不锈钢管（氩弧焊）公称直径20mm以内	10m	0.1	53.36	2.16	3.5	23.48	7.47	5.34	0.22	0.35	2.35	0.75
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	42.64	23.66	168.22	53.52	3.82	0.43	0.24	1.68	0.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		23.28	7.41	0.53	0.2		0.23	0.07
综合人工工日		小计							9.69	0.85	0.59	4.26	1.36
0.0863工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.75				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0015	38.59	0.06		
	氩气	m3	0.0041	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0077	0.33			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0039	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	水	m3	0.0582	3.99	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0245	4.51	0.11		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	7.04	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			-	0.36	-	
	材料费小计			-	0.85	-	

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第13页 共92页

项目编码	030807003034	项目名称	浮球阀（主材甲供）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	4.78	2.05	19.01	6.05	43.2	4.78	2.05	19.01	6.05
综合人工工日		小计							43.2	4.78	2.05	19.01	6.05
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			-	2.62	-	
	材料费小计			-	4.78	-	

项目编码	030807004003	项目名称	电动阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1301	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径200mm以内	个	1	212.76	12	15.42	93.61	29.79	212.76	12	15.42	93.61	29.79
综合人工工日		小计							212.76	12	15.42	93.61	29.79
1.97工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									363.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65		
	其他材料费			-	7.19	-	
	材料费小计			-	12	-	

项目编码	030807004004	项目名称	电动阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第14页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1298	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径100mm以内	个	1	98.28	6.73	2.23	43.24	13.76	98.28	6.73	2.23	43.24	13.76	
综合人工工日		小计							98.28	6.73	2.23	43.24	13.76	
0.91工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									164.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 φ3.2			kg		0.165			7.04		1.16			
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6			kg		0.17			11.06		1.88			
	其他材料费								-		3.69		-	
	材料费小计								-		6.73		-	
项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）						计量单位		个		工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	158.76	12	13.54	69.85	22.23	158.76	12	13.54	69.85	22.23	
综合人工工日		小计							158.76	12	13.54	69.85	22.23	
1.47工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									276.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 φ3.2			kg		0.165			7.04		1.16			
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6			kg		0.33			11.06		3.65			
	其他材料费								-		7.19		-	
	材料费小计								-		12		-	
项目编码	030807003033	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）						计量单位		个		工程量	1

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第15页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	9.89	3.42	44.67	14.21	101.52	9.89	3.42	44.67	14.21	
综合人工工日		小计							101.52	9.89	3.42	44.67	14.21	
0.94工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									173.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2			kg		0.165			7.04		1.16			
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6			kg		0.28			11.06		3.1			
	其他材料费								-		5.63		-	
	材料费小计								-		9.89		-	
项目编码	030807003009	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）						计量单位		个		工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.73	2.23	30.89	9.83	70.2	6.73	2.23	30.89	9.83	
综合人工工日		小计							70.2	6.73	2.23	30.89	9.83	
0.65工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									119.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2			kg		0.165			7.04		1.16			
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6			kg		0.17			11.06		1.88			
	其他材料费								-		3.69		-	
	材料费小计								-		6.73		-	
项目编码	030807003010	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）						计量单位		个		工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第16页 共92页

8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	52.92	5.46	2.14	23.28	7.41	52.92	5.46	2.14	23.28	7.41
综合人工工日		小计							52.92	5.46	2.14	23.28	7.41
0.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									91.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 φ3.2			kg		0.165			7.04		1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6			kg		0.13			11.06		1.44		
	其他材料费								-		2.86	-	
	材料费小计								-		5.46	-	

项目编码	030807003012	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	4.78	2.05	19.01	6.05	43.2	4.78	2.05	19.01	6.05
综合人工工日		小计							43.2	4.78	2.05	19.01	6.05
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 φ3.2			kg		0.165			7.04		1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6			kg		0.09			11.06		1		
	其他材料费								-		2.62	-	
	材料费小计								-		4.78	-	

项目编码	030807003013	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	28.08	4.38	2.01	12.36	3.93	28.08	4.38	2.01	12.36	3.93

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第17页 共92页

综合人工工日	小计			28.08	4.38	2.01	12.36	3.93
0.26工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				50.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16			
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77			
	其他材料费			-	2.45	-		
	材料费小计			-	4.38	-		

项目编码	031003001004	项目名称	不锈钢球阀（主材甲供）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1260	低压阀门 螺纹阀门 公称直径25mm以内	个	1	22.68	3.81	1.82	9.98	3.18	22.68	3.81	1.82	9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	3.81	1.82	9.98	3.18
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	其他材料费			-	2.52	-	
	材料费小计			-	3.81	-	

项目编码	031003001005	项目名称	不锈钢球阀（主材甲供）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1259	低压阀门 螺纹阀门 公称直径20mm以内	个	1	19.44	3.55	1.8	8.55	2.72	19.44	3.55	1.8	8.55	2.72
综合人工工日		小计							19.44	3.55	1.8	8.55	2.72
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.06				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第18页 共92页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.01	10.55	0.11		
	其他材料费			-	2.28	-	
	材料费小计			-	3.55	-	

项目编码	031003001006	项目名称	自动排气阀（主材甲供）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	28.08	12.49		12.36	3.93	28.08	12.49		12.36	3.93
综合人工工日		小计							28.08	12.49		12.36	3.93
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌管箍 DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头 DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵 DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母 M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈 M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢 ∟60×5	kg	0.65	3.91	2.54		
	圆钢 Φ8～14	kg	0.21	4.01	0.84		
	水泥 32.5级	kg	0.5	0.25	0.13		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	12.49	-	

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第19页 共92页

项目编码	030807003016	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	158.76	12	13.54	69.85	22.23	158.76	12	13.54	69.85	22.23
综合人工工日		小计							158.76	12	13.54	69.85	22.23
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									276.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65		
	其他材料费			-	7.19	-	
	材料费小计			-	12	-	

项目编码	030807003015	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.73	2.23	30.89	9.83	70.2	6.73	2.23	30.89	9.83
综合人工工日		小计							70.2	6.73	2.23	30.89	9.83
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			-	3.69	-	
	材料费小计			-	6.73	-	

项目编码	030807003019	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	6

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第20页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.73	2.23	30.89	9.83	70.2	6.73	2.23	30.89	9.83	
综合人工工日		小计							70.2	6.73	2.23	30.89	9.83	
0.65工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									119.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2			kg		0.165			7.04		1.16			
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6			kg		0.17			11.06		1.88			
	其他材料费								-		3.69		-	
	材料费小计								-		6.73		-	
项目编码	030807003018	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）						计量单位		个		工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	52.92	5.46	2.14	23.28	7.41	52.92	5.46	2.14	23.28	7.41	
综合人工工日		小计							52.92	5.46	2.14	23.28	7.41	
0.49工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									91.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2			kg		0.165			7.04		1.16			
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6			kg		0.13			11.06		1.44			
	其他材料费								-		2.86		-	
	材料费小计								-		5.46		-	
项目编码	030807003024	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）						计量单位		个		工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第21页 共92页

8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	4.78	2.05	19.01	6.05	43.2	4.78	2.05	19.01	6.05
综合人工工日		小计							43.2	4.78	2.05	19.01	6.05
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 J422 Φ3.2			kg		0.165			7.04		1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6			kg		0.09			11.06		1		
	其他材料费								-		2.62	-	
	材料费小计								-		4.78	-	

项目编码	030807003025	项目名称	软接头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.73	2.23	30.89	9.83	70.2	6.73	2.23	30.89	9.83
综合人工工日		小计							70.2	6.73	2.23	30.89	9.83
0.65工日		未计价材料费							160.95				
清单项目综合单价									280.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶软接头 DN100，PN16 公称直径100mm以内			个		1			160.95		160.95		
	电焊条 J422 Φ3.2			kg		0.165			7.04		1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6			kg		0.17			11.06		1.88		
	其他材料费								-		3.69	-	
	材料费小计								-		167.68	-	

项目编码	030807003026	项目名称	软接头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	52.92	5.46	2.14	23.28	7.41	52.92	5.46	2.14	23.28	7.41

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第22页 共92页

综合人工工日	小计			52.92	5.46	2.14	23.28	7.41
0.49工日	未计价材料费			128.57				
清单项目综合单价				219.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	橡胶软接头　DN80，PN16 公称直径80mm以内	个	1	128.57	128.57			
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16			
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.13	11.06	1.44			
	其他材料费			-	2.86	-		
	材料费小计			-	134.03	-		

项目编码	030807003031	项目名称	低压法兰阀门（主材甲供）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.73	2.23	30.89	9.83	70.2	6.73	2.23	30.89	9.83
综合人工工日		小计							70.2	6.73	2.23	30.89	9.83
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	7.04		1.16					
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6			kg	0.17	11.06		1.88					
	其他材料费					-		3.69		-			
	材料费小计					-		6.73		-			

项目编码	030804003062	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-756	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊） 公称直径200mm以内	10个	0.1	1266.72	336.08	631.13	557.36	177.34	126.67	33.61	63.11	55.74	17.73

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第23页 共92页

综合人工工日	小计			126.67	33.61	63.11	55.74	17.73
1.092工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				296.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.4732	38.59	18.26			
	氩气	m3	1.325	7.81	10.35			
	铈钨棒	g	2.4808	0.33	0.82			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.4022	3.26	1.31			
	其他材料费			-	2.87	-		
	材料费小计			-	33.61	-		

项目编码	030804003057	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-756	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊） 公称直径200mm以内	10个	0.1	1266.72	336.08	631.13	557.36	177.34	126.67	33.61	63.11	55.74	17.73
综合人工工日		小计							126.67	33.61	63.11	55.74	17.73
1.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									296.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg		0.4732			38.59	18.26			
	氩气			m3		1.325			7.81	10.35			
	铈钨棒			g		2.4808			0.33	0.82			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片		0.4022			3.26	1.31			
	其他材料费								-	2.87		-	
	材料费小计								-	33.61		-	

项目编码	030804003043	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	2

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第24页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-755	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	958.16	218.86	463.08	421.59	134.14	95.82	21.89	46.31	42.16	13.41	
综合人工工日		小计							95.82	21.89	46.31	42.16	13.41	
0.826工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									219.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.3048				38.59	11.76				
	氩气			m3	0.8534				7.81	6.67				
	铈钨棒			g	1.5972				0.33	0.53				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片	0.2652				3.26	0.86				
	其他材料费								-	2.07	-			
	材料费小计								-	21.89	-			

项目编码	030804003058	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-753	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	684.4	126.54	218.39	301.14	95.82	68.44	12.65	21.84	30.11	9.58	
综合人工工日		小计							68.44	12.65	21.84	30.11	9.58	
0.59工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									142.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.1584				38.59	6.11				
	氩气			m3	0.4436				7.81	3.46				
	铈钨棒			g	0.8244				0.33	0.27				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片	0.1786				3.26	0.58				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第25页 共92页

材料费明细	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.073	10.55	0.77		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	12.65	-	

项目编码	030804003059	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-752	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊） 公称直径80mm以内	10个	0.1	477.92	78.48	150.18	210.28	66.91	47.79	7.85	15.02	21.03	6.69
综合人工工日		小计							47.79	7.85	15.02	21.03	6.69
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									98.38				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0924	38.59	3.57		
	氩气	m3	0.2588	7.81	2.02		
	铈钨棒	g	0.4816	0.33	0.16		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1328	3.26	0.43		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0496	10.55	0.52		
	其他材料费			-	1.15	-	
	材料费小计			-	7.85	-	

项目编码	030804003008	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-751	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊） 公称直径65mm以内	10个	0.1	423.4	65.85	133.02	186.3	59.28	42.34	6.59	13.3	18.63	5.93
综合人工工日		小计							42.34	6.59	13.3	18.63	5.93
0.365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.79				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第26页 共92页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0772	38.59	2.98		
	氩气	m3	0.2162	7.81	1.69		
	铈钨棒	g	0.41	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1132	3.26	0.37		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0405	10.55	0.43		
	其他材料费			-	0.98	-	
	材料费小计			-	6.59	-	

项目编码	030804003009	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-750	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊） 公称直径50mm以内	10个	0.1	321.32	43.83	99.12	141.38	44.98	32.13	4.38	9.91	14.14	4.5
综合人工工日		小计							32.13	4.38	9.91	14.14	4.5
0.277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0496	38.59	1.91		
	氩气	m3	0.1388	7.81	1.08		
	铈钨棒	g	0.2632	0.33	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0824	3.26	0.27		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0282	10.55	0.3		
	其他材料费			-	0.73	-	
	材料费小计			-	4.38	-	

项目编码	030804003010	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第27页 共92页

8-746	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	125.28	17.19	35.15	55.12	17.54	12.53	1.72	3.52	5.51	1.75
综合人工工日		小计							12.53	1.72	3.52	5.51	1.75
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0184	38.59	0.71		
	氩气	m3	0.0492	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.0816	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0364	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	1.72	-	

项目编码	030804003021	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-756	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径200mm以内	10个	0.1	1266.72	336.08	631.13	557.36	177.34	126.67	33.61	63.11	55.74	17.73
综合人工工日		小计							126.67	33.61	63.11	55.74	17.73
1.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									296.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.4732	38.59	18.26		
	氩气	m3	1.325	7.81	10.35		
	铈钨棒	g	2.4808	0.33	0.82		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.4022	3.26	1.31		
	其他材料费			-	2.87	-	
	材料费小计			-	33.61	-	

项目编码	030804003020	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第28页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-753	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊）公称直径100mm以内	10个	0.1	684.4	126.54	218.39	301.14	95.82	68.44	12.65	21.84	30.11	9.58	
综合人工工日		小计							68.44	12.65	21.84	30.11	9.58	
0.59工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									142.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg		0.1584			38.59		6.11			
	氩气			m3		0.4436			7.81		3.46			
	铈钨棒			g		0.8244			0.33		0.27			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片		0.1786			3.26		0.58			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4			片		0.073			10.55		0.77			
	其他材料费								-		1.46		-	
	材料费小计								-		12.65		-	

项目编码	030804003022	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-751	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊）公称直径65mm以内	10个	0.1	423.4	65.85	133.02	186.3	59.28	42.34	6.59	13.3	18.63	5.93	
综合人工工日		小计							42.34	6.59	13.3	18.63	5.93	
0.365工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									86.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg		0.0772			38.59		2.98			
	氩气			m3		0.2162			7.81		1.69			
	铈钨棒			g		0.41			0.33		0.14			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片		0.1132			3.26		0.37			

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第29页 共92页

材料费明细	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0405	10.55	0.43		
	其他材料费			-	0.98	-	
	材料费小计			-	6.59	-	

项目编码	030804003023	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-746	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊） 公称直径20mm以内	10个	0.1	125.28	17.19	35.15	55.12	17.54	12.53	1.72	3.52	5.51	1.75
综合人工工日		小计							12.53	1.72	3.52	5.51	1.75
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0184	38.59	0.71		
	氩气	m3	0.0492	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.0816	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0364	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	1.72	-	

项目编码	030804003044	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-756	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊） 公称直径200mm以内	10个	0.1	1266.72	336.08	631.13	557.36	177.34	126.67	33.61	63.11	55.74	17.73
综合人工工日		小计							126.67	33.61	63.11	55.74	17.73
1.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									296.86				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第30页 共92页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.4732	38.59	18.26		
	氩气	m3	1.325	7.81	10.35		
	铈钨棒	g	2.4808	0.33	0.82		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.4022	3.26	1.31		
	其他材料费			-	2.87	-	
	材料费小计			-	33.61	-	

项目编码	030804003061	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-756	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径200mm以内	10个	0.1	1266.72	336.08	631.13	557.36	177.34	126.67	33.61	63.11	55.74	17.73
综合人工工日		小计							126.67	33.61	63.11	55.74	17.73
1.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									296.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.4732	38.59	18.26		
	氩气	m3	1.325	7.81	10.35		
	铈钨棒	g	2.4808	0.33	0.82		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.4022	3.26	1.31		
	其他材料费			-	2.87	-	
	材料费小计			-	33.61	-	

项目编码	030804003033	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-753	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	684.4	126.54	218.39	301.14	95.82	68.44	12.65	21.84	30.11	9.58

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第31页 共92页

综合人工工日	小计			68.44	12.65	21.84	30.11	9.58
0.59工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				142.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.1584	38.59	6.11			
	氩气	m3	0.4436	7.81	3.46			
	铈钨棒	g	0.8244	0.33	0.27			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1786	3.26	0.58			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.073	10.55	0.77			
	其他材料费			-	1.46	-		
	材料费小计			-	12.65	-		

项目编码	030804003035	项目名称	低压不锈钢管件（主材甲供）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-752	低压管件 不锈钢管件（氩弧焊） 公称直径80mm以内	10个	0.1	477.92	78.48	150.18	210.28	66.91	47.79	7.85	15.02	21.03	6.69
综合人工工日	小计								47.79	7.85	15.02	21.03	6.69
0.412工日	未计价材料费												
清单项目综合单价									98.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0924	38.59	3.57								
	氩气	m3	0.2588	7.81	2.02								
	铈钨棒	g	0.4816	0.33	0.16								
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1328	3.26	0.43								
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0496	10.55	0.52								
	其他材料费			-	1.15	-							
	材料费小计			-	7.85	-							

项目编码	030810004013	项目名称	低压不锈钢盲板（主材甲供）	计量单位	片	工程量	2

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第32页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1579	低压法兰 不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径200mm以内	副	0.5	232	28.63	47.82	102.08	32.48	116	14.32	23.91	51.04	16.24
D00010	硅胶垫片DN200	个	1										
综合人工工日		小计							116	14.32	23.91	51.04	16.24
1工日		未计价材料费							12.42				
清单项目综合单价									233.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg		0.0945			38.59	3.65			
	氩气			m3		0.265			7.81	2.07			
	铈钨棒			g		0.361			0.33	0.12			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片		0.362			3.26	1.18			
	耐酸石棉橡胶板			kg		0.165			30.01	4.95			
	硅胶垫片DN200			个		1			12.42	12.42			
	其他材料费								-	2.35		-	
	材料费小计								-	26.74		-	

项目编码	030810004019	项目名称	低压不锈钢盲板（主材甲供）	计量单位	片	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1578	低压法兰 不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径150mm以内	副	0.5	178.64	21.81	35.25	78.6	25.01	89.32	10.91	17.63	39.3	12.51
D00010	硅胶垫片DN150	个	1										
综合人工工日		小计							89.32	10.91	17.63	39.3	12.51
0.77工日		未计价材料费							9.43				
清单项目综合单价									179.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg		0.0665			38.59	2.57			

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第33页 共92页

材料费明细	氩气	m3	0.186	7.81	1.45		
	铈钨棒	g	0.261	0.33	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.231	3.26	0.75		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.14	30.01	4.2		
	硅胶垫片DN150	个	1	9.43	9.43		
	其他材料费			-	1.85	-	
	材料费小计			-	20.34	-	

项目编码	030810004012	项目名称	低压不锈钢盲板（主材甲供）	计量单位	片	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1574	低压法兰 不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径65mm以内	副	0.5	89.32	8.69	11.96	39.3	12.5	44.66	4.35	5.98	19.65	6.25
D00008	硅胶垫片DN65	个	1										
综合人工工日		小计							44.66	4.35	5.98	19.65	6.25
0.385工日		未计价材料费							3.64				
清单项目综合单价									84.53				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.0255	38.59	0.98		
	氩气	m3	0.072	7.81	0.56		
	铈钨棒	g	0.1215	0.33	0.04		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0735	3.26	0.24		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0205	10.55	0.22		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.045	30.01	1.35		
	硅胶垫片DN65	个	1	3.64	3.64		
	其他材料费			-	0.96	-	
	材料费小计			-	7.99	-	

项目编码	030810004014	项目名称	低压不锈钢法兰（主材甲供）	计量单位	副	工程量	9

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第34页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1579	低压法兰 不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径200mm以内	副	1	232	28.63	47.82	102.08	32.48	232	28.63	47.82	102.08	32.48	
D00010	硅胶垫片DN200	个	2											
综合人工工日		小计							232	28.63	47.82	102.08	32.48	
2工日		未计价材料费							24.84					
清单项目综合单价									467.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg		0.189			38.59	7.29				
	氩气			m3		0.53			7.81	4.14				
	铈钨棒			g		0.722			0.33	0.24				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片		0.724			3.26	2.36				
	耐酸石棉橡胶板			kg		0.33			30.01	9.9				
	硅胶垫片DN200			个		2			12.42	24.84				
	其他材料费								-	4.7		-		
	材料费小计								-	53.47		-		

项目编码	030810004015	项目名称	低压不锈钢法兰（主材甲供）	计量单位	副	工程量	2.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1578	低压法兰 不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径150mm以内	副	1	178.64	21.81	35.25	78.6	25.01	178.64	21.81	35.25	78.6	25.01	
D00005	硅胶垫片DN150	个	2											
综合人工工日		小计							178.64	21.81	35.25	78.6	25.01	
1.54工日		未计价材料费							18.86					
清单项目综合单价									358.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg		0.133			38.59	5.13				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第35页 共92页

材料费明细	氩气	m3	0.372	7.81	2.91		
	铈钨棒	g	0.522	0.33	0.17		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.462	3.26	1.51		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.28	30.01	8.4		
	硅胶垫片DN150	个	2	9.43	18.86		
	其他材料费			-	3.69	-	
	材料费小计			-	40.67	-	

项目编码	030810004020	项目名称	低压不锈钢法兰（主材甲供）	计量单位	副	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1576	低压法兰 不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径100mm以内	副	1	119.48	14.71	17.3	52.57	16.73	119.48	14.71	17.3	52.57	16.73
D00006	硅胶垫片DN100	个	2										
综合人工工日		小计							119.48	14.71	17.3	52.57	16.73
1.03工日		未计价材料费							13.84				
清单项目综合单价									234.63				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.088	38.59	3.4		
	氩气	m3	0.248	7.81	1.94		
	铈钨棒	g	0.372	0.33	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.254	3.26	0.83		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.073	10.55	0.77		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.17	30.01	5.1		
	硅胶垫片DN100	个	2	6.92	13.84		
	其他材料费			-	2.55	-	
	材料费小计			-	28.55	-	

项目编码	030810004016	项目名称	低压不锈钢法兰（主材甲供）	计量单位	副	工程量	12

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第36页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1575	低压法兰 不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径80mm以内	副	1	100.92	11.07	13.42	44.4	14.13	100.92	11.07	13.42	44.4	14.13	
D00007	硅胶垫片DN80	个	2											
综合人工工日		小计							100.92	11.07	13.42	44.4	14.13	
0.87工日		未计价材料费							7.98					
清单项目综合单价									191.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg		0.063			38.59		2.43			
	氩气			m3		0.178			7.81		1.39			
	铈钨棒			g		0.287			0.33		0.09			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片		0.198			3.26		0.65			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4			片		0.05			10.55		0.53			
	耐酸石棉橡胶板			kg		0.13			30.01		3.9			
	硅胶垫片DN80			个		2			3.99		7.98			
	其他材料费								-		2.08		-	
	材料费小计								-		19.05		-	

项目编码	030810004017	项目名称	低压不锈钢法兰（主材甲供）	计量单位	副	工程量	7.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1574	低压法兰 不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径65mm以内	副	1	89.32	8.69	11.96	39.3	12.5	89.32	8.69	11.96	39.3	12.5	
D00008	硅胶垫片DN65	个	2											
综合人工工日		小计							89.32	8.69	11.96	39.3	12.5	
0.77工日		未计价材料费							7.28					
清单项目综合单价									169.05					

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第37页 共92页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.051	38.59	1.97		
	氩气	m3	0.144	7.81	1.12		
	铈钨棒	g	0.243	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.147	3.26	0.48		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.041	10.55	0.43		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.09	30.01	2.7		
	硅胶垫片DN65	个	2	3.64	7.28		
	其他材料费			-	1.91	-	
	材料费小计			-	15.97	-	

项目编码	030810004018	项目名称	低压不锈钢法兰（主材甲供）	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1573	低压法兰 不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径50mm以内	副	1	64.96	7.18	10.61	28.58	9.09	64.96	7.18	10.61	28.58	9.09
D00009	硅胶垫片DN50	个	2										
综合人工工日		小计							64.96	7.18	10.61	28.58	9.09
0.56工日		未计价材料费							6.92				
清单项目综合单价									127.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.048	38.59	1.85		
	氩气	m3	0.133	7.81	1.04		
	铈钨棒	g	0.233	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.114	3.26	0.37		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.028	10.55	0.3		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.07	30.01	2.1		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第38页 共92页

材料费明细	硅胶垫片DN50	个	2	3.46	6.92		
	其他材料费			-	1.44	-	
	材料费小计			-	14.1	-	

项目编码	030804003037	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	不锈钢防虫网	个	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							22.18				
清单项目综合单价									22.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢防虫网	个	1	22.18	22.18		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	22.18	-	

项目编码	03B001	项目名称	螺栓、螺帽等	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	不锈钢螺栓、螺帽等M16	个	532										
D00014	不锈钢螺栓、螺帽等M20	个	184										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							5396.32				
清单项目综合单价									5396.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢螺栓、螺帽等M16	个	532	6.92	3681.44		
	不锈钢螺栓、螺帽等M20	个	184	9.32	1714.88		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	5396.32	-	

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第39页 共92页

项目编码	031002001014	项目名称	水泵基础槽钢	计量单位	kg	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	692.28	133.48	161.59	304.6	96.92	6.92	1.33	1.62	3.05	0.97
综合人工工日		小计							6.92	1.33	1.62	3.05	0.97
0.0641工日		未计价材料费							4.18				
清单项目综合单价									18.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0323	7.04	0.23		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥 32.5级	kg	0.1029	0.25	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			-	0.21	-	
	材料费小计			-	5.51	-	

项目编码	031002001015	项目名称	镀锌管道支架	计量单位	kg	工程量	458

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	356.4	28.74	56.48	156.82	49.9	3.56	0.29	0.56	1.57	0.5
D00015	镀锌成品支架	kg	1										
综合人工工日		小计							3.56	0.29	0.56	1.57	0.5
0.033工日		未计价材料费							17.75				
清单项目综合单价									24.23				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第40页 共92页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00787	7.04	0.06		
	氧气	m3	0.00373	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00126	15.44	0.02		
	砂轮片 Φ400	片	0.00209	11.58	0.02		
	水泥 32.5级	kg	0.04275	0.25	0.01		
	黄砂	m3	0.00007	252.96	0.02		
	棉纱头	kg	0.0035	5.57	0.02		
	破布	kg	0.00002	6			
	水	m3	0.00003	3.99			
	清油	kg	0.00002	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00075	7.72	0.01		
	机油 6～7#	kg	0.00066	10.72	0.01		
	碎石 5～32mm	m3	0.00007	206.19	0.01		
	普通木成材	m3	0.00003	2088.64	0.06		
	厚漆	kg	0.00005	8.58			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00012	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00177	4.82	0.01		
	螺母	kg	0.0037	6.17	0.02		
	钢垫圈	kg	0.00145	4.97	0.01		
	镀锌成品支架	kg	1	17.75	17.75		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	18.04	-	

项目编码	031002001006	项目名称	管道支架（暂估，如需现场临时制作，结算按实计入）	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	258.12	81.08	189.6	113.57	36.14	2.58	0.81	1.9	1.14	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	356.4	28.74	56.48	156.82	49.9	3.56	0.29	0.56	1.57	0.5

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第41页 共92页

综合人工工日	小计			6.14	1.1	2.46	2.71	0.86
0.0569工日	未计价材料费			4.18				
清单项目综合单价				17.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.03029	7.04	0.21		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.25	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	252.96	0.07		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.99			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油 6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石 5～32mm	m3	0.00028	206.19	0.06		
	普通木成材	m3	0.00011	2088.64	0.23		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	5.28	-	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	200

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第42页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.6	2.77	8.15	9.5	3.02	0.22	0.03	0.08	0.1	0.03	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.52	2.4	8.15	9.03	2.87	0.21	0.02	0.08	0.09	0.03	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.52	0.83	8.15	9.03	2.87	0.21	0.01	0.08	0.09	0.03	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.52	0.74	8.15	9.03	2.87	0.21	0.01	0.08	0.09	0.03	
综合人工工日		小计							0.85	0.07	0.32	0.37	0.12	
0.0077工日		未计价材料费							0.5					
清单项目综合单价									2.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0211				14.2	0.3				
	汽油			kg	0.0073				9.24	0.07				
	调和漆			kg	0.015				14.2	0.21				
	其他材料费								-	-0.01	-			
	材料费小计								-	0.57	-			

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	减震支架侧向1根管道	套	1		212.95					212.95				
综合人工工日		小计								212.95				
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									212.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	减震支架侧向1根管道			套	1				212.95	212.95				
	其他材料费								-		-			
	材料费小计								-	212.95	-			

项目编码	031002001013	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	3

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第43页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00004	减震支架双向1根管道	套	1		310.55					310.55				
综合人工工日		小计								310.55				
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									310.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	减震支架双向1根管道			套		1			310.55	310.55				
	其他材料费								-			-		
	材料费小计								-	310.55		-		

项目编码	030817008007	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2924	柔性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	273.24	311.01	60.4	120.23	38.25	273.24	311.01	60.4	120.23	38.25	
8-2938	柔性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	49.68	1.68		21.86	6.96	49.68	1.68		21.86	6.96	
综合人工工日		小计							322.92	312.69	60.4	142.09	45.21	
2.99工日		未计价材料费							74.76					
清单项目综合单价									958.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	焊接钢管 公称直径200mm以内			kg		18.19			4.11	74.76				
	钢板 δ10～20 Q235			kg		48.17			4.51	217.25				
	橡皮 Φ20mm			只		2			0.47	0.94				
	双头带母螺栓			kg		1.28			6.54	8.37				
	电焊条 J422 Φ3.2			kg		4.56			7.04	32.1				
	氧气			m3		5.27			2.83	14.91				
	乙炔气			kg		1.76			15.44	27.17				
	橡胶石棉盘根 编制Φ6～25 250℃			kg		0.29			14.02	4.07				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第44页 共92页

材料费明细	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.206	3.26	0.67		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油 6～7#	kg	0.08	10.72	0.86		
	其他材料费			-	5.53	-	
	材料费小计			-	387.45	-	

项目编码	030817008008	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2923	柔性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	244.08	199.6	52.85	107.4	34.17	244.08	199.6	52.85	107.4	34.17
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.72	1.36		16.16	5.14	36.72	1.36		16.16	5.14
综合人工工日		小计							280.8	200.96	52.85	123.56	39.31
2.6工日		未计价材料费							48.5				
清单项目综合单价									745.98				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	焊接钢管 公称直径150mm以内	kg	11.8	4.11	48.5		
	钢板 δ10～20 Q235	kg	29.46	4.51	132.86		
	橡皮 Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.28	6.54	8.37		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	2.48	7.04	17.46		
	氧气	m3	4.1	2.83	11.6		
	乙炔气	kg	1.37	15.44	21.15		
	橡胶石棉盘根 编制Φ6～25 250℃	kg	0.23	14.02	3.22		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.15	3.26	0.49		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油 6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			-	3.51	-	
	材料费小计			-	249.46	-	

项目编码	030817008010	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第45页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2949	刚性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	104.76	67.56	20.51	46.09	14.67	104.76	67.56	20.51	46.09	14.67
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	60.48	29.89		26.61	8.47	60.48	29.89		26.61	8.47
综合人工工日		小计							165.24	97.45	20.51	72.7	23.14
1.53工日		未计价材料费							38.88				
清单项目综合单价									417.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 公称直径150mm以内	kg	9.46	4.11	38.88		
	钢板 δ10～15 Q235	kg	8.24	4.51	37.16		
	扁钢 <-59	kg	1.6	4.1	6.56		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.99	7.04	6.97		
	氧气	m3	1.87	2.83	5.29		
	乙炔气	kg	0.62	15.44	9.57		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
	水泥 32.5级	kg	10	0.25	2.5		
	石棉绒	kg	4.27	2.4	10.25		
	油浸麻丝	kg	2.04	8.4	17.14		
	其他材料费			-	1.68	-	
	材料费小计			-	136.33	-	

项目编码	030404017001	项目名称	电源柜（主材甲供）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜mAP01	台	1	300.24	33.63	66.12	132.11	42.03	300.24	33.63	66.12	132.11	42.03
4-456	槽钢安装	10m	0.28	170.64	39.81	10.13	75.08	23.89	47.78	11.15	2.84	21.02	6.69
综合人工工日		小计							348.02	44.78	68.96	153.13	48.72
3.2224工日		未计价材料费							151.17				
清单项目综合单价									814.78				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第46页 共92页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布 2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.3348	7.04	2.36		
	无光调和漆	kg	0.078	14.2	1.11		
	钢垫板	kg	0.3	4.51	1.35		
	酚醛磁漆	kg	0.02	16.86	0.34		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.99	7.49		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.94	51.42	151.17		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	1.1508	3.99	4.59		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	4.67	1.31		
	镀锌扁钢 -40×4	kg	0.6636	4.99	3.31		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	195.95	-	

项目编码	030404017002	项目名称	泵控制柜（主材甲供）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.63	66.12	132.11	42.03	300.24	33.63	66.12	132.11	42.03
4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	39.81	10.13	75.08	23.89	44.37	10.35	2.63	19.52	6.21
综合人工工日		小计							344.61	43.98	68.75	151.63	48.24
3.1908工日		未计价材料费							140.38				
清单项目综合单价									797.59				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第47页 共92页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布 2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.3216	7.04	2.26		
	无光调和漆	kg	0.076	14.2	1.08		
	钢垫板	kg	0.3	4.51	1.35		
	酚醛磁漆	kg	0.02	16.86	0.34		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.99	7.49		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.73	51.42	140.38		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	1.0686	3.99	4.26		
	钢锯条	根	1.04	0.21	0.22		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.26	4.67	1.21		
	镀锌扁钢 -40×4	kg	0.6162	4.99	3.07		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	184.36	-	

项目编码	030404017003	项目名称	主控柜（主材甲供）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.63	66.12	132.11	42.03	300.24	33.63	66.12	132.11	42.03
4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	39.81	10.13	75.08	23.89	44.37	10.35	2.63	19.52	6.21
综合人工工日		小计							344.61	43.98	68.75	151.63	48.24
3.1908工日		未计价材料费							140.38				
清单项目综合单价									797.59				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第48页 共92页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布 2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.3216	7.04	2.26		
	无光调和漆	kg	0.076	14.2	1.08		
	钢垫板	kg	0.3	4.51	1.35		
	酚醛磁漆	kg	0.02	16.86	0.34		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.99	7.49		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.73	51.42	140.38		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	1.0686	3.99	4.26		
	钢锯条	根	1.04	0.21	0.22		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.26	4.67	1.21		
	镀锌扁钢 -40×4	kg	0.6162	4.99	3.07		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	184.36	-	

项目编码	030404017004	项目名称	弱电机柜（主材甲供）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.63	66.12	132.11	42.03	300.24	33.63	66.12	132.11	42.03
4-456	槽钢安装	10m	0.26	170.64	39.81	10.13	75.08	23.89	44.37	10.35	2.63	19.52	6.21
综合人工工日		小计							344.61	43.98	68.75	151.63	48.24
3.1908工日		未计价材料费							140.38				
清单项目综合单价									797.59				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第49页 共92页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布 2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.3216	7.04	2.26		
	无光调和漆	kg	0.076	14.2	1.08		
	钢垫板	kg	0.3	4.51	1.35		
	酚醛磁漆	kg	0.02	16.86	0.34		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.99	7.49		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.73	51.42	140.38		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	1.0686	3.99	4.26		
	钢锯条	根	1.04	0.21	0.22		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.26	4.67	1.21		
	镀锌扁钢 -40×4	kg	0.6162	4.99	3.07		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	184.36	-	

项目编码	030404017005	项目名称	照明柜（主材甲供）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	190.08	38.12		83.64	26.61	190.08	38.12		83.64	26.61
综合人工工日		小计							190.08	38.12		83.64	26.61
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									338.45				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第50页 共92页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布 2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	14.2	0.43		
	钢垫板	kg	0.15	4.51	0.68		
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	16.86	0.17		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	38.12	-	

项目编码	030404017006	项目名称	排污泵控制箱（主材甲供）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	155.52	30.12	40.72	68.43	21.77	155.52	30.12	40.72	68.43	21.77
综合人工工日		小计							155.52	30.12	40.72	68.43	21.77
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									316.56				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.1	7.04	0.7		
	无光调和漆	kg	0.03	14.2	0.43		
	钢垫板	kg	0.1	4.51	0.45		
	镀锌扁钢 -60×6	kg	1	4.99	4.99		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第51页 共92页

材料费明细	酚醛磁漆	kg	0.01	16.86	0.17		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带 20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管 dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	30.12	-	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	149.04	34.56		65.58	20.87	149.04	34.56		65.58	20.87
综合人工工日		小计							149.04	34.56		65.58	20.87
1.38工日		未计价材料费							754.2				
清单项目综合单价									1024.25				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	插座箱	只	1	754.2	754.2		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布 2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	14.2	0.43		
	钢垫板	kg	0.15	4.51	0.68		
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第52页 共92页

材料费明细	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	788.76	-	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	152.28	43.39	5.09	67	21.32	152.28	43.39	5.09	67	21.32
综合人工工日		小计							152.28	43.39	5.09	67	21.32
1.41工日		未计价材料费							110.91				
清单项目综合单价									399.99				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	总等电位联结端子箱	个	1	110.91	110.91		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布 2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉 M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.91	7.82		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.99	7.49		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.5	7.04	3.52		
	其他材料费			-	0.8	-	
	材料费小计			-	154.3	-	

项目编码	030605001001	项目名称	过程分析仪表（主材甲供）	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-335	过程分析仪表 电化学式分析仪 电导式液体分析	套	1	1240.04	17.49	151.05	545.62	173.61	1240.04	17.49	151.05	545.62	173.61

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第53页 共92页

综合人工工日	小计			1240.04	17.49	151.05	545.62	173.61
10.69工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				2127.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	白布	m	0.5	3.43	1.72			
	位号牌	个	1	0.51	0.51			
	电	kW·h	0.3	0.67	0.2			
	其他材料费			-	15.06	-		
	材料费小计			-	17.49	-		

项目编码	030605001002	项目名称	过程分析仪表（主材甲供）	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-336	过程分析仪表 电化学式分析仪 电磁浓度计	套	1	803.88	12.46	108.3	353.71	112.54	803.88	12.46	108.3	353.71	112.54
综合人工工日		小计							803.88	12.46	108.3	353.71	112.54
6.93工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1390.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布	m	0.5	3.43	1.72		
	氧气	m3	0.03	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	碳钢气焊条	kg	0.02	12.86	0.26		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			-	9.74	-	
	材料费小计			-	12.46	-	

项目编码	030601001001	项目名称	温度仪表	计量单位	支	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第54页 共92页

6-1	温度仪表 膨胀式温度计 工业液体温度计	支	1	18.56	0.87		8.17	2.6	18.56	0.87		8.17	2.6
综合人工工日		小计							18.56	0.87		8.17	2.6
0.16工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									296.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	湿温度计 30° C~100° C，0%~100%	套	1	266.19	266.19		
	垫片	片	1	0.33	0.33		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	267.06	-	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型吸顶式 单管	10套	0.1	179.28	15.03		78.88	25.1	17.93	1.5		7.89	2.51
综合人工工日		小计							17.93	1.5		7.89	2.51
0.166工日		未计价材料费							116.56				
清单项目综合单价									146.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	应急防水荧光灯	套	1.01	110.91	112.02		
	圆木台 63～138×22	块	2.1	2.16	4.54		
	伞形螺栓 M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			-	0.12	-	
	材料费小计			-	118.06	-	

项目编码	030506001001	项目名称	扬声器3W	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第55页 共92页

5-501	扩声系统设备安装 音箱 吸顶式扬声器	台	1	34.8		0.29	15.31	4.87	34.8		0.29	15.31	4.87
综合人工工日		小计							34.8		0.29	15.31	4.87
0.3工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价									155.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	扩声系统设备安装 音箱 吸顶式扬声器	台	1	100	100		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	100	-	

项目编码	030601005001	项目名称	浮球液位开关	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-109	物位检测仪表 浮球液位控制器 液位开关	台	1	64.96	13.86	1.29	28.58	9.09	64.96	13.86	1.29	28.58	9.09
综合人工工日		小计							64.96	13.86	1.29	28.58	9.09
0.56工日		未计价材料费							448.08				
清单项目综合单价									565.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	浮球液位开关 UQZ-4204B	台	1	448.08	448.08		
	精制螺栓 M10×20～50	套	6	0.3	1.8		
	汽油	kg	0.2	9.24	1.85		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.4	19.01	7.6		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			-	1.41	-	
	材料费小计			-	461.94	-	

项目编码	030601003004	项目名称	压力变送器（主材甲供）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第56页 共92页

6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	1	269.12	6.02	68.88	118.41	37.68	269.12	6.02	68.88	118.41	37.68
综合人工工日		小计							269.12	6.02	68.88	118.41	37.68
2.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									500.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布			m		0.05			3.43	0.17			
	汽油			kg		0.1			9.24	0.92			
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m		0.2			0.3	0.06			
	U形螺栓 M10×2″			套		1			1.06	1.06			
	位号牌			个		1			0.51	0.51			
	其他材料费								-	3.3		-	
	材料费小计								-	6.02		-	
项目编码	030601003002	项目名称	压力变送器（主材甲供）						计量单位	台		工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	1	269.12	6.02	68.88	118.41	37.68	269.12	6.02	68.88	118.41	37.68
综合人工工日		小计							269.12	6.02	68.88	118.41	37.68
2.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									500.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布			m		0.05			3.43	0.17			
	汽油			kg		0.1			9.24	0.92			
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m		0.2			0.3	0.06			
	U形螺栓 M10×2″			套		1			1.06	1.06			
	位号牌			个		1			0.51	0.51			
	其他材料费								-	3.3		-	
	材料费小计								-	6.02		-	
项目编码	030601003003	项目名称	压力变送器（主材甲供）						计量单位	台		工程量	2

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第57页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	1	269.12	6.02	68.88	118.41	37.68	269.12	6.02	68.88	118.41	37.68	
综合人工工日		小计							269.12	6.02	68.88	118.41	37.68	
2.32工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									500.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布			m		0.05			3.43		0.17			
	汽油			kg		0.1			9.24		0.92			
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m		0.2			0.3		0.06			
	U形螺栓 M10×2″			套		1			1.06		1.06			
	位号牌			个		1			0.51		0.51			
	其他材料费								-		3.3		-	
	材料费小计								-		6.02		-	

项目编码	030601004004	项目名称	电磁流量计（主材甲供）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	1	269.12	6.02	68.88	118.41	37.68	269.12	6.02	68.88	118.41	37.68	
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	9.89	3.42	44.67	14.21	101.52	9.89	3.42	44.67	14.21	
综合人工工日		小计							370.64	15.91	72.3	163.08	51.89	
3.26工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									673.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布			m		0.05			3.43		0.17			
	汽油			kg		0.1			9.24		0.92			
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m		0.2			0.3		0.06			
	U形螺栓 M10×2″			套		1			1.06		1.06			

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第58页 共92页

材料费明细	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			-	8.93	-	
	材料费小计			-	15.91	-	

项目编码	030601004002	项目名称	电磁流量计（主材甲供）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-55	变送单元仪表 压力变送器	台	1	269.12	6.02	68.88	118.41	37.68	269.12	6.02	68.88	118.41	37.68
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	4.78	2.05	19.01	6.05	43.2	4.78	2.05	19.01	6.05
综合人工工日		小计							312.32	10.8	70.93	137.42	43.73
2.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									575.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	汽油	kg	0.1	9.24	0.92		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.2	0.3	0.06		
	U形螺栓 M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	7.04	1.16		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			-	5.92	-	
	材料费小计			-	10.8	-	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	70.2	5.33		30.89	9.83	7.02	0.53		3.09	0.98

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第59页 共92页

综合人工工日	小计			7.02	0.53		3.09	0.98
0.065工日	未计价材料费			10.86				
清单项目综合单价				22.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	10.65	10.86			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39			
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.3	0.07			
	其他材料费			-	0.02	-		
	材料费小计			-	11.39	-		

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力仪表 压力计 单管	台	1	39.44	4.47		17.35	5.52	39.44	4.47		17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.44	4.47		17.35	5.52
0.34工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									216.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	耐震压力表			套	1				150	150			
	精制螺栓 M10×20～50			套	4				0.3	1.2			
	棉纱头			kg	0.1				5.57	0.56			
	医用胶管			m	1				1.72	1.72			
	位号牌			个	1				0.51	0.51			
	其他材料费								-	0.48	-		
	材料费小计								-	154.47	-		

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	71

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第60页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	262.44	64.44	8.51	115.47	36.74	26.24	6.44	0.85	11.55	3.67	
综合人工工日		小计							26.24	6.44	0.85	11.55	3.67	
0.243工日		未计价材料费							57.96					
清单项目综合单价									106.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热镀锌桥架 XQJ-C-200x100（1.5mm）			m		1.005			57.67		57.96			
	汽油			kg		0.01			9.24		0.09			
	砂轮片 Φ100			片		0.001			1.29					
	砂轮片 Φ400			片		0.001			11.58		0.01			
	酚醛防锈漆			kg		0.012			14.2		0.17			
	棉纱头			kg		0.005			5.57		0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2			m		0.225			7.62		1.71			
	铜接线端子 DT-16mm2			个		1.05			3.33		3.5			
	精制带母镀锌螺栓 M8×30			套		1.05			0.58		0.61			
	电			kW·h		0.14			0.67		0.09			
	其他材料费								-		0.23		-	
	材料费小计								-		64.4		-	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2463.48	540.64	41.19	1083.93	344.89	24.63	5.41	0.41	10.84	3.45	
综合人工工日		小计							24.63	5.41	0.41	10.84	3.45	
0.2281工日		未计价材料费							35.87					
清单项目综合单价									80.61					

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第61页 共92页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	镀锌钢管　SC70 公称直径70mm以内	m	1.03	34.83	35.87		
	镀锌电线管接头 φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	镀锌锁紧螺母 3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	塑料护口(钢管用) dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌管卡 DN70	个	0.515	3.39	1.75		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0431	3.99	0.17		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.0136	7.04	0.1		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	6.85	0.05		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0738	14.2	1.05		
	溶剂汽油	kg	0.0179	7.89	0.14		
	厚漆	kg	0.0206	8.58	0.18		
	清油	kg	0.0093	13.72	0.13		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.68	0.69		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	41.28	-	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	48.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1271.16	305.31	21.03	559.31	177.96	12.71	3.05	0.21	5.59	1.78
综合人工工日		小计							12.71	3.05	0.21	5.59	1.78
0.1177工日		未计价材料费							17.51				
清单项目综合单价									40.85				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第62页 共92页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	镀锌钢管SC32	m	1.03	17	17.51		
	镀锌电线管接头 φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母 3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用) dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡 DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉 M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.99	0.04		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.009	7.04	0.06		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	6.85	0.05		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0376	14.2	0.53		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	20.56	-	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	271.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1196.64	256.94	21.03	526.52	167.53	11.97	2.57	0.21	5.27	1.68
综合人工工日		小计							11.97	2.57	0.21	5.27	1.68
0.1108工日		未计价材料费							12.85				
清单项目综合单价									34.55				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第63页 共92页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	镀锌钢管SC25	m	1.03	12.48	12.85		
	镀锌电线管接头 Φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母 3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用) dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡 DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉 M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.009	3.99	0.04		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.009	7.04	0.06		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	6.85	0.05		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0297	14.2	0.42		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	15.42	-	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	88.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1038.96	261.62	13.64	457.14	145.45	10.39	2.62	0.14	4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39	2.62	0.14	4.57	1.45
0.0962工日		未计价材料费							8.85				
清单项目综合单价									28.02				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第64页 共92页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	镀锌钢管SC20	m	1.03	8.59	8.85		
	镀锌电线管接头 Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母 3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用) dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡 DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉 M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.0073	3.99	0.03		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0069	7.04	0.05		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	6.85	0.05		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0233	14.2	0.33		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	11.47	-	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1129	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	978.48	238.56	13.64	430.53	136.99	9.78	2.39	0.14	4.31	1.37
综合人工工日		小计							9.78	2.39	0.14	4.31	1.37
0.0906工日		未计价材料费							6.88				
清单项目综合单价									24.87				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第65页 共92页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	镀锌钢管　SC15 公称直径15mm以内	m	1.03	6.68	6.88		
	镀锌电线管接头 φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	镀锌锁紧螺母 M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	塑料护口(钢管用) dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡 DN15	个	1.236	1.1	1.36		
	自攻螺钉 M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.99	0.03		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.0069	7.04	0.05		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	6.85	0.05		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0186	14.2	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.0046	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0057	8.58	0.05		
	清油	kg	0.0026	13.72	0.04		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	9.27	-	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	211.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	642.6	103.79	38.33	282.74	89.96	6.43	1.04	0.38	2.83	0.9
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	417.96	20.4	21.65	183.9	58.51	4.18	0.2	0.22	1.84	0.59
综合人工工日		小计							10.61	1.24	0.6	4.67	1.49
0.0982工日		未计价材料费							4.16				
清单项目综合单价									22.77				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第66页 共92页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 Φ10～14	kg	0.08	4.02	0.32		
	角钢	kg	0.75	3.91	2.93		
	扁钢 -30×4～50×5	kg	0.22	4.1	0.9		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.02304	7.04	0.16		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布 2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	14.2	0.16		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0149	14.2	0.21		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	5.4	-	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.96	2.52		17.58	5.59	4	0.25		1.76	0.56
综合人工工日		小计							4	0.25		1.76	0.56
0.037工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									8.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用) dn15	个	1.03	0.1	0.1		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第67页 共92页

材料费明细	镀锌锁紧螺母 M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	2.06	-	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	65.88	3.79		28.99	9.22	6.59	0.38		2.9	0.92
综合人工工日		小计							6.59	0.38		2.9	0.92
0.061工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									12.6				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
	镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	2.19	-	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	67.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	125.28	18.28	4.33	55.12	17.54	12.53	1.83	0.43	5.51	1.75
综合人工工日		小计							12.53	1.83	0.43	5.51	1.75
0.116工日		未计价材料费							8.22				
清单项目综合单价									30.27				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	热镀锌扁钢 -40*5	m	1.05	7.83	8.22		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.021	7.04	0.15		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第68页 共92页

材料费明细	无光调和漆	kg	0.02	14.2	0.28		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢 -60×6	kg	0.071	4.99	0.35		
	精制带母镀锌螺栓 M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	10.05	-	

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	754.92	233.29	11.21	332.16	105.69	7.55	2.33	0.11	3.32	1.06
综合人工工日		小计							7.55	2.33	0.11	3.32	1.06
0.0699工日		未计价材料费							135.92				
清单项目综合单价									150.29				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	WDZ-YJY-1kV-4x35+1x16	m	1.01	134.57	135.92		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.24	0.09		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0042	6.85	0.03		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸 一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓 M10	套	0.2106	1.77	0.37		
	电缆吊挂 3×50	套	0.0924	8.45	0.78		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第69页 共92页

材料费明细	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	138.25	-	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	48.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	441.72	48.84	12.23	194.36	61.84	4.42	0.49	0.12	1.94	0.62
综合人工工日		小计							4.42	0.49	0.12	1.94	0.62
0.0409工日		未计价材料费							47.29				
清单项目综合单价									54.88				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	WDZ-YJY-1KV-5*10 10mm2（五芯）	m	1.01	46.82	47.29		
	汽油	kg	0.0098	9.24	0.09		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0231	6.85	0.16		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸 一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	47.78	-	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	46.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	344.52	48.84	12.23	151.59	48.23	3.45	0.49	0.12	1.52	0.48

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第70页 共92页

综合人工工日	小计			3.45	0.49	0.12	1.52	0.48
0.0319工日	未计价材料费			29.94				
清单项目综合单价				36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	WDZ-YJY-1KV-5*6	m	1.01	29.64	29.94			
	汽油	kg	0.0098	9.24	0.09			
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0231	6.85	0.16			
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸 一级	kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费			-		-		
	材料费小计			-	30.43	-		

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	91.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	344.52	48.84	12.23	151.59	48.23	3.45	0.49	0.12	1.52	0.48
综合人工工日		小计							3.45	0.49	0.12	1.52	0.48
0.0319工日		未计价材料费							20.95				
清单项目综合单价									27.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-YJY-1KV-5*4	m	1.01	20.74	20.95		
	汽油	kg	0.0098	9.24	0.09		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0231	6.85	0.16		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第71页 共92页

材料费明细	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸 一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	21.44	-	

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	118.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	206.28	36.73	9.17	90.76	28.88	2.06	0.37	0.09	0.91	0.29
综合人工工日		小计							2.06	0.37	0.09	0.91	0.29
0.0191工日		未计价材料费							16.76				
清单项目综合单价									20.48				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	WDZ-YJY-1KV-4*4	m	1.01	16.59	16.76		
	汽油	kg	0.0075	9.24	0.07		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.01778	6.85	0.12		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸 一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第72页 共92页

材料费明细	橡胶垫 δ2		m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费				-		-	
	材料费小计				-	17.13	-	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	54.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	170.64	36.73	9.17	75.08	23.89	1.71	0.37	0.09	0.75	0.24
综合人工工日		小计							1.71	0.37	0.09	0.75	0.24
0.0158工日		未计价材料费							10.47				
清单项目综合单价									13.63				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	WDZ-YJY-1KV-4*2.5	m	1.01	10.37	10.47		
	汽油	kg	0.0075	9.24	0.07		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.01778	6.85	0.12		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸 一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	10.84	-	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	181.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	170.64	36.73	9.17	75.08	23.89	1.71	0.37	0.09	0.75	0.24

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第73页 共92页

综合人工工日	小计			1.71	0.37	0.09	0.75	0.24
0.0158工日	未计价材料费			7.86				
清单项目综合单价				11.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	WDZ-YJY-1KV-3*2.5	m	1.01	7.78	7.86			
	汽油	kg	0.0075	9.24	0.07			
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.01778	6.85	0.12			
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01			
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸 一级	kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费			-		-		
	材料费小计			-	8.23	-		

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	46.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	381.24	73.47	7.94	167.75	53.37	3.81	0.73	0.08	1.68	0.53
综合人工工日		小计							3.81	0.73	0.08	1.68	0.53
0.0353工日		未计价材料费							18.51				
清单项目综合单价									25.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	WDZ-KVVP-10*1.5			m	1.015	18.24	18.51						
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.0002	5.15							
	破布			kg	0.003	6	0.02						
	汽油			kg	0.007	9.24	0.06						

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第74页 共92页

材料费明细	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.003	6.85	0.02		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	19.24	-	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	210.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	343.44	68.37		151.11	48.08	3.43	0.68		1.51	0.48
综合人工工日		小计							3.43	0.68		1.51	0.48
0.0318工日		未计价材料费							11.1				
清单项目综合单价									17.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	WDZ-KVVP-6*1.5	m	1.015	10.94	11.1		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.24	0.03		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.002	6.85	0.01		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	11.78	-	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	368.16

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第75页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m 单线	0.01	83.16	15.39		36.59	11.64	0.83	0.15		0.37	0.12	
综合人工工日		小计							0.83	0.15		0.37	0.12	
0.0077工日		未计价材料费							2.59					
清单项目综合单价									4.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	WDZN-BYJ-750-2.5			m	1.16				2.23	2.59				
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009				6	0.01				
	棉纱头			kg	0.002				5.57	0.01				
	焊锡			kg	0.002				36.87	0.07				
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01				
	汽油			kg	0.005				9.24	0.05				
	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.0025				3.14	0.01				
	其他材料费								-	-0.01		-		
	材料费小计								-	2.74		-		

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	77.03

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1404	管内穿线 多芯软导管 四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	82.08	18.51		36.12	11.49	0.82	0.19		0.36	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.19		0.36	0.11	
0.0076工日		未计价材料费							7.8					
清单项目综合单价									9.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	WDZ-RVVP-750-4*1.5			m	1.08				7.22	7.8				
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009				6	0.01				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第76页 共92页

材料费明细	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.24	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	7.99	-	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	108.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	82.08	18.51		36.12	11.49	0.82	0.19		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.19		0.36	0.11
0.0076工日		未计价材料费							5.17				
清单项目综合单价									6.65				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	WDZ-RVSP-750-3x1.5	m	1.08	4.79	5.17		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.24	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	5.36	-	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	93.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第77页 共92页

4-1400	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	69.12	14.56		30.41	9.68	0.69	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.69	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.45				
清单项目综合单价									4.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-RVSP-2*1.5	m	1.08	3.19	3.45		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.24	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3.6	-	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路（铜芯） 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	65.88	14.88		28.99	9.22	0.66	0.15		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.66	0.15		0.29	0.09
0.0061工日		未计价材料费							4.35				
清单项目综合单价									5.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接地铜编织导线 BV1*6	m	1.05	4.14	4.35		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.24	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第78页 共92页

材料费明细	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带 20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	4.5	-	

项目编码	030505005001	项目名称	监控视频线	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-333	室内管/暗槽内穿放射频传输电缆 φ9mm以内	100m	0.01	114.84		0.33	50.53	16.08	1.15			0.51	0.16
6-712	工厂通信线路 同轴电缆敷设 同轴电缆头制作	个	0.013333	17.4	3.36	0.14	7.66	2.44	0.23	0.04		0.1	0.03
综合人工工日		小计							1.38	0.04		0.61	0.19
0.0119工日		未计价材料费							2.9				
清单项目综合单价									5.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	SYKV-75-5	m	1.02	2.71	2.76		
	同轴电缆头	个	0.013333	10.35	0.14		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	0.004	8.89	0.04		
	铁砂布 2#	张	0.006667	0.86	0.01		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	2.94	-	

项目编码	030502005001	项目名称	网络线	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-77	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	111.36	7.88	0.33	49	15.59	1.11	0.08		0.49	0.16
综合人工工日		小计							1.11	0.08		0.49	0.16
0.0096工日		未计价材料费							2.36				
清单项目综合单价									4.2				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第79页 共92页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	UTP5e	m	1.02	2.31	2.36		
	电缆卡子	个	0.303	0.26	0.08		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.44	-	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-831备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包中间头 1kV以下截面35mm2以下	个	0.5	106.27	55.38		46.76	14.88	53.14	27.69		23.38	7.44
综合人工工日		小计							53.14	27.69		23.38	7.44
0.492工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	汽油	kg	0.24	9.24	2.22		
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.15	58.91	8.84		
	塑料带 20mm×40m	kg	0.18	2.14	0.39		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.018	17.15	0.31		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.216	8.58	1.85		
	铝压接管 25mm2	个	2.256	0.86	1.94		
	其他材料费			-	0.51	-	
	材料费小计			-	27.69	-	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第80页 共92页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.72	38.78		16.16	5.14	18.36	19.39		8.08	2.57
综合人工工日		小计							18.36	19.39		8.08	2.57
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布 2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.24	0.92		
	铜接线端子 DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	19.39	-	

项目编码	030408006009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.84	14.44		10.93	3.48	12.42	7.22		5.47	1.74
综合人工工日		小计							12.42	7.22		5.47	1.74
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布 2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管 dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第81页 共92页

材料费明细	异型塑料管 dn2.5～5		m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费				-	-0.01	-	
	材料费小计				-	7.22	-	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.84	14.44		10.93	3.48	12.42	7.22		5.47	1.74
综合人工工日		小计							12.42	7.22		5.47	1.74
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布 2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管 dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	7.22	-	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.4	24.84	14.44		10.93	3.48	9.94	5.78		4.37	1.39
综合人工工日		小计							9.94	5.78		4.37	1.39
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.04	6	0.24		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第82页 共92页

材料费明细	铁砂布 2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管 dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	5.78	-	

项目编码	030408006010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.84	14.44		10.93	3.48	7.45	4.33		3.28	1.04
综合人工工日		小计							7.45	4.33		3.28	1.04
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.1				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布 2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管 dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	4.33	-	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.36	14.44		8.08	2.57	5.51	4.33		2.42	0.77
综合人工工日		小计							5.51	4.33		2.42	0.77
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.03				

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第83页 共92页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布 2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管 dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	4.33	-	

项目编码	030408007001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-879	控制电缆头制作、安装 终端头 14芯以下	个	1	69.12	51.14		30.41	9.68	69.12	51.14		30.41	9.68
综合人工工日		小计							69.12	51.14		30.41	9.68
0.64工日		未计价材料费							7.46				
清单项目综合单价									167.81				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	控制电缆头套 终端头 14芯以下	个	1.05	7.1	7.46		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.15	9.24	1.39		
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	12	0.59	7.08		
	塑料软管	kg	0.19	15.78	3		
	塑料带 20mm×40m	kg	0.05	2.14	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.4	12.43	4.97		
	尼龙扎带 L=100～150	根	10	0.14	1.4		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第84页 共92页

材料费明细	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管 KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子 1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			-	1.08	-	
	材料费小计			-	58.6	-	

项目编码	030408007002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	43.2	38.06		19.01	6.05	43.2	38.06		19.01	6.05
综合人工工日		小计							43.2	38.06		19.01	6.05
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.32				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.24	0.92		
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带 20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带 L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管 KT2型	个	1.05	4.29	4.5		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第85页 共92页

材料费明细	固定卡子 1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			-	0.77	-	
	材料费小计			-	38.06	-	

项目编码	030408007004	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	43.2	38.06		19.01	6.05	43.2	38.06		19.01	6.05
综合人工工日		小计							43.2	38.06		19.01	6.05
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.32				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.24	0.92		
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带 20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带 L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管 KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子 1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			-	0.77	-	
	材料费小计			-	38.06	-	

项目编码	030408007003	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	22

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第86页 共92页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	43.2	38.06		19.01	6.05	43.2	38.06		19.01	6.05	
综合人工工日		小计							43.2	38.06		19.01	6.05	
0.4工日		未计价材料费							5.59					
清单项目综合单价									111.91					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	控制电缆头套 终端头 6芯以下	个	1.05	5.32	5.59		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.24	0.92		
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带 20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带 L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管 KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子 1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			-	0.77	-	
	材料费小计			-	43.65	-	

项目编码	030409009001	项目名称	绝缘垫	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-965	绝缘垫	10m	0.1	216			95.04	30.24	21.6			9.5	3.02	

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第87页 共92页

综合人工工日	小计			21.6			9.5	3.02
0.2工日	未计价材料费			52.48				
清单项目综合单价				86.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	绝缘垫	个	1.02	51.45	52.48			
	其他材料费			-		-		
	材料费小计			-	52.48	-		

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	556.8	3.98	129.28	244.99	77.95	556.8	3.98	129.28	244.99	77.95
综合人工工日		小计							556.8	3.98	129.28	244.99	77.95
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1013				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3.98	-	
	材料费小计			-	3.98	-	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	556.8	3.98	54.43	244.99	77.95	556.8	3.98	54.43	244.99	77.95
综合人工工日		小计							556.8	3.98	54.43	244.99	77.95
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									938.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3.98	-	

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第88页 共92页

料费明	材料费小计			-	3.98	-	

项目编码	030501003001	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	176.32	14.82	0.59	77.58	24.68	176.32	14.82	0.59	77.58	24.68
综合人工工日		小计							176.32	14.82	0.59	77.58	24.68
1.52工日		未计价材料费							10203.83				
清单项目综合单价									10497.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	工控电脑DTC	台	1	10203.83	10203.83		
	软盘 3.5″	片	6	2.14	12.84		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	10218.65	-	

项目编码	030501012001	项目名称	工业以太网交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	132.24	1.98	56.2	58.19	18.51	132.24	1.98	56.2	58.19	18.51
综合人工工日		小计							132.24	1.98	56.2	58.19	18.51
1.14工日		未计价材料费							2085.13				
清单项目综合单价									2352.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	工业以太网交换机　　8电口，1光口	台	1	2085.13	2085.13		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第89页 共92页

材料费明细	脱脂棉		kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费				-		-	
	材料费小计				-	2087.11	-	

项目编码	030501004001	项目名称	视频存储	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机硬件	台	1	53.36	0.26		23.48	7.47	53.36	0.26		23.48	7.47
综合人工工日		小计							53.36	0.26		23.48	7.47
0.46工日		未计价材料费							1508.39				
清单项目综合单价									1592.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	硬盘10T	台	1	1508.39	1508.39		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1508.65	-	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.32			1.02	0.32	2.32			1.02	0.32
5-82	跳线制作	条	1	9.28		0.54	4.08	1.3	9.28		0.54	4.08	1.3
综合人工工日		小计							11.6		0.54	5.1	1.62
0.1工日		未计价材料费							1.8				
清单项目综合单价									20.66				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	跳线连接器	个	2.02	0.89	1.8		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1.8	-	

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第90页 共92页

项目编码	031001007004	项目名称	甲供材（主材）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	甲供材（10号地块泵房材料）	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							95051.03				
清单项目综合单价									95051.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	甲供材（10号地块泵房材料）	项	1	95051.03	95051.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	95051.03	-	

项目编码	031001007003	项目名称	甲供材（设备）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	甲供材（10号地块泵房设备）	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							205783.79				
清单项目综合单价									205783.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	甲供材（10号地块泵房设备）	项	1	205783.79	205783.79		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	205783.79	-	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第91页 共92页

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	82.77	248.39		36.42	11.59	82.77	248.39		36.42	11.59
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	9.31	27.94		4.1	1.3	9.31	27.94		4.1	1.3
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	0.29	0.87		0.13	0.04	0.29	0.87		0.13	0.04
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	5.13	15.4		2.26	0.72	5.13	15.4		2.26	0.72
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	321.37	964.19		141.4	44.99	321.37	964.19		141.4	44.99
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	25.62	76.88		11.27	3.59	25.62	76.88		11.27	3.59
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	3.32	9.97		1.46	0.46	3.32	9.97		1.46	0.46
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	32.46	97.39		14.28	4.54	32.46	97.39		14.28	4.54
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	125.21	375.69		55.09	17.53	125.21	375.69		55.09	17.53
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4% ,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	6.02	18.09		2.65	0.84	6.02	18.09		2.65	0.84
综合人工工日		小计							611.5	1834.81		269.06	85.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2800.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第92页 共92页

材料费明细	其他材料费	-	1834.81	-	
	材料费小计	-	1834.81	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	4450.47			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	3919.45			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	531.02			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	202.29			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	758.60			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	227.58			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	126.43			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.450	3666.58			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	75.86			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	126.43			
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合　计					9634.24			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7402.56	100.000	7402.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262502.15	2.400	6300.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262502.15	0.420	1102.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262502.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	201144.94	9.000	18103.04
合　计					25505.60

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	0.606985	6.00	3.64	
2	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	10.148367	3.99	40.49	
3	01090167~1	圆钢	Φ8～14	kg	0.42	4.01	1.68	
4	01090172-1~1	圆钢	Φ10～14	kg	16.8848	4.02	67.88	
5	01130141	扁钢	＜-59	kg	1.6	4.10	6.56	
6	01130143-1~1	扁钢	-30×4～50×5	kg	46.4332	4.10	190.38	
7	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	7.5	4.99	37.43	
8	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.5122	4.99	12.54	
9	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	5.78114	4.99	28.85	
10	01210101~1	角钢		kg	2	3.91	7.82	
11	01210101-1~1	角钢		kg	158.295	3.91	618.93	
12	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	1.3	3.91	5.08	
13	01270101-1	型钢		kg	212	3.94	835.28	
14	01290109	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	0.96	4.67	4.48	
15	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.06	4.67	4.95	
16	01290149	钢板	δ10～15 Q235	kg	8.24	4.51	37.16	
17	01290150~1	钢板	δ10～20 Q235	kg	77.63	4.51	350.11	
18	01290154~5	钢板	δ12～20 Q235	kg	3.390971	4.51	15.29	
19	01293501~1	钢垫板		kg	1.75	4.51	7.89	
20	01550304~1	封铅	含铅65%含锡35%	kg	1.838319	8.58	15.77	
21	01630402	铈钨棒		g	88.635346	0.33	29.25	
22	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	0.487	7.72	3.76	
23	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	9.463	11.06	104.66	
24	02010515	石棉橡胶板	δ1～6	kg	0.4	19.01	7.60	
25	02010715	耐酸石棉橡胶板		kg	9.38	30.01	281.49	
26	02070103	橡皮	Φ20mm	只	4	0.47	1.88	
27	02070226~1	橡胶垫	δ2	m2	0.588372	14.58	8.58	
28	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	1.62	2.14	3.47	
29	02130209	尼龙扎带	L=100～150	根	420	0.14	58.80	
30	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	1.4	0.30	0.42	
31	02270106	白布		m	1.55	3.43	5.32	
32	02270131	破布		kg	14.283122	6.00	85.70	
33	02270403~1	脱脂棉		kg	0.06	12.86	0.77	
34	02290103	线麻		kg	0.004	10.29	0.04	
35	02290507	油浸麻丝		kg	2.04	8.40	17.14	
36	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	
37	03031209~1	自攻螺钉	M4×40	十个	0.832	0.25	0.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03031212~1	自攻螺钉	M4×65	十个	82.072133	0.27	22.16	
39	03050100	螺栓		kg	6.912	10.29	71.12	
40	03050134	精制螺栓	M10×20～50	套	10	0.30	3.00	
41	03050510~1	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	74.55	0.58	43.24	
42	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	36.576476	0.69	25.24	
43	03050652~1	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	101.7756	0.86	87.53	
44	03050654~1	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	273.650682	1.10	301.02	
45	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	6.734	2.32	15.62	
46	03050911	精制六角螺栓		kg	1.15016	4.82	5.54	
47	03053131	双头带母螺栓		kg	2.56	6.54	16.74	
48	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	49.44	0.09	4.45	
49	03055305	U形螺栓	M10×2″	套	7	1.06	7.42	
50	03057113~1	伞形螺栓	M6～8×150	套	48.96	0.34	16.65	
51	03070107~1	膨胀螺栓	M6	套	51	0.68	34.68	
52	03070117	膨胀螺栓	M10	套	10.53	1.77	18.64	
53	03070807~1	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	87.797211	0.86	75.51	
54	03090103	螺母		kg	5.5101	6.17	34.00	
55	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.412	0.60	0.25	
56	03130304	钢垫圈		kg	0.9446	4.97	4.69	
57	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.412	0.01		
58	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.137	1.29	0.18	
59	03210211	砂轮片	Φ400	片	1.48722	11.58	17.22	
60	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	30.890621	3.26	100.70	
61	03210406	尼龙砂轮片	Φ150	片	0.5	3.60	1.80	
62	03210409	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	5.264712	10.55	55.54	
63	03270104	铁砂布	2#	张	29.57816	0.86	25.44	
64	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	8.36	7.04	58.85	
65	03410206~6	电焊条	J422 Φ3.2	kg	36.507754	7.04	257.01	
66	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	1.452	7.04	10.22	
67	03410900	碳钢气焊条		kg	0.02	12.86	0.26	
68	03411302~1	焊锡		kg	1.109745	36.87	40.92	
69	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	17.991339	38.59	694.29	
70	03430900~1	焊锡丝		kg	5.28	42.88	226.41	
71	03450404~1	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.977708	51.45	50.30	
72	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	14.541113	6.85	99.61	
73	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	7.30	0.29	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	16.56	5.15	85.28	
75	03590401~2	平垫铁	Q235 1#	kg	18.628	4.29	79.91	
76	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	5.808309	2.57	14.93	
77	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	0.105	6.86	0.72	
78	03652421~1	锯条		根	11.0241	0.19	2.09	
79	03652422	钢锯条		根	19.328896	0.21	4.06	
80	04010611	水泥	32.5级	kg	268.94	0.25	67.24	
81	04010611~9	水泥	32.5级	kg	44.235	0.25	11.06	
82	04030102	黄砂		m3	0.43	252.96	108.77	
83	04030102~4	黄砂		m3	0.04606	252.96	11.65	
84	04050201	碎石		m3	0.5	206.19	103.10	
85	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.04606	206.19	9.50	
86	05030600~1	普通木成材		m3	0.01924	2088.64	40.19	
87	05030700	木板材		m3	0.026	2088.64	54.30	
88	05230136-1	圆木台	63～138×22	块	50.4	2.16	108.86	
89	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	19.055702	14.20	270.59	
90	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	4.22	14.20	59.92	
91	11030306~1	酚醛防锈漆		kg	0.852	14.20	12.10	
92	11030704~1	沥青清漆		kg	2.131601	6.00	12.79	
93	11030904~1	沥青绝缘漆		kg	2.328169	15.44	35.95	
94	11111703	酚醛磁漆		kg	0.1	16.86	1.69	
95	11112503-1	调和漆		kg	3	14.20	42.60	
96	11112504	无光调和漆		kg	1.3468	14.20	19.12	
97	11112504~1	无光调和漆		kg	2.857411	14.20	40.58	
98	11112524	厚漆		kg	5.820949	8.58	49.94	
99	11452114	松香水		kg	0.759816	4.72	3.59	
100	12010103	汽油		kg	6.067438	9.24	56.06	
101	12010103~1	汽油		kg	13.904288	9.24	128.48	
102	12010903	煤油		kg	6.556	4.29	28.13	
103	12030106~1	溶剂汽油		kg	4.752624	7.89	37.50	
104	12050311	机油		kg	3.756	7.72	29.00	
105	12050313	机油	6～7#	kg	0.55878	10.72	5.99	
106	12060317	清油		kg	3.136268	13.72	43.03	
107	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.404	6.86	9.63	
108	12070109~1	电力复合脂		kg	1.486	17.15	25.48	
109	12300367~1	硬酯酸	一级	kg	0.107802	10.29	1.11	
110	12310331	漂白粉		kg	0.173376	3.43	0.59	
111	12331306~1	多功能上光清洁剂		盒	0.2	17.15	3.43	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第4页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
112	12370305	氧气		m3	18.912722	2.83	53.52	
113	12370310	氩气		m3	50.406896	7.81	393.68	
114	12370314	高纯氮气	40L	m3	2.5	2.14	5.35	
115	12370335	乙炔气		kg	6.37646	15.44	98.45	
116	12430344~1	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	11.79	12.43	146.55	
117	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.031451	5.15	0.16	
118	12430361	塑料粘胶带		盘	3.71205	3.14	11.66	
119	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	0.225	1.80	0.41	
120	12430365~1	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.9204	3.14	2.89	
121	13013509	石棉绒		kg	4.27	2.40	10.25	
122	14010304-6	焊接钢管	公称直径150mm以内	kg	21.26	4.11	87.38	
123	14010304-7	焊接钢管	公称直径200mm以内	kg	18.19	4.11	74.76	
124	14010305-1~1	镀锌钢管 SC15	公称直径15mm以内	m	16.995	6.68	113.53	
125	14010305-489~2	镀锌钢管SC20		m	90.8357	8.59	780.28	
126	14010305-498~2	镀锌钢管SC25		m	279.2227	12.48	3484.70	
127	14010305-500~2	镀锌钢管SC32		m	49.5224	17.00	841.88	
128	14010305-7~1	镀锌钢管 SC70	公称直径70mm以内	m	51.5	34.83	1793.75	
129	14312502~1	塑料软管		kg	4.46	15.78	70.38	
130	14312509~1	塑料软管	dn6	m	13.8	1.89	26.08	
131	14350105~1	异型塑料管	dn2.5～5	m	8.45	1.17	9.89	
132	14373523	医用胶管		m	1	1.72	1.72	
133	15021307	镀锌管箍	DN25	个	4.04	1.93	7.80	
134	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	2.02	1.66	3.35	
135	15022307	镀锌弯头	DN25	个	2.02	2.70	5.45	
136	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	13.625355	0.13	1.77	
137	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	41.883405	0.24	10.05	
138	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	7.42836	0.54	4.01	
139	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	7.725	1.47	11.36	
140	15023141~1	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	6.66925	0.12	0.80	
141	15370306	镀锌管卡	DN15	个	20.394	1.10	22.43	
142	15370308	镀锌管卡	DN20	个	109.00284	1.16	126.44	
143	15370310	镀锌管卡	DN25	个	231.754841	1.39	322.14	
144	15370312	镀锌管卡	DN32	个	41.103592	1.59	65.35	
145	15370317	镀锌管卡	DN70	个	25.75	3.39	87.29	
146	16250131-8~4	橡胶软接头 DN80，PN16	公称直径80mm以内	个	4	128.57	514.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第5页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
147	16250131-9~1	橡胶软接头 DN100，PN16	公称直径100mm以内	个	6	160.95	965.70	
148	16512503~1	水淹报警器		个	1	59.45	59.45	
149	17310301	垫片		片	1	0.33	0.33	
150	20010100~1	灭火器		个	2	70.98	141.96	
151	20070111~1	灭火器箱		个	1	57.67	57.67	
152	21090122~1	湿温度计	30° C~100° C，0%~100%	套	1	266.19	266.19	
153	21330505	软盘	3.5″	片	6	2.14	12.84	
154	21650101~1	耐震压力表		套	1	150.00	150.00	
155	22470111~4	应急防水荧光灯		套	24.24	110.91	2688.46	
156	23230131-8	单联扳式暗开关(双控)		只	4.08	10.65	43.45	
157	24150703	瓷接头	双路	个	2.06	0.24	0.49	
158	24170102~1	黄漆布带	20mm×40m	卷	8.754	17.15	150.13	
159	24250300~1	绝缘垫		个	5.1	51.45	262.40	
160	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0.63	56.42	35.54	
161	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	6.18	58.91	364.06	
162	25030103~1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	18.736	0.97	18.17	
163	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	1.22	1.50	1.83	
164	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	15.975	7.62	121.73	
165	25030511~1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	0.048	8.89	0.43	
166	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	
167	25430101~1	SYKV-75-5		m	12.24	2.71	33.17	
168	25430311-3821~1	WDZN-BYJ-750-2.5		m	427.0656	2.23	952.36	
169	25430314-3856~1	WDZ-RVSP-2*1.5		m	100.5048	3.19	320.61	
170	25430314-3856~2	WDZ-RVVP-750-4*1.5		m	83.1924	7.22	600.65	
171	25430314-7~1	WDZ-RVSP-750-3x1.5		m	117.072	4.79	560.77	
172	25430315-13~1	接地铜编织导线 BV1*6		m	26.25	4.14	108.68	
173	25430507~1	UTP5e		m	102	2.31	235.62	
174	26012501~3	热镀锌桥架	XQJ-C-200x100（1.5mm）	m	71.355	57.67	4115.04	
175	26062308	铝压接管	25mm2	个	4.512	0.86	3.88	
176	26064105~1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	6.66925	0.10	0.67	
177	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	13.625355	0.10	1.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第6页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
178	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	41.883405	0.25	10.47	
179	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	7.42836	0.25	1.86	
180	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	7.725	0.61	4.71	
181	26065130	镀锌电线管接头	Φ15×5	个	2.7192	0.51	1.39	
182	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	14.533712	0.83	12.06	
183	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	44.675632	1.23	54.95	
184	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	7.923584	1.79	14.18	
185	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	7.725	3.98	30.75	
186	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	6.734	7.55	50.84	
187	26066531	套管	KT2型	个	44.1	4.29	189.19	
188	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	6.09	2.43	14.80	
189	26090508~1	铜接线端子	DT-16mm2	个	127.54	3.33	424.71	
190	26093512~1	总等电位联结端子箱		个	1	110.91	110.91	
191	26110101	接线盒		只	28.56	1.77	50.55	
192	26173504	胶木线夹		个	8	0.54	4.32	
193	26250301	电缆卡子		个	30.3	0.26	7.88	
194	26250311~1	镀锌电缆卡子	2×35	个	96.297762	1.46	140.59	
195	26250342	固定卡子	1.5×32	个	43.26	2.70	116.80	
196	26250703	电缆吊挂	3×50	套	4.62	8.45	39.04	
197	26251302	跳线连接器		个	8.08	0.89	7.19	
198	31011124	橡胶石棉盘根	编制Φ6～25 250℃	kg	0.52	14.02	7.29	
199	31011126	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	2.1	9.86	20.71	
200	31110301	棉纱头		kg	6.478924	5.57	36.09	
201	31150101	水		m3	11.383998	3.99	45.42	
202	31150301	电		kW·h	10.24	0.67	6.86	
203	31170103~1	标志牌		个	51.625249	0.16	8.26	
204	31170121	位号牌		个	12	0.51	6.12	
205	31170124	端子号牌		个	238	0.59	140.42	
206	50270121~1	除湿器		台	1	2306.95	2306.95	
207	50350103	轴流排气扇		台	2	399.28	798.56	
208	55090108~1	插座箱		只	2	754.20	1508.40	
209	CL-D00001~1	减震垫		块	16	8.87	141.92	
210	CL-D00003~5	减震支架侧向1根管道		套	3	212.95	638.85	
211	CL-D00004~6	减震支架双向1根管道		套	3	310.55	931.65	
212	CL-D00005	硅胶垫片DN150		个	5	9.43	47.15	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第7页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
213	CL-D00006~1	硅胶垫片DN100		个	34	6.92	235.28	
214	CL-D00007~3	硅胶垫片DN80		个	24	3.99	95.76	
215	CL-D00009~4	硅胶垫片DN65		个	16	3.64	58.24	
216	CL-D00009~5	硅胶垫片DN50		个	2	3.46	6.92	
217	CL-D00010~3	硅胶垫片DN200		个	20	12.42	248.40	
218	CL-D00010~4	硅胶垫片DN150		个	1	9.43	9.43	
219	CL-D00011	不锈钢防虫网		个	4	22.18	88.72	
220	CL-D00013~1	不锈钢螺栓、螺帽等M16		个	532	6.92	3681.44	
221	CL-D00014	不锈钢螺栓、螺帽等M20		个	184	9.32	1714.88	
222	CL-D00015	镀锌成品支架		kg	458	17.75	8129.50	
223	SB0001~2	工业以太网交换机 8电口，1光口		台	1	2085.13	2085.13	
224	SB0003~1	工控电脑DTC		台	1	10203.83	10203.83	
225	X1810628-16~1	WDZ-YJY-1KV-3*2.5		m	183.7392	7.78	1429.49	
226	X1810628-16~2	WDZ-YJY-1KV-4*2.5		m	55.2268	10.37	572.70	
227	X1810628-17~1	WDZ-YJY-1KV-4*4		m	119.786	16.59	1987.25	
228	X1810628-32~1	WDZ-YJY-1KV-5*6		m	46.6115	29.64	1381.56	
229	X1810628-32~2	WDZ-YJY-1KV-5*4		m	92.6271	20.74	1921.09	
230	X1810628-33~1	WDZ-YJY-1KV-5*10	10mm2（五芯）	m	49.0355	46.82	2295.84	
231	X1810628-51~1	WDZ-YJY-1kV-4x35+1x16		m	50.5	134.57	6795.79	
232	X918168-1	控制电缆头套	终端头 6芯以下	个	23.1	5.32	122.89	
233	X918168-2	控制电缆头套	终端头 14芯以下	个	4.2	7.10	29.82	
234	XZC-803	槽钢		m	11.13	51.42	572.30	
235	ZC0005~1	排污泵Q=20t/h,H=15m,N=2.2Kw		台	2	2850.00	5700.00	
236	ZC001012	WDZ-KVVP-6*1.5		m	213.85035	10.94	2339.52	
237	ZC001013	WDZ-KVVP-10*1.5		m	47.61365	18.24	868.47	
238	ZC001068	热镀锌扁钢 -40*5		m	70.707	7.83	553.64	
239	ZC0012	浮球液位开关	UQZ-4204B	台	1	448.08	448.08	
240	ZC0012~2	硬盘10T		台	1	1508.39	1508.39	
241	ZC0015	同轴电缆头		个	0.16	10.35	1.66	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房水电-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第8页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
242	ZC0015~1	扩声系统设备安装 音箱 吸顶式扬声器		台	2	100.00	200.00	

单位工程招标控制价表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	83009.20	
1.1	人工费	28235.29	
1.2	材料费	38803.98	
1.3	施工机具使用费	3798.47	
1.4	企业管理费	8328.27	
1.5	利润	3843.16	
2	措施项目费	5227.29	
2.1	单价措施项目费	60.36	
2.2	总价措施项目费	5166.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2915.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3291.22	
5	税金	8237.49	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		99765.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		泵房土建						
1	030904001004	档鼠板制作安装	1、名称：防鼠板 2、规格、型号：1500*450mm（H）	块	1	320.00	320.00	
2	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：C30现浇设备基础 2、内容：含开凿原地坪	m3	3.98	4812.30	19152.95	
3	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400	t	0.241	6057.65	1459.89	
4	040901008001	植筋	1、名称：混凝土植筋	根	226	8.13	1837.38	
5	011001005001	环氧砂浆地面	1、名称：环氧砂浆 2、环氧地坪地面采用5mm厚环氧砂浆面层，RAL5015蓝色； 环氧砂浆配比-- 环氧树脂：乙二胺：石英粉：石英砂=1：0.06～0.08：1～1.5：3.5～5	m2	125.74	154.86	19472.10	
6	011301001001	天棚抹灰	1、刷素水泥浆一道 2、6厚混合砂浆1:0.3:3打底扫毛 3、6厚混合砂浆1:0.3:3粉面	m2	120.32	27.55	3314.82	
7	011407002001	天棚喷刷涂料	1、名称：天棚喷刷涂料 2、做法：在抹灰面上901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	m2	120.32	35.08	4220.83	
8	011201001001	墙面一般抹灰	1、刷界面处理剂一道 2、12厚混合砂浆1:1:6打底 3、5厚混合砂浆1:0.3:3粉面	m2	195.2	37.65	7349.28	
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1、名称：墙面喷刷涂料 2、做法：在抹灰面上901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	m2	195.2	32.61	6365.47	
10	010507003001	排水沟	1、名称：排水沟 2、内容：含沟壁、底板刷防水水泥砂浆两遍，角钢安装，400*400*40不锈钢格栅盖板安装	m	30.38	443.25	13465.94	
11	01B001	集水坑	1、名称：集水坑沟壁、底板刷防水水泥砂浆两遍，更换不锈钢格栅盖板	个	1	1829.15	1829.15	
本页小计							78787.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					78787.81	
		标识标牌						
12	011507001001	管道上参数牌	1、高精全透贴\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	20	5.02	100.40	
13	011507001002	管道上蓝色箭头	1、规格型号：15*5cm即时贴	个	20	4.76	95.20	
14	011507001003	功能分区数字牌	1、规格型号：7*9cm亚克力	块	2	19.46	38.92	
15	011507001004	功能分区线	1、镜面不锈钢烂字工艺\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	m	20	57.08	1141.60	
16	011507001005	功能分区牌	1、规格型号：18*30cm　kt板裱画面	块	6	67.45	404.70	
17	011507001006	变频柜功能键操作说明	1、有机玻璃加车贴\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	48.43	48.43	
18	011507001007	db检测位置牌	1、名称：不锈钢牌 2、规格：12*12cm	块	1	60.54	60.54	
19	011507001008	mm/s和℃牌	1、规格型号：圆直径10cm即时贴	个	3	202.36	607.08	
20	011507001009	流量计牌	1、规格型号：16*14cm　kt板裱画面	块	2	23.25	46.50	
21	03B003	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	22	12.00	264.00	
22	011507001015	阀门开关牌	1、材质：亚克力板 2、其他要求：具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	22	45.00	990.00	
23	011507001010	水箱低中高区牌	1、规格型号：字高4cm即时贴	项	2	43.24	86.48	
24	011507001011	监控器标号牌	1、规格型号：45*25cm雪弗板裱画面	块	6	11.67	70.02	
25	011507001012	消毒设施	1、规格型号：42*30cm　　亚克力UV	个	1	19.37	19.37	
26	011507001013	总平面图	1、规格型号：50*50cm　KT板裱画面	块	1	164.31	164.31	
27	011507001014	制度牌	1、规格型号：29*42cm kt板裱画面	块	1	72.64	72.64	
28	011507001016	A4文件夹	1、名称：A4文件夹	个	1	7.20	7.20	
29	011507001018	鞋套	1、名称：鞋套	双	4	1.00	4.00	
		分部小计					4221.39	
		分部分项合计					83009.20	
1	011701006001	满堂脚手架		m2	125.74	0.48	60.36	
本页小计							4281.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					60.36	
本页小计								
合　　计							83069.56	

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共15页

项目编码	030904001004	项目名称	档鼠板制作安装	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	档鼠板制作安装	块	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									320				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	档鼠板制作安装中的材料费	个	1	320	320		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	320	-	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	3.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-12	现浇构件　C30现浇设备基础 混凝土块体20m3以内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	m3	1	66.99	444.36	30.46	25.34	11.69	66.99	444.36	30.46	25.34	11.69
21-14	现浇构件　块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	1.342312	314.76	224.59	13.73	85.41	39.42	422.51	301.47	18.43	114.65	52.91
12-37+[12-38]*25	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在300mm	10m	3.679497	357.46	23.05	222.88	150.89	69.64	1315.27	84.81	820.09	555.2	256.24
1-140+[1-141]*22	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚30cm内	10m2	0.501935	421.39			109.56	50.57	211.51			54.99	25.38
综合人工工日		小计							2016.28	830.64	868.98	750.18	346.22
16.5269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4812.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	434.42	440.94		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共15页

材料费明细	水	m3	2.997698	3.99	11.96		
	复合木模板 18mm	m2	2.953086	32.59	96.24		
	周转木材	m3	0.060404	1829.17	110.49		
	卡具	kg	1.114119	4.18	4.66		
	钢管支撑	kg	2.28193	3.59	8.19		
	铁钉	kg	4.63903	6.26	29.04		
	镀锌铁丝 22#	kg	0.040269	7.3	0.29		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	4.147744	5.66	23.48		
	塑料管 dn20	m	6.174635	3.11	19.2		
	合金钢切割锯片	片	1.107529	68.6	75.98		
	其他材料费			-	9.9	-	
	材料费小计			-	830.64	-	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.241

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1317.6	4122.34	84.8	364.62	168.29	1317.6	4122.34	84.8	364.62	168.29
综合人工工日		小计							1317.6	4122.34	84.8	364.62	168.29
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6057.65				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	钢筋 综合	t	1.02	3979.49	4059.08		
	镀锌铁丝 22#	kg	6.85	7.3	50.01		
	电焊条 J422	kg	1.86	7.04	13.09		
	水	m3	0.04	3.99	0.16		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4122.34	-	

项目编码	040901008001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	226

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-41	混凝土内植拉结筋 钢筋直径Φ10mm以内	10根	0.1	51.24	8.72	1.35	13.67	6.31	5.12	0.87	0.14	1.37	0.63
综合人工工日		小计							5.12	0.87	0.14	1.37	0.63
0.042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	强力植筋胶	ml	12.434	0.05	0.62		
	电锤钻头 Φ14	根	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	0.87	-	

项目编码	011001005001	项目名称	环氧砂浆地面	计量单位	m2	工程量	125.74

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-72	环氧砂浆 厚5mm	10m2	0.1	461.16	912.24		119.9	55.34	46.12	91.22		11.99	5.53
综合人工工日		小计							46.12	91.22		11.99	5.53
0.378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									154.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	环氧树脂 E42	kg	2.0709	35.49	73.5		
	丙酮	kg	0.6939	5.15	3.57		
	乙二胺	kg	0.8763	12.86	11.27		
	石英粉	kg	3.4593	0.34	1.18		
	石英砂	t	0.006814	174.86	1.19		
	其他材料费			-	0.51	-	
	材料费小计			-	91.22	-	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	120.32

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第4页 共15页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-83	混凝土天棚 纸筋石灰砂浆面 现浇	10m2	0.1	153.72	57.99	3.85	40.97	18.91	15.37	5.8	0.39	4.1	1.89	
综合人工工日		小计							15.37	5.8	0.39	4.1	1.89	
0.126工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									27.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	901胶素水泥浆			m3		0.0004			668.98	0.27				
	水			m3		0.01517			3.99	0.06				
	水泥 32.5级			kg		4.7702			0.25	1.19				
	石灰膏			m3		0.004351			230.05	1				
	中砂			t		0.019032			161.94	3.08				
	纸筋			kg		0.15066			1.29	0.19				
	其他材料费								-	0.01		-		
	材料费小计								-	5.8		-		

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	120.32

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-176 备注4	内墙面 在抹灰面上901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	196.81	79.16		51.17	23.62	19.68	7.92		5.12	2.36	
综合人工工日		小计							19.68	7.92		5.12	2.36	
0.1562工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									35.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	内墙乳胶漆			kg		0.463			14.2	6.57				
	901胶			kg		0.15			2.14	0.32				
	羧甲基纤维素			kg		0.035			2.14	0.07				

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第5页 共15页

材料费明细	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.65	0.17		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	7.92	-	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	195.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	29.28	22.31		7.61	3.51	2.93	2.23		0.76	0.35
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	179.34	79.64	7.2	48.5	22.38	17.93	7.96	0.72	4.85	2.24
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.64	2.68	0.17	3.85	1.78	-1.46	-0.27	-0.02	-0.39	-0.18
综合人工工日		小计							19.4	9.92	0.7	5.22	2.41
0.159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.65				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水	m3	0.02593	3.99	0.1		
	901胶素水泥浆	m3		668.98			
	水泥 32.5级	kg	5.3643	0.25	1.34		
	中砂	t	0.034193	161.94	5.54		
	石灰膏	m3	0.003196	230.05	0.74		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	9.92	-	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	195.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第6页 共15页

17-176	内墙面 在抹灰面上901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	178.92	79.16		46.52	21.47	17.89	7.92		4.65	2.15
综合人工工日		小计							17.89	7.92		4.65	2.15
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内墙乳胶漆	kg	0.463	14.2	6.57		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.65	0.17		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	7.92	-	

项目编码	010507003001	项目名称	排水沟	计量单位	m	工程量	30.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面	10m2	0.12	151.28	106.39	7.03	41.16	19	18.15	12.77	0.84	4.94	2.28
10-121	防水砂浆 平面	10m2	0.06	101.26	101.92	6.69	28.07	12.95	6.08	6.12	0.4	1.68	0.78
13-15	找平层 水泥砂浆 (厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.03	81.74	73.79	6.69	22.99	10.61	2.45	2.21	0.2	0.69	0.32
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.0055	2421.09	5454.96	295.35	706.27	325.97	13.32	30	1.62	3.88	1.79
D00001	不锈钢格栅盖板400*400*40	个	2.5		133.09					332.73			
综合人工工日		小计							40	383.83	3.06	11.19	5.17
0.3278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									443.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.08325	3.99	0.33		
	铁件	kg	5.555	5.15	28.61		

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：

材料费明细	电焊条	kg	0.198017	7.04	1.39		
	不锈钢格栅盖板400*400*40	个	2.5	133.09	332.73		
	水泥 32.5级	kg	23.32656	0.25	5.83		
	中砂	t	0.064575	161.94	10.46		
	防水剂	kg	1.042704	4.29	4.47		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	383.83	-	

项目编码	01B001	项目名称	集水坑	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面	10m2	1.2	151.28	106.39	7.03	41.16	19	181.54	127.67	8.44	49.39	22.8
10-121	防水砂浆 平面	10m2	0.432	101.26	101.92	6.69	28.07	12.95	43.74	44.03	2.89	12.13	5.59
D00009	集水坑不锈钢格栅盖板	个	1		1330.93					1330.93			
综合人工工日		小计							225.28	1502.63	11.33	61.52	28.39
1.8466工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1829.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.722299	3.99	2.88		
	集水坑不锈钢格栅盖板	个	1	1330.93	1330.93		
	水泥 32.5级	kg	189.638448	0.25	47.41		
	中砂	t	0.498439	161.94	80.72		
	防水剂	kg	9.481922	4.29	40.68		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	1502.63	-	

项目编码	011507001001	项目名称	管道上参数牌	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	高精度全透贴管道上参数牌	个	1		5.02					5.02			

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第8页 共15页

综合人工工日	小计		5.02			
0工日	未计价材料费					
清单项目综合单价			5.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高精度全透贴管道上参数牌	个	1	5.02	5.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	5.02	-	

项目编码	011507001002	项目名称	管道上蓝色箭头	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	高精度全透贴管道上蓝色箭头	个	1		4.76					4.76			
综合人工工日		小计								4.76			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										4.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高精度全透贴管道上蓝色箭头	个	1	4.76	4.76		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4.76	-	

项目编码	011507001003	项目名称	功能分区数字牌	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	功能分区数字牌	块	1		19.46					19.46			
综合人工工日		小计								19.46			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										19.46			

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第9页 共15页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	功能分区数字牌	块	1	19.46	19.46		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	19.46	-	

项目编码	011507001004	项目名称	功能分区线	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	功能分区线	m	1		57.08					57.08			
综合人工工日		小计								57.08			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	功能分区线	m	1	57.08	57.08		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	57.08	-	

项目编码	011507001005	项目名称	功能分区牌	计量单位	块	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	功能分区牌	块	1		67.45					67.45			
综合人工工日		小计								67.45			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	功能分区牌	块	1	67.45	67.45		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	67.45	-	

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：

项目编码	011507001006	项目名称	变频柜功能键操作说明	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	变频柜功能键操作说明	块	1		48.43					48.43			
综合人工工日		小计								48.43			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	变频柜功能键操作说明	块	1	48.43	48.43		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	48.43	-	

项目编码	011507001007	项目名称	db检测位置牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	db检测位置牌	块	1		60.54					60.54			
综合人工工日		小计								60.54			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	db检测位置牌	块	1	60.54	60.54		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	60.54	-	

项目编码	011507001008	项目名称	mm/s和℃牌	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	mm/s和℃牌	个	1		202.36					202.36			

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：

综合人工工日	小计		202.36			
0工日	未计价材料费					
清单项目综合单价			202.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	mm/s和℃牌	个	1	202.36	202.36		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	202.36	-	

项目编码	011507001009	项目名称	流量计牌	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	流量计牌	块	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							23.25				
清单项目综合单价									23.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	流量计牌	块	1	23.25	23.25		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	23.25	-	

项目编码	03B003	项目名称	阀门标牌	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	阀门标牌	个	1		12					12			
综合人工工日		小计								12			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12				

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第12页 共15页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阀门标牌	个	1	12	12		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	12	-	

项目编码	011507001015	项目名称	阀门开关牌	计量单位	块	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	阀门开关牌	块	1		45					45			
综合人工工日		小计								45			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阀门开关牌	块	1	45	45		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	45	-	

项目编码	011507001010	项目名称	水箱低中高区牌	计量单位	项	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	水箱低中高区牌	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费								43.24			
清单项目综合单价										43.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水箱低中高区牌	项	1	43.24	43.24		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	43.24	-	

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：

项目编码	011507001011	项目名称	监控器标号牌	计量单位	块	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	监控器标号牌	块	1		11.67					11.67			
综合人工工日		小计								11.67			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	监控器标号牌	块	1	11.67	11.67		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	11.67	-	

项目编码	011507001012	项目名称	消毒设施	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	消毒设施	个	1		19.37					19.37			
综合人工工日		小计								19.37			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消毒设施	个	1	19.37	19.37		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	19.37	-	

项目编码	011507001013	项目名称	总平面图	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	总平面图	块	1		164.31					164.31			

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：

综合人工工日	小计		164.31			
0工日	未计价材料费					
清单项目综合单价			164.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总平面图	块	1	164.31	164.31		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	164.31	-	

项目编码	011507001014	项目名称	制度牌	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	制度牌	块	1		72.64					72.64			
综合人工工日		小计								72.64			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										72.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	制度牌	块	1	72.64	72.64		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	72.64	-	

项目编码	011507001016	项目名称	A4文件夹	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	A4文件夹	个	1		7.2					7.2			
综合人工工日		小计								7.2			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										7.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：

材料费明细	其他材料费	-	7.2	-		
	材料费小计	-	7.2	-		

项目编码	011507001018	项目名称	鞋套	计量单位	双	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	鞋套	双	1		1					1			
综合人工工日		小计								1			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	鞋套	双	1	1	1		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1	-	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	125.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23*1.1	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.34	1.55	1.01	0.61	0.28	0.13	0.16	0.1	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.13	0.16	0.1	0.06	0.03
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	工具式金属脚手	kg	0.01837	4.08	0.07		
	周转木材	m3	0.000044	1829.17	0.08		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	0.16	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2915.75			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.200	2658.23			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	257.52			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	66.46			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	166.14			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.180	149.53			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	41.53			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	1744.46			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	41.53			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	41.53			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					5166.93			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3291.22	100.000	3291.22
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	88236.49	3.200	2823.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	88236.49	0.530	467.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	88236.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	91527.71	9.000	8237.49
合　计					11528.71

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~1	钢筋	综合	t	0.24582	3979.49	978.24	
2	02090101	塑料薄膜		m2	1.5522	0.69	1.07	
3	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	16.508016	5.66	93.44	
4	03410205	电焊条	J422	kg	0.44826	7.04	3.16	
5	03410205~1	电焊条		kg	6.016101	7.04	42.35	
6	03510701~1	铁钉		kg	18.463334	6.26	115.58	
7	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.811122	7.30	13.22	
8	03590700	铁件		kg	168.771	5.15	869.17	
9	03632307	电锤钻头	Φ14	根	3.164	5.57	17.62	
10	03652403	合金钢切割锯片		片	4.407964	68.60	302.39	
11	04010611	水泥	32.5级	kg	2519.361164	0.25	629.84	
12	04010701~1	白水泥		kg	82.0352	0.65	53.32	
13	04030107~4	中砂		t	11.424684	161.94	1850.11	
14	04030133	石英砂		t	0.856742	174.86	149.81	
15	04090120	石灰膏		m3	1.147371	230.05	263.95	
16	04090602	滑石粉		kg	161.86176	0.53	85.79	
17	04090700	石英粉		kg	434.972382	0.34	147.89	
18	04230108	防水剂		kg	41.15927	4.29	176.57	
19	11010304	内墙乳胶漆		kg	146.08576	14.20	2074.42	
20	11410305	环氧树脂	E42	kg	260.394966	35.49	9241.42	
21	11430327	大白粉		kg	161.86176	0.73	118.16	
22	12310307	乙二胺		kg	110.185962	12.86	1416.99	
23	12310308	丙酮		kg	87.250986	5.15	449.34	
24	12330300	界面剂		kg	334.5728	1.29	431.60	
25	12410310	强力植筋胶		ml	2810.084	0.05	140.50	
26	12410703	羧甲基纤维素		kg	11.0432	2.14	23.63	
27	12413518	901胶		kg	47.328	2.14	101.28	
28	14310106	塑料管	dn20	m	24.57504	3.11	76.43	
29	31132509	纸筋		kg	18.127411	1.29	23.38	
30	31150101	水		m3	22.078704	3.99	88.09	
31	32010502	复合木模板	18mm	m2	11.75328	32.59	383.04	
32	32020115~1	卡具		kg	4.434192	4.18	18.53	
33	32020132	钢管支撑		kg	9.08208	3.59	32.60	
34	32030105	工具式金属脚手		kg	2.309844	4.08	9.42	
35	32090101	周转木材		m3	0.005533	1829.17	10.12	
36	32090101~1	周转木材		m3	0.240408	1829.17	439.75	
37	80110313~1	901胶素水泥浆		m3	0.048128	668.98	32.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房土建及标识标牌-苏地2022-WG-10号地块（山岚璟庭）二次供水工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	80210147~2	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	4.0397	434.42	1754.93	
39	CL-D00001~5	不锈钢格栅盖板400*400*40		个	75.95	133.09	10108.19	
40	CL-D00001~6	档鼠板制作安装中的材料费		个	1	320.00	320.00	
41	CL-D00002~4	高精度全透贴管道上参数牌		个	20	5.02	100.40	
42	CL-D00003~1	高精度全透贴管道上蓝色箭头		个	20	4.76	95.20	
43	CL-D00004~1	功能分区数字牌		块	2	19.46	38.92	
44	CL-D00005	功能分区线		m	20	57.08	1141.60	
45	CL-D00006	功能分区牌		块	6	67.45	404.70	
46	CL-D00007~1	变频柜功能键操作说明		块	1	48.43	48.43	
47	CL-D00008	db检测位置牌		块	1	60.54	60.54	
48	CL-D00009	mm/s和℃牌		个	3	202.36	607.08	
49	CL-D00009~1	集水坑不锈钢格栅盖板		个	1	1330.93	1330.93	
50	CL-D00010	流量计牌		块	2	23.25	46.50	
51	CL-D00011	水箱低中高区牌		项	2	43.24	86.48	
52	CL-D00012	监控器标号牌		块	6	11.67	70.02	
53	CL-D00013~1	消毒设施		个	1	19.37	19.37	
54	CL-D00014	总平面图		块	1	164.31	164.31	
55	CL-D00014~1	阀门标牌		个	22	12.00	264.00	
56	CL-D00015	制度牌		块	1	72.64	72.64	
57	CL-D00015~1	阀门开关牌		块	22	45.00	990.00	
58	CL-D00018	鞋套		双	4	1.00	4.00	
合计							38632.66	