

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
1	1、名称：倒流防止器安装基本费用 2、规格：DN40 3、施工内容：安装DN40倒流防止器1个，安装DN40闸阀1个，0.8m深500*500mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，500*500mmC250钢纤维井盖），路面破除恢复1.2m3，含5米DN40衬塑复合管安装（含管件及防腐），土方开挖回填外运、冲洗消毒	个	4330.73
2	1、名称：倒流防止器安装基本费用 2、规格：DN50 3、施工内容：安装DN50倒流防止器1个，安装DN50闸阀1个，0.8m深600*600mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，600*600mmC250钢纤维井盖），钢法兰4片，路面破除恢复1.2m3，含5米DN50衬塑复合管及管件安装防腐、土方开挖回填外运、冲洗消毒	个	6379.81
3	1、名称：倒流防止器安装基本费用 2、规格：DN80 3、施工内容：安装DN80倒流防止器1个，安装DN100*80双盘渐缩器2个，安装DN100双盘短管6个，安装DN100*45°双盘弯头4个，安装DN100闸阀1个，0.8m深600*600mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，600*600mmC250钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m3，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m3，土方开挖回填外运	个	17365.31
4	1、名称：倒流防止器安装基本费用 2、规格：DN100 3、施工内容：安装DN100倒流防止器1个，安装DN100双盘短管6个，安装DN100*45°双盘弯头4个，安装DN100闸阀1个，0.8m深600*600mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，600*600mmC250钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m3，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m3，土方开挖回填外运	个	17382.73
5	1、名称：倒流防止器安装基本费用 2、规格：DN150 3、施工内容：安装DN150倒流防止器1个，安装DN150双盘短管6个，安装DN150*45°双盘弯头4个，安装DN150闸阀1个，0.8m深800*800mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.2高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmD400钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m3，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m3，土方开挖回填外运	个	23183.79

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
6	1、名称：倒流防止器安装基本费用 2、规格：DN200 3、施工内容：安装DN200倒流防止器1个，安装DN200双盘短管6个，安装DN200*45°双盘弯头4个，安装DN200闸阀1个，0.8m深800*800mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.2高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmD400钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m³，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m³，土方开挖回填外运	个	31951.89
7	1、名称：倒流防止器安装基本费用 2、规格：DN300 3、施工内容：安装DN300倒流防止器1个，安装DN300法兰式适配器1个，安装DN300双盘短管6个，安装DN300*45°双盘弯头4个，安装DN300闸阀1个，0.8m深800*800mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.2高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmD400钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m³，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m³，土方开挖回填外运	个	49324.12
8	1、名称：倒流防止器移位基本费用 2、规格：DN40 3、施工内容：拆除DN40原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN40闸阀1个，安装原DN40倒流防止器1个（不计主材），新装DN40闸阀1个，0.8m深500*500mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，500*500mmC250钢纤维井盖），路面破除恢复1.2m³，含5米DN40衬塑复合管安装（含管件及防腐），土方开挖回填外运、冲洗消毒	个	3084.92
9	1、名称：倒流防止器移位基本费用 2、规格：DN50 3、施工内容：拆除DN50原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN50闸阀1个，安装原DN50倒流防止器1个（不计主材），新装DN50闸阀1个，新装钢法兰4片，0.8m深600*600mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，600*600mmC250钢纤维井盖），钢法兰4片，路面破除恢复1.2m³，含5米DN50衬塑复合管及管件安装防腐、土方开挖回填外运、冲洗消毒	个	3903.87
10	1、名称：倒流防止器移位基本费用 2、规格：DN80 3、施工内容：拆除DN80原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN100闸阀1个，拆除DN100法兰式适配器1个，拆除DN100*80双盘渐缩器2个，拆除DN100双盘短管6个，拆除DN100*45°双盘弯头4个，安装原DN80倒流防止器1个（不计主材），新装DN100*80双盘渐缩器2个，新装DN100双盘短管6个，新装DN100*45°双盘弯头4个，新装DN100闸阀1个，0.8m深600*600mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，600*600mmC250钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m³，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m³，土方开挖回填外运	个	14862.08

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
11	1、名称：倒流防止器移位基本费用 2、规格：DN100 3、施工内容：拆除DN100原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN100法兰式适配器1个，拆除DN100双盘短管6个，拆除DN100*45°双盘弯头4个，拆除DN100闸阀1个，安装原DN100倒流防止器1个（不计主材），新装DN100双盘短管6个，新装DN100*45°双盘弯头4个，新装DN100闸阀1个，0.8m深600*600mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，600*600mmC250钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m3，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m3，土方开挖回填外运	个	14078.27
12	1、名称：倒流防止器移位基本费用 2、规格：DN150 3、施工内容：拆除DN150原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN150法兰式适配器1个，拆除DN150双盘短管6个，拆除DN150*45°双盘弯头4个，拆除DN150闸阀1个，安装原DN150倒流防止器1个（不计主材），新装DN150双盘短管6个，新装DN150*45°双盘弯头4个，新装DN150闸阀1个，0.8m深800*800mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.2高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmD400钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m3，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m3，土方开挖回填外运	个	15985.98
13	1、名称：倒流防止器安装基本费用 2、规格：DN200 3、施工内容：拆除DN200原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN200法兰式适配器1个，拆除DN200双盘短管6个，拆除DN200*45°双盘弯头4个，拆除DN200闸阀1个，安装原DN200倒流防止器1个（不计主材），新装DN200双盘短管6个，新装DN200*45°双盘弯头4个，新装DN200闸阀1个，0.8m深800*800mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.2高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmD400钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m3，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m3，土方开挖回填外运	个	21736.3
14	1、名称：倒流防止器移位基本费用 2、规格：DN300 3、施工内容：拆除DN300原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN300法兰式适配器1个，拆除DN300双盘短管6个，拆除DN300*45°双盘弯头4个，拆除DN300闸阀1个，安装原DN300倒流防止器1个（不计主材），安装DN300双盘短管6个，安装DN300*45°双盘弯头4个，安装DN300闸阀1个，0.8m深800*800mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.2高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmD400钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m3，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m3，土方开挖回填外运	个	33926.27

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
15	1、名称：倒流防止器增容基本费用 2、规格：DN40-50 3、施工内容：拆除DN40原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN40闸阀1个，安装DN50倒流防止器1个，新装DN50闸阀1个，新装钢法兰4片，0.8m深600*600mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，600*600mmC250钢纤维井盖），钢法兰4片，路面破除恢复1.2m3，含5米DN50衬塑复合管及管件安装防腐、土方开挖回填外运、冲洗消毒	个	6535.17
16	1、名称：倒流防止器增容基本费用 2、规格：DN40-80 3、施工内容：拆除DN40原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN40闸阀1个，安装DN80倒流防止器1个，新装DN100*80双盘渐缩器2个，新装DN100双盘短管6个，新装DN100*45°双盘弯头4个，新装DN100闸阀1个，0.8m深600*600mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，600*600mmC250钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m3，Φ1200闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m3，土方开挖回填外运	个	17514.28
17	1、名称：倒流防止器增容基本费用 2、规格：DN40-100 3、施工内容：拆除DN40原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN40闸阀1个，安装DN100倒流防止器1个，新装新装DN100双盘短管6个，新装DN100*45°双盘弯头4个，新装DN100闸阀1个，0.8m深600*600mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，600*600mmC250钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m3，Φ1200闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m3，土方开挖回填外运	个	17534.83
18	1、名称：倒流防止器增容基本费用 2、规格：DN50-80 3、施工内容：拆除DN50原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN50闸阀1个，安装DN80倒流防止器1个，新装DN100*80双盘渐缩器2个，新装DN100双盘短管6个，新装DN100*45°双盘弯头4个，新装DN100闸阀1个，0.8m深600*600mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，600*600mmC250钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m3，Φ1200闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m3，土方开挖回填外运	个	17571.79
19	1、名称：倒流防止器增容基本费用 2、规格：DN50-100 3、施工内容：拆除DN50原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN50闸阀1个，安装DN100倒流防止器1个，新装新装DN100双盘短管6个，新装DN100*45°双盘弯头4个，新装DN100闸阀1个，0.8m深600*600mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，600*600mmC250钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m3，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m3，土方开挖回填外运	个	19599.92

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
20	1、名称：倒流防止器增容基本费用 2、规格：DN80-100 3、施工内容：拆除DN80原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN100闸阀1个，拆除DN100法兰式适配器1个，拆除DN100*80双盘渐缩器2个，拆除DN100双盘短管6个，拆除DN100*45°双盘弯头4个，安装DN100倒流防止器1个，新装DN100双盘短管6个，新装DN100*45°双盘弯头4个，新装DN100闸阀1个，0.8m深600*600mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，600*600mmC250钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m³，Φ1200闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m³，土方开挖回填外运	个	18605.16
21	1、名称：倒流防止器增容基本费用 2、规格：DN80-150 3、施工内容：拆除DN80原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN100闸阀1个，拆除DN100法兰式适配器1个，拆除DN100*80双盘渐缩器2个，拆除DN100双盘短管6个，拆除DN100*45°双盘弯头4个，安装DN150倒流防止器1个，新装DN150双盘短管6个，新装DN150*45°双盘弯头4个，新装DN150闸阀1个，0.8m深800*800mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.2高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmD400钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m³，Φ1200闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m³，土方开挖回填外运	个	24431.94
22	1、名称：倒流防止器增容基本费用 2、规格：DN100-150 3、施工内容：拆除DN100原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN100法兰式适配器1个，拆除DN100双盘短管6个，拆除DN100*45°双盘弯头4个，拆除DN100闸阀1个，安装DN150倒流防止器1个，新装DN150双盘短管6个，新装DN150*45°双盘弯头4个，新装DN150闸阀1个，0.8m深800*800mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.2高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmD400钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m³，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m³，土方开挖回填外运	个	24293.57
23	1、名称：倒流防止器增容基本费用 2、规格：DN150-200 3、施工内容：拆除DN150原倒流防止器及配套井室1组，拆除DN150法兰式适配器1个，拆除DN150双盘短管6个，拆除DN150*45°双盘弯头4个，拆除DN150闸阀1个，安装DN200倒流防止器1个，新装DN200双盘短管6个，新装DN200*45°双盘弯头4个，新装DN200闸阀1个，0.8m深800*800mm倒流防止器砖砌井砌筑1座（0.2高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmD400钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m³，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m³，土方开挖回填外运	个	33161.22

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
24	1、名称：移表基本费用 2、规格：DN20 3、施工内容：拆DN20原水表组及配套井室1组，混凝土破除0.2m³，安装原DN20水表1只（不计主材），新装成品水表井1套，新装DN20磁控锁阀1只，含1米DN50衬塑钢管安装（含管件、冲洗消毒、防腐）及土方开挖回填、表井内填砂	组	820.17
25	1、名称：移表基本费用 2、规格：DN20（不含表箱） 3、施工内容：拆DN20原水表组1组，混凝土破除0.2m³，安装原DN20水表1只（不计主材），新装DN20磁控锁阀1只，含1米DN32PPR管安装	组	358.83
26	1、名称：移表基本费用 2、规格：DN20（含表箱） 3、施工内容：拆DN20原水表组1组，混凝土破除0.2m³，安装原DN20水表1只（不计主材），新装SMC防冻水表箱1套，新装DN20磁控锁阀1只，含1米DN32PPR管安装	组	674.4
27	1、名称：移表基本费用 2、规格：DN25~DN40 3、施工内容：拆DN25-40原水表组及配套井室1组，混凝土破除0.4m³，安装原DN25-40水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN25~DN40丝口阀1只，新装DN25-40快开阀1只，0.6m深1000*700mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1000*700mmC250钢纤维井盖），含1米DN50衬塑钢管安装（含管件、冲洗消毒、防腐）及土方开挖回填，60挖机台班1个	组	3306.59
28	1、名称：移表基本费用 2、规格：DN50 3、施工内容：拆DN50原水表组及配套井室1组，混凝土破除0.4m³，安装原DN50水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN50法兰闸阀，0.6m深1000*700mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1000*700mmC250钢纤维井盖），含1米DN50衬塑钢管安装（含管件及防腐）及土方开挖回填，60挖机台班1个	组	3431.23
29	1、名称：移表基本费用 2、规格：DN80~DN100 3、施工内容：拆DN80-100原水表组及配套井室1组，拆配件DN100*45°双平弯头2个，拆配件DN100双平短管4个，安装DN80-100水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN100法兰闸阀1只，安装配件DN100*45°双平弯头4个，安装配件DN100双短管6个，安装配件DN100*90°双平弯头2个，安装配件DN200*100双平大小头1个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1000*700mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1000*700mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级φ800mm钢纤维井盖井座，φ1600mm钢筋砼盖板），土方开挖回填外运	组	17367.17

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
30	1、名称：移表基本费用（生活） 2、规格：DN150 3、施工内容：拆DN150原水表组及配套井室1组，拆配件DN150*45° 双平弯头2个，拆配件DN150双平短管5个，安装DN150水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN150法兰闸阀1只，安装配件DN150*45° 双平弯头4个，安装配件DN150双平短管8个，安装配件DN150*90° 双平弯头2个，安装配件DN200*150双平大小头1个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1200*800mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1200*800mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），土方开挖回填外运	组	21616.66
31	1、名称：移表基本费用（消防） 2、规格：DN150 3、施工内容：拆DN150原水表组及配套井室1组，拆配件DN150*45° 双平弯头2个，拆配件DN150双平短管5个，安装DN150水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN150法兰闸阀1只，安装配件DN150*45° 双平弯头6个，安装配件DN150双短管10个，安装配件DN150*90° 双平弯头2个，安装配件DN200*150双平大小头1个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1200*800mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1200*800mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），土方开挖回填外运	组	22361.68
32	1、名称：移表基本费用 2、规格：DN200 3、施工内容：拆DN200原水表组及配套井室1组，拆配件DN200*45° 双平弯头2个，拆配件DN200双平短管5个，安装DN200水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN200法兰闸阀1只，安装配件DN200*45° 双平弯头4个，安装配件DN200双短管8个，安装配件DN200*90° 双平弯头2个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.7m³，60挖机台班1个，0.6m深1200*800mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1200*800mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），土方开挖回填外运	组	25676.05

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
33	1、名称：移表基本费用 2、规格：DN300 3、施工内容：拆DN300水表组原水表组及配套井室1组，拆配件DNDN300*45°双平弯头2个，拆配件DN300双平短管5个，安装安装DN300水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN300法兰闸阀1只，安装配件DN300*45°双平弯头4个，安装配件DN300双短管8个，安装配件DN300*90°双平弯头2个，安装配件DN300*150三盘三通1个，混凝土支墩1m3，60挖机台班1个，0.6m深1200*800mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1200*800mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），土方开挖回填外运	组	40221.56
34	1、名称：增容基本费用 2、规格：DN20-25 3、施工内容：拆DN20原水表组及配套井室1组，混凝土破除0.2m3，新装DN25水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN25磁控锁阀1只，新装DN25快开阀1只，0.6m深1000*700mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1000*700mmC250钢纤维井盖），含1米DN50衬塑钢管安装（含管件、冲洗消毒、防腐）及土方开挖回填，60挖机台班1个、表井内回砂	组	3285.24
35	1、名称：增容基本费用 2、规格：DN25-40 3、施工内容：拆DN25原水表组及配套井室1组，混凝土破除0.4m3，新装40水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN50法兰闸阀1只，0.6m深1000*700mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1000*700mmC250钢纤维井盖），含1米DN50衬塑钢管安装（含管件、冲洗消毒、防腐）及土方开挖回填，60挖机台班1个	组	3336.57
36	1、名称：增容基本费用 2、规格：DN40-50 3、施工内容：拆DN40原水表组及配套井室1组，混凝土破除0.4m3，安装DN50水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN50法兰闸阀1只，0.6m深1000*700mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1000*700mmC250钢纤维井盖），含1米DN50衬塑钢管安装（含管件及防腐）及土方开挖回填	组	3601.29

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
37	1、名称：增容基本费用 2、规格：DN40-80 3、施工内容：拆DN40原水表组及配套井室1组，混凝土破除0.4m³，安装DN80水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN100法兰闸阀1只，安装配件DN100*45°双平弯头4个，安装配件DN100双平短管6个，安装配件DN100*90°双平弯头2个，安装配件DN200*150三盘三通1个，安装配件DN100*80双平大小头1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1000*700mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1000*700mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m³，土方开挖回填外运	组	16480.89
38	1、名称：增容基本费用 2、规格：DN50-80 3、施工内容：拆DN50原水表组及配套井室1组，混凝土破除0.4m³，安装DN80水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN100法兰闸阀1只，安装配件DN100*45°双平弯头4个，安装配件DN100双平短管6个，安装配件DN100*90°双平弯头2个，安装配件DN100*80双平大小头1个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1000*700mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1000*700mmC250钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m³，0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m³，土方开挖回填外运	组	16551.4
39	1、名称：增容基本费用 2、规格：DN40-100 3、施工内容：拆DN40原水表组及配套井室1组，混凝土破除0.4m³，安装DN100水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN100法兰闸阀1只，安装配件DN100*45°双平弯头4个，安装配件DN100双平短管6个，安装配件DN100*90°双平弯头2个，安装配件DN200*100双平大小头1个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1000*700mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1000*700mmC250钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m³，0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m³，土方开挖回填外运	组	16798.06

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
40	1、名称：增容基本费用 2、规格：DN50-100 3、施工内容：拆DN50原水表组及配套井室1组，混凝土破除0.4m³，安装DN100水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN100法兰闸阀1只，安装配件DN100*45°双平弯头4个，安装配件DN100双平短管6个，安装配件DN100*90°双平弯头2个，安装配件DN200*100双平大小头1个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1000*700mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，1000*700mmC250钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m³，0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m³，土方开挖回填外运	组	16805.39
41	1、名称：增容基本费用 2、规格：DN80-100 3、施工内容：拆DN80原水表组及配套井室1组，拆配件DN100*45°双平弯头2个，拆配件DN100双平短管4个，安装DN100水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN100法兰闸阀1只，安装配件DN100*45°双平弯头4个，安装配件DN100双平短管6个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1000*700mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，1000*700mmC250钢纤维井盖），C20混凝土支墩0.5m³，0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），路面破除恢复2.4m³，土方开挖回填外运	组	17320.11
42	1、名称：增容基本费用 2、规格：DN80-150 3、施工内容：拆DN80原水表组及配套井室1组，拆配件DN100*45°双平弯头2个，拆配件DN100双平短管4个，安装DN150水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN150法兰闸阀1只，安装配件DN150*45°双平弯头4个，安装配件DN150双平短管8个，安装配件DN150法兰适配器1个，安装配件DN150*90°双平弯头2个，安装配件DN200*150双平大小头1个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1200*800mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，1200*800mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），土方开挖回填外运	组	21906.78

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
43	1、名称：增容基本费用（生活） 2、规格：DN100-150 3、施工内容：拆DN100原水表组及配套井室1组，拆配件DN100*45° 双平弯头2个，拆配件DN100双平短管4个，安装DN150水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN150法兰闸阀1只，安装配件DN150*45° 双平弯头4个，安装配件DN150双平短管8个，安装配件DN150*90° 双平弯头2个，安装配件DN200*150双平大小头1个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1200*800mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1200*800mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），土方开挖回填外运	组	21953.8
44	1、名称：增容基本费用（消防） 2、规格：DN100-150 3、施工内容：拆DN100原水表组及配套井室1组，拆配件DN100*45° 双平弯头2个，拆配件DN100双平短管4个，安装DN150水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN150法兰闸阀1只，安装配件DN150*45° 双平弯头4个，安装配件DN150双平短管10个，安装配件DN150*90° 双平弯头2个，安装配件DN200*150双平大小头1个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1200*800mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1200*800mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，900*900mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），土方开挖回填外运	组	23743.12
45	1、名称：增容基本费用（生活） 2、规格：DN150-200 3、施工内容：拆DN150原水表组及配套井室1组，拆配件DN150*45° 双平弯头2个，拆配件DN150双平短管4个，安装DN200水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN200法兰闸阀1只，安装配件DN200*45° 双平弯头4个，安装配件DN200双平短管8个，安装配件DN200*90° 双平弯头2个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1200*800mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1200*800mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），土方开挖回填外运	组	24993.61

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
46	1、名称：增容基本费用（消防） 2、规格：DN150-200 3、施工内容：拆DN150原水表组及配套井室1组，拆配件DN150*45° 双平弯头2个，拆配件DN150双平短管4个，安装DN200水表（含过滤器）1只（不计主材），安装配件DN200*45° 双平弯头4个，安装配件DN200双平短管10个，新装DN200法兰闸阀1只，安装配件DN200*90° 双平弯头2个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1200*800mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，1200*800mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），土方开挖回填外运	组	26123.66
47	1、名称：新装表基本费用 2、规格：DN20 3、施工内容：安装DN20水表1只（不计主材），新装成品水表井1套，新装DN20磁控锁阀1只，新装DN20快开阀1只，含1米DN50衬塑钢管安装及土方开挖回填、表井内回砂	组	773.28
48	1、名称：新装表基本费用 2、规格：DN20（不含水表箱） 3、施工内容：安装DN20水表1只（不计主材），新装DN20磁控锁阀1只，新装DN20快开阀1只，含1米DN32PPR管安装	组	243.43
49	1、名称：新装表基本费用 2、规格：DN20（含水表箱） 3、施工内容：安装DN20水表1只（不计主材），新装DN20磁控锁阀1只，新装DN20快开阀1只，新装SMC防冻水表箱1套，含1米DN32PPR管安装	组	589.31
50	1、名称：新装表基本费用 2、规格：DN25 3、施工内容：安装DN25水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN25磁控锁阀1只，新装DN25快开阀1只，0.6m深1000*700mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，1000*700mmC250钢纤维井盖），含1米DN50衬塑钢管安装（含管件、冲洗消毒、防腐）及土方开挖回填，60挖机台班1个、表井内回砂	个	2896.96
51	1、名称：新装表基本费用 2、规格：DN40 3、施工内容：安装DN40水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN50法兰闸阀1只，0.6m深1000*700mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，1000*700mmC250钢纤维井盖），含1米DN50衬塑钢管安装（含管件、冲洗消毒、防腐）及土方开挖回填，60挖机台班1个	个	3041.96
52	1、名称：新装表基本费用 2、规格：DN50 3、施工内容：安装DN50水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN50法兰闸阀1只，1000*700mm水表井砌筑1座，含1米DN50衬塑钢管安装及土方开挖回填，60挖机台班1个	个	3843.48

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
53	1、名称：新装表基本费用 2、规格：DN80-100 3、施工内容：安装DN80-100水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN100法兰闸阀1只，安装配件DN100*45°双平弯头4个，安装配件DN100双短管6个，安装配件DN100*90°双平弯头2个，安装配件DN200*100双平大小头1个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，1000*700mm水表井砌筑1座，800*800mm过滤器井1座，Φ800mm阀门井砌筑1座，土方开挖回填外运	个	16065.86
54	1、名称：新装表基本费用（生活） 2、规格：DN150 3、施工内容：安装DN150水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN150法兰闸阀1只，安装配件DN150*45°双平弯头4个，安装配件DN150双平短管8个，安装配件DN150*90°双平弯头2个，安装配件DN200*150双平大小头1个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1200*800mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，1200*800mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），土方开挖回填外运	个	20511.27
55	1、名称：新装表基本费用 2、规格：DN150 3、施工内容：安装DN150水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN150法兰闸阀1只，安装配件DN150*45°双平弯头4个，安装配件DN150双平短管10个，安装配件DN150*90°双平弯头2个，安装配件DN200*150双平大小头1个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.5m³，60挖机台班1个，0.6m深1200*800mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，1200*800mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），土方开挖回填外运	个	21290.32
56	1、名称：新装表基本费用 2、规格：DN200 3、施工内容：安装DN200水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN200法兰闸阀1只，安装配件DN200*45°双平弯头4个，安装配件DN200双短管8个，安装配件DN200*90°双平弯头2个，安装配件DN200*150三盘三通1个，混凝土支墩0.7m³，60挖机台班1个，0.6m深1200*800mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，1200*800mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），土方开挖回填外运	个	24325.06

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
57	1、名称：新装表基本费用 2、规格：DN300 3、施工内容：安装DN300水表（含过滤器）1只（不计主材），新装DN300法兰闸阀1只，安装配件DN300*45° 双平弯头4个，安装配件DN300双短管8个，安装配件DN300*90° 双平弯头2个，安装配件DN300*150三盘三通1个，混凝土支墩1m3，60挖机台班1个，0.6m深1200*800mm水表砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，1200*800mmC250钢纤维井盖），0.6m深800*800mm过滤器砖砌井砌筑1座（0.15高C25砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，800*800mmC250钢纤维井盖），Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板），土方开挖回填外运	个	38873.51
58	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁给水管DN100 4、连接形式：胶圈接口 5、工作内容：管道、管件安装，管道防腐，消毒冲洗试压，土方开挖回填外运	m	230.47
59	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁给水管DN150 4、连接形式：胶圈接口 5、工作内容：管道、管件安装，管道防腐，消毒冲洗试压，土方开挖回填外运	m	258.65
60	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁给水管DN200 4、连接形式：胶圈接口 5、工作内容：管道、管件安装，管道防腐，消毒冲洗试压，土方开挖回填外运	m	331.88
61	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁给水管DN300 4、连接形式：胶圈接口 5、工作内容：管道、管件安装，管道防腐，消毒冲洗试压，土方开挖回填外运	m	479.72
62	1、种类：双平渐缩管 2、材质及规格：球墨铸铁DN100*50 3、接口形式：胶圈接口	个	327.63
63	1、种类：双平渐缩管 2、材质及规格：球墨铸铁DN150*100 3、接口形式：胶圈接口	个	388.78
64	1、种类：双平渐缩管 2、材质及规格：球墨铸铁DN200*150 3、接口形式：胶圈接口	个	508.65
65	1、种类：双平渐缩管 2、材质及规格：球墨铸铁DN300*200 3、接口形式：胶圈接口	个	974.95

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
66	1、种类：双平45° 弯头 2、材质及规格：球墨铸铁DN100 3、接口形式：胶圈接口	个	355.58
67	1、种类：双平45° 弯头 2、材质及规格：球墨铸铁DN150 3、接口形式：胶圈接口	个	419.23
68	1、种类：双平45° 弯头 2、材质及规格：球墨铸铁DN200 3、接口形式：胶圈接口	个	584.73
69	1、种类：双平45° 弯头 2、材质及规格：球墨铸铁DN300 3、接口形式：胶圈接口	个	1317.35
70	1、种类：双平90° 弯头 2、材质及规格：球墨铸铁DN100 3、接口形式：胶圈接口	个	376.15
71	1、种类：双平90° 弯头 2、材质及规格：球墨铸铁DN150 3、接口形式：胶圈接口	个	449.66
72	1、种类：双平90° 弯头 2、材质及规格：球墨铸铁DN200 3、接口形式：胶圈接口	个	660.82
73	1、种类：双平90° 弯头 2、材质及规格：球墨铸铁DN300 3、接口形式：胶圈接口	个	1215.90
74	1、种类：双平短管 2、材质及规格：球墨铸铁DN100 3、接口形式：胶圈接口	个	472.57
75	1、种类：双平短管 2、材质及规格：球墨铸铁DN150 3、接口形式：胶圈接口	个	612.00
76	1、种类：双平短管 2、材质及规格：球墨铸铁DN200 3、接口形式：胶圈接口	个	786.06
77	1、种类：双平短管 2、材质及规格：球墨铸铁DN300 3、接口形式：胶圈接口	个	1502.04
78	1、种类：盖板 2、材质及规格：球墨铸铁DN100 3、接口形式：胶圈接口	个	248.47
79	1、种类：盖板 2、材质及规格：球墨铸铁DN150 3、接口形式：胶圈接口	个	287.28
80	1、种类：盖板 2、材质及规格：球墨铸铁DN200 3、接口形式：胶圈接口	个	375.10
81	1、种类：盖板 2、材质及规格：球墨铸铁DN300 3、接口形式：胶圈接口	个	652.18

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
82	1、材质：碳钢法兰 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：焊接	副	256.58
83	1、材质：碳钢法兰 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：焊接	副	334.21
84	1、材质：碳钢法兰 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：焊接	副	518.20
85	1、材质：碳钢法兰 2、规格、压力等级：DN300 3、连接形式：焊接	副	838.69
86	1、类型：闸阀安装 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	1034.85
87	1、类型：闸阀安装 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	1698.01
88	1、类型：闸阀安装 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：法兰连接	个	2828.39
89	1、类型：闸阀安装 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN300 4、连接形式：法兰连接	个	5741.16
90	1、类型：蝶阀安装 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN400 4、连接形式：法兰连接	个	9173.96
91	1、类型：适配器安装 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	592.45
92	1、类型：适配器安装 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	980.36
93	1、类型：适配器安装 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：法兰连接	个	1335.46
94	1、类型：适配器安装 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN300 4、连接形式：法兰连接	个	2335.96

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
95	1、名称：DN20新旧管连接	处	48.20
96	1、名称：DN25新旧管连接	处	58.78
97	1、名称：DN40新旧管连接	处	96.00
98	1、名称：DN50新旧管连接	处	107.57
99	1、名称：DN100新旧管连接	处	742.09
100	1、名称：DN150新旧管连接	处	958.72
101	1、名称：DN200新旧管连接	处	958.72
102	1、名称：DN300新旧管连接	处	1916.66
103	1、名称：DN400新旧管连接	处	2702.75
104	1、名称：DN500新旧管连接	处	3022.88
105	1、名称：停水开梯DN25*DN25 2、材质及规格：DN25*DN25三通1个，DN25快速接头2个，0.5mDN25衬塑钢管（含管件安装）。 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	个	92.58
106	1、名称：停水开梯DN50*DN50 2、材质及规格：DN50*DN50三通1个，DN50快速接头2个，0.5mDN50衬塑钢管（含管件安装） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	个	182.14
107	1、名称：停水开梯DN50*DN40 2、材质及规格：DN50*DN40三通1个，DN50快速接头2个，0.5mDN50衬塑钢管（含管件安装） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	个	178.84
108	1、名称：停水开梯DN50*DN25 2、材质及规格：DN50*DN25三通1个，DN50快速接头2个，0.5mDN50衬塑钢管（含管件安装） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	个	176.38
109	1、名称：停水开梯DN50 2、材质及规格：DN50*DN20三通1个，DN50快速接头2个，0.5mDN50衬塑钢管（含管件安装） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	个	175.97
110	1、名称：停水开梯DN80*DN80 2、材质及规格：DN80*DN80三通1个，DN80快速接头2个，0.5mDN80衬塑钢管（含管件安装） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	个	253.85
111	1、名称：停水开梯DN80*DN50 2、材质及规格：DN80*DN50三通1个，DN80快速接头2个，0.5mDN80衬塑钢管（含管件安装） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	个	246.65
112	1、名称：停水开梯DN100*DN100 2、材质及规格：DN100*DN100三盘三通1个，DN100法兰式伸缩器2个，DN100法兰短管（500mm）1个、DN100*45°双平弯头2个，DN100闸阀1个，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	6627.60

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
113	1、名称：停水开梯DN100*DN80 2、材质及规格：DN100*DN80三盘三通1个，DN100法兰式伸缩器2个，DN80法兰短管（500mm）1个、DN80*45° 双平弯头2个，DN80闸阀1个，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	6265.34
114	1、名称：停水开梯DN150*DN150 2、材质及规格：DN150*DN150三盘三通1个，DN150法兰式伸缩器2个，DN150法兰短管（500mm）1个、DN150*45° 双平弯头2个，DN150闸阀1个，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	7973.00
115	1、名称：停水开梯DN150*DN100 2、材质及规格：DN150*DN100三盘三通1个，DN150法兰式伸缩器2个，DN100法兰短管（500mm）1个、DN100*45° 双平弯头2个，DN100闸阀1个，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	7131.00
116	1、名称：停水开梯DN150*DN80 2、材质及规格：DN150*DN80三盘三通1个，DN150法兰式伸缩器2个，DN80法兰短管（500mm）1个、DN80*45° 双平弯头2个，DN80闸阀1个，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	6773.51
117	1、名称：停水开梯DN200*DN200 2、材质及规格：DN200*DN200三盘三通1个，DN200法兰式伸缩器2个，DN200法兰短管（500mm）1个、DN200*45° 双平弯头2个，DN200闸阀1个，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	9983.78
118	1、名称：停水开梯DN200*DN150 2、材质及规格：DN200*DN150三盘三通1个，DN200法兰式伸缩器2个，DN150法兰短管（500mm）1个、DN150*45° 双平弯头2个，DN150闸阀1个，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	8497.27
119	1、名称：停水开梯DN200*DN100 2、材质及规格：DN200*DN100三盘三通1个，DN200法兰式伸缩器2个，DN100法兰短管（500mm）1个、DN100*45° 双平弯头2个，DN100闸阀1个，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	7655.27

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
120	1、名称：停水开梯DN300*DN300 2、材质及规格：DN300*DN300三盘三通1个，DN300法兰式伸缩器2个，DN300法兰短管（500mm）2个、DN300*45° 双平弯头2个，DN300闸阀1个，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	18351.41
121	1、名称：停水开梯DN300*DN200 2、材质及规格：DN300*DN200三盘三通1个，DN300法兰式伸缩器2个，DN200法兰短管（500mm）2个、DN200*45° 双平弯头2个，DN200闸阀1个，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	12667.58
122	1、名称：停水开梯DN300*DN150 2、材质及规格：DN300*DN150三盘三通1个，DN300法兰式伸缩器2个，DN150法兰短管（500mm）2个、DN150*45° 双平弯头2个，DN150闸阀1个，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	10986.06
123	1、名称：停水开梯DN300*DN100 2、材质及规格：DN300*DN100三盘三通1个，DN300法兰式伸缩器2个，DN100法兰短管（500mm）2个、DN100*45° 双平弯头2个，DN100闸阀1个，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	9986.76
124	1、名称：停水开梯DN400*DN300 2、材质及规格：DN400*DN300三盘三通1个，DN400法兰式伸缩器2个，DN300法兰短管（500mm）2个、DN300*45° 双平弯头2个，DN300闸阀1个，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	20187.98
125	1、名称：停水开梯DN400*DN200 2、材质及规格：DN400*DN200三盘三通1个，DN400法兰式伸缩器2个，DN200法兰短管（500mm）2个、DN200*45° 双平弯头2个，DN200闸阀1个，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	15590.59

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
126	1、名称：停水开梯DN400*DN100 2、材质及规格：DN400*DN100三盘三通1个，DN400法兰式伸缩器2个，DN100法兰短管（500mm）2个、DN100*45° 双平弯头2个，DN100闸阀1个，，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	13087.30
127	1、名称：停水开梯DN500*DN300 2、材质及规格：DN500*DN300三盘三通1个，DN500法兰式伸缩器2个，DN300法兰短管（500mm）2个、DN300*45° 双平弯头2个，DN300闸阀1个，，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	23836.46
128	1、名称：停水开梯DN500*DN200 2、材质及规格：DN500*DN200三盘三通1个，DN500法兰式伸缩器2个，DN200法兰短管（500mm）2个、DN200*45° 双平弯头2个，DN200闸阀1个，，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	18082.87
129	1、名称：停水开梯DN600*DN300 2、材质及规格：DN600*DN300三盘三通1个，DN600法兰式伸缩器2个，DN300法兰短管（500mm）2个、DN300*45° 双平弯头2个，DN300闸阀1个，，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	26720.27
130	1、名称：停水开梯DN600*DN200 2、材质及规格：DN600*DN200三盘三通1个，DN600法兰式伸缩器2个，DN200法兰短管（500mm）2个、DN200*45° 双平弯头2个，DN200闸阀1个，，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	20852.55
131	1、名称：停水开梯DN800*DN300 2、材质及规格：DN800*DN300三盘三通1个，DN800法兰式伸缩器2个，DN300法兰短管（500mm）2个、DN300*45° 双平弯头2个，DN300闸阀1个，，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1：2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	34864.65

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
132	1、名称：停水开梯DN800*DN200 2、材质及规格：DN800*DN200三盘三通1个，DN800法兰式伸缩器2个，DN200法兰短管（500mm）2个、DN200*45° 双平弯头2个，DN200闸阀1个，，Φ1200mm闸阀井一座（0.25高C25砼底板，0.15高C15砼垫层，M10砂浆砌筑，1:2防水砂浆内外壁抹灰，D400级Φ800mm钢纤维井盖井座，Φ1600mm钢筋砼盖板） 3、包含停水开梯施工过程中所包含的所有的工作内容及辅材，如水泵抽水等	处	28870.12
133	1、名称：金属围挡 2、规格：2.5m高钢立柱+25mmPVC板（或50mm双层夹心彩钢板）+绿皮架构，含广告牌等装饰 3、做法：含围挡拆搭、搬运	m	185.28
134	1、名称：水马围挡 2、做法：含围挡拆搭、搬运	m	46.40
135	1、名称：拆、修井 2、规格：500*350mm深度0.4m，需地表铺沙	套	85.73
136	1、名称：拆、修井 2、规格：700*450mm深度0.8m，需地表铺沙	套	144.37
137	1、名称：拆、修井 2、规格：500*500mm深度0.8m	套	80.71
138	1、名称：拆、修井 2、规格：600*600mm深度0.8m	套	96.90
139	1、名称：拆、修井 2、规格：800*800mm深度0.8m	套	129.08
140	1、名称：拆、修井 2、规格：1000*700mm深度0.8m	套	137.26
141	1、名称：拆、修井 2、规格：1200*800mm深度0.8m	套	161.44
142	1、名称：拆、修井 2、规格：Φ800mm深度1.2米（收口井）	套	152.21
143	1、拆除沥青道路及基层，厚度综合考虑 2、石渣外运，运距综合考虑	m3	78.65
144	1、拆除混凝土道路及基层，厚度综合考虑 2、石渣外运，运距综合考虑	m3	81.53
145	1、拆除人行道板砖 2、石渣外运，运距综合考虑	m2	7.53
146	1、名称：安砌侧石 2、材料品种、规格：安砌侧石，现场原样恢复，材料选用保护性拆除旧料 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚1:3水泥砂浆，C20混凝土靠背	m	19.43
147	1、名称：安砌平石 2、材料品种、规格：现场原样恢复，材料选用保护性拆除旧料 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚1:3水泥砂浆	m	9.54
148	1、混凝土路基回填 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：路基层回填	m3	683.20
149	1、沥青品种：沥青路面恢复	m2	182.73
150	1、名称：花岗岩人行道块料铺设 2、块料品种、规格：花岗岩恢复，花岗岩种类及厚度综合考虑	m2	245.33

2025年营商环境组价汇总表

序号	清单描述	单位	2025基本费用（元）
151	1、名称：透水砖人行道块料铺设 2、块料品种、规格：透水砖恢复，厚度及样式综合考虑	m2	101.72
152	1、挖土方式：人工挖土 2、土壤类别：综合考虑 3、挖土深度：2M内	m3	90.06
153	1、挖土方式：机械挖土 2、土壤类别：综合考虑 3、挖土深度：2M内	m3	5.17
154	1、原土回填	m3	23.31
155	1、废弃料品种：三类土 2、运距：运距按20KM以内考虑	m3	46.00
156	1、回砂 2、中粗砂	m3	372.07
157	1、垫层材质、厚度：商品砼，每处1m³以内 2、混凝土强度等级：C20 3、工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、预制混凝土支墩安装	m3	885.38
158	1、名称：轮胎式单斗挖掘机(液压) 0.6m3	台班	585.72
159	1、查勘费 2、施工前现场查看	次	300.00
160	1、名称：DN50衬塑复合钢管 2、连接形式：螺纹连接 3、管道防腐：底漆一层、沥青1.5mm、玻璃布一层、沥青1.5mm、玻璃布一层、沥青一层、塑料薄膜一层 4、工作内容：管道、管件安装，管道防腐，消毒冲洗试压，土方开挖回填	m	93.67
161	1、名称：PPR给水管DN20 2、连接形式：热熔连接 3、、工作内容：管道、管件安装，管道防腐，消毒冲洗试压，土方开挖回填	m	22.36
162	1、名称：PPR给水管DN25 2、连接形式：热熔连接 3、、工作内容：管道、管件安装，管道防腐，消毒冲洗试压，土方开挖回填	m	26.25
163	1、名称：PPR给水管DN32 2、连接形式：热熔连接 3、、工作内容：管道、管件安装，管道防腐，消毒冲洗试压，土方开挖回填	m	31.90
164	1、名称：PPR给水管DN40 2、连接形式：热熔连接 3、、工作内容：管道、管件安装，管道防腐，消毒冲洗试压，土方开挖回填	m	41.29